

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

47. Ленинградская область

Ленинградская область

Капитальный ремонт ограждения территории расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Пасторова, дом 8

(наименование стройки)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. Прохорова» (ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ»)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Выполнение работ по капитальному ремонту ограждения территории

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание 4/26-ИвП8-АС

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость	8 012,19 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	8 012,19 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1 138,62 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	72,27 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2 052,17 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	119,10 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН01-02-058-06	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3	0,288	1	0,288					
		Объем=28,8 / 100									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154		44,352			481,02		21 334,20
		Итого прямые затраты									21 334,20
		ФОТ									21 334,20
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1					17 088,69
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					7 253,63
		Всего по позиции							158 599,03		45 676,52
2	ГЭСН01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3	0,0288	1	0,0288					
		Объем=28,8 / 1000									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,72		0,078336			481,02		37,68
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,96		0,085248	887,54	1,36	1 207,05		102,90
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,96		0,085248			794,34		67,72
	91.14.03-001	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,07		0,002016	610,92	1,31	800,31		1,61
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,002016			591,34		1,19
	02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,02		0,000576	2 184,44	0,86	1 878,62		1,08
		Итого прямые затраты									212,18
		ФОТ									106,59
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					88,26
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					41,68
		Всего по позиции							11 879,17		342,12
		Итоги по разделу 1 Земляные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									21 546,38
		Строительные работы									46 018,64
		Всего ФОТ (справочно)									21 440,79
		Всего накладные расходы (справочно)									17 176,95
		Всего сметная прибыль (справочно)									7 295,31
		Всего по разделу 1 Земляные работы									46 018,64
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				44,430336					
		Затраты труда машинистов				0,087264					
Раздел 2. Прочие работы											
3	45-1 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)	1т груза	34,56	1	34,56			103,87		3 589,75
		Объем=28,8*1,2									
		Всего по позиции									3 589,75
4	02-15-1-01-0098 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 98 км	1т груза	34,56	1	34,56			949,57		32 817,14
		Всего по позиции									32 817,14
		Итоги по разделу 2 Прочие работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									36 406,89
		Строительные работы									36 406,89
		Всего по разделу 2 Прочие работы									36 406,89
Раздел 3. Устройство фундамента под столбы, установка столбов											
Столб 1 (10 шт)											
5	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,38	1	0,38					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85		0,323			489,84		158,22
	91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07		0,0266			1 332,33		35,44
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07		0,0266			679,60		18,08
	91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4		0,152			22,91		3,48
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		0,057	35,71	0,82	29,28		1,67
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		0,437					
		Итого прямые затраты									216,89
		ФОТ									176,30
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					174,54
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					103,40
		Всего по позиции							1 302,18		494,83
6	ФСБЦ-02.2.05.04-2236 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3	0,437	1	0,437	2 184,44	0,82	1 791,24		782,77
		Всего по позиции									782,77
7	ГЭСН06-01-005-04	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Объем=2 / 100	100 м3	0,02	1	0,02					
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	405		8,1			520,73		4 217,91
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,67		0,0134			1 643,14		22,02
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,67		0,0134			794,34		10,64
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	22,96		0,4592	1 703,30	1,41	2 401,65		1 102,84
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	22,96		0,4592			794,34		364,76
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25		0,005			1 639,10		8,20
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25		0,005			679,60		3,40
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	17		0,34	10,37	1,24	12,86		4,37
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,51		0,0302			569,98		17,21
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,51		0,0302			591,34		17,86
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,8		0,036			44,71		1,61
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2,937		0,05874	35,71	0,82	29,28		1,72
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,24		0,0648			9,73		0,63
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	10,1		0,202	12,83	1,05	13,47		2,72
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,004		0,00008	148 198,02	0,79	117 076,44		9,37
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,037		0,00074	70 296,20	1,23	86 464,33		63,98
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,046		0,00092	5 275,05	1,63	8 598,33		7,91
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,04		0,0008	60 258,20	0,85	51 219,47		40,98
	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,69		0,0138	6 442,06	0,86	5 540,17		76,45
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,08		0,0016	16 496,03	0,94	15 506,27		24,81
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,2		0,004	5 764,42	2,24	12 912,30		51,65
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,69		0,0138	5 764,42	2,24	12 912,30		178,19
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5		2,03					
H	08.4.03.03	Заготовки арматурные	т	1		0,02					
H	11.1.03.06	Щиты из досок	м2	49,5		0,99					
		Итого прямые затраты									6 229,23
		ФОТ									4 614,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					4 236,18
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					2 274,98
		Всего по позиции							637 019,50		12 740,39
8	ФСБЦ-08.4.02.05-1000 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4 Объем=40/1000 Всего по позиции	т	0,04	1	0,04	94 939,93	0,58	55 065,16		2 202,61
9	ФСБЦ-04.1.02.05-0134 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6 Всего по позиции	м3	2,03	1	2,03	4 707,41	1,07	5 036,93		10 224,97
10	ГЭСН06-03-004-11	Установка закладных деталей весом: до 4 кг Объем=37,5/1000 1-100-35 Средний разряд работы 3,5 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 Н 08.4.01.02 Детали закладные и накладные Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	т	0,0375	1	0,0375					4 166,00 4 153,31 3 812,74 2 047,58 10 026,32
11	ФСБЦ-08.4.03.02-0002 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм Объем=2,14*10/1000 Всего по позиции	т	0,0214	1	0,0214			41 270,70		883,19
12	ФСБЦ-08.3.05.02-0021 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм Объем=1,57*10/1000 Всего по позиции	т	0,0157	1	0,0157			54 480,54		855,34
13	ГЭСНр68-03-007-02	Изготовление элементов ограждений: столбы высотой до 4 м Объем=10 / 100 2-100-03 Рабочий 3 разряда 2-100-04 Рабочий 4 разряда 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 01.7.17.06-0104 Круг отрезной плоский, размеры 400х4х32 мм 01.7.17.07-0054 Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм Н 08.3.05.02 Прокат листовой горячекатаный, толщина 1-8 мм Н 23.3.08.01 Трубы стальные квадратные Итого прямые затраты	100 шт	0,1	1	0,1					326,64 937,87 68,85 7,84 104,75 45,87 9,29 0,016 7,956 1 501,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									1 264,51
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					1 289,80
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					682,84
		Всего по позиции							34 737,50		3 473,75
14	ФСБЦ-23.3.06.05-0007 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	18	1	18	436,54	0,81	353,60		6 364,80
		Объем=1,8*10									
		Всего по позиции									6 364,80
15	ФСБЦ-08.3.05.02-0021 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,0047	1	0,0047			54 480,54		256,06
		Объем=(0,24+0,23)*10/1000									
		Всего по позиции									256,06
16	ГЭСН09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент Объем=10 / 100	100 шт	0,1	1	0,1					
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	44,05		4,405			525,15		2 313,29
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,58		0,158			569,98		90,06
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,58		0,158			591,34		93,43
		91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	28,2		2,82			87,81		247,62
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	28,2		2,82			591,34		1 667,58
H		01.7.15.02 Болты анкерные	т	0,03		0,003					
H		07.2.07.11 Стойки металлические опорные	шт	100		10					
		Итого прямые затраты									4 411,98
		ФОТ									4 074,30
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	93	0,9	83,7					3 410,19
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7					2 147,16
		Всего по позиции							99 693,30		9 969,33
Столб 2 (237 шт)											
17	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1,68	1	1,68					
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85		1,428			489,84		699,49
		91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07		0,1176			1 332,33		156,68
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07		0,1176			679,60		79,92
		91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4		0,672			22,91		15,40
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,15		0,252	35,71	0,82	29,28		7,38
H		02.2.05.04 Щебень	м3	1,15		1,932					
		Итого прямые затраты									958,87
		ФОТ									779,41
		Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	110	0,9	99					771,62
		Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	69	0,85	58,65					457,12
		Всего по позиции							1 302,15		2 187,61
18	ФСБЦ-02.2.05.04-2236 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3	1,932	1	1,932	2 184,44	0,82	1 791,24		3 460,68
		Всего по позиции									3 460,68
19	ГЭСН06-01-005-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Объем=21,78 / 100	100 м3	0,2178	1	0,2178					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	394		85,8132			520,73		44 685,51
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,96		0,209088			1 643,14		343,56
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,96		0,209088			794,34		166,09
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	33,26		7,244028	1 703,30	1,41	2 401,65		17 397,62
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	33,26		7,244028			794,34		5 754,22
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25		0,05445			1 639,10		89,25
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25		0,05445			679,60		37,00
		91.07.04-001 Вибраторы глубинные	маш.-ч	21		4,5738	10,37	1,24	12,86		58,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4		0,30492			569,98		173,80
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,4		0,30492			591,34		180,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,38115	35,71	0,82	29,28		11,16
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,64		0,574992			9,73		5,59
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	5,6		1,21968	12,83	1,05	13,47		16,43
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,037		0,0080586	70 296,20	1,23	86 464,33		696,78
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,05		0,01089	5 275,05	1,63	8 598,33		93,64
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,04		0,008712	60 258,20	0,85	51 219,47		446,22
	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,69		0,150282	6 442,06	0,86	5 540,17		832,59
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,08		0,017424	16 496,03	0,94	15 506,27		270,18
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,2		0,04356	5 764,42	2,24	12 912,30		562,46
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,69		0,150282	5 764,42	2,24	12 912,30		1 940,49
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		22,2156					
H	11.1.03.06	Щиты из досок	м2	49,5		10,7811					
		Итого прямые затраты									73 761,72
		ФОТ									50 823,13
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					46 655,63
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					25 055,80
		Всего по позиции							667 920,80		145 473,15
20	ФСБЦ-04.1.02.05-0134 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3	22,2156	1	22,2156	4 707,41	1,07	5 036,93		111 898,42
		Всего по позиции									111 898,42
21	ГЭСН06-03-004-11	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,8793	1	0,8793					
		Объем=879,3/1000									
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	198		174,1014			558,24		97 190,37
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14		0,123102			1 643,14		202,27
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14		0,123102			794,34		97,78
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,167067			569,98		95,22
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,167067			591,34		98,79
H	08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т	1		0,8793					
		Итого прямые затраты									97 684,43
		ФОТ									97 386,94
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					89 401,21
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					48 011,76
		Всего по позиции							267 368,82		235 097,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ФСБЦ-08.4.03.02-0002 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,50718	1	0,50718			41 270,70		20 931,67
		Объем=2,14*237/1000									
		Всего по позиции									20 931,67
23	ФСБЦ-08.3.05.02-0021 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,37209	1	0,37209			54 480,54		20 271,66
		Объем=1,57*237/1000									
		Всего по позиции									20 271,66
24	ГЭСНр68-03-007-02	Изготовление элементов ограждений: столбы высотой до 4 м	100 шт	2,37	1	2,37					
		Объем=237 / 100									
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	6,22		14,7414			525,15		7 741,45
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	15,86		37,5882			591,34		22 227,41
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	15,4		36,498			44,71		1 631,83
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	8,06		19,1022			9,73		185,86
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	8,52		20,1924	155,63	0,79	122,95		2 482,66
		01.7.17.06-0104 Круг отрезной плоский, размеры 400х4х32 мм	шт	1,64		3,8868	233,10	1,2	279,72		1 087,22
		01.7.17.07-0054 Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм	шт	0,74		1,7538	104,63	1,2	125,56		220,21
H	08.3.05.02	Прокат листовой горячекатаный, толщина 1-8 мм	т	0,016		0,03792					
H	23.3.08.01	Трубы стальные квадратные	т	7,956		18,85572					
		Итого прямые затраты									35 576,64
		ФОТ									29 968,86
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					30 568,24
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					16 183,18
		Всего по позиции							34 737,58		82 328,06
25	ФСБЦ-23.3.06.04-0011 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	426,6	1	426,6	261,66	0,81	211,94		90 413,60
		Объем=1,8*237									
		Всего по позиции									90 413,60
26	ФСБЦ-08.3.05.02-0021 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,11139	1	0,11139			54 480,54		6 068,59
		Объем=(0,24+0,23)*237/1000									
		Всего по позиции									6 068,59
27	ГЭСН09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	100 шт	2,37	1	2,37					
		Объем=237 / 100									
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	44,05		104,3985			525,15		54 824,87
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,58		3,7446			569,98		2 134,35
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,58		3,7446			591,34		2 214,33
		91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	28,2		66,834			87,81		5 868,69
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	28,2		66,834			591,34		39 521,62
H	01.7.15.02	Болты анкерные	т	0,03		0,0711					
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		237					
		Итого прямые затраты									104 563,86
		ФОТ									96 560,82
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25 НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					80 821,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					50 887,55
Всего по позиции									99 693,17	236 272,82	
Столб 3 (50 шт)											
28	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1,25	1	1,25					
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85		1,0625			489,84		520,46
	91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07		0,0875			1 332,33		116,58
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07		0,0875			679,60		59,47
	91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4		0,5			22,91		11,46
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		0,1875	35,71	0,82	29,28		5,49
H	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		1,4375					
	Итого прямые затраты										713,46
	ФОТ										579,93
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					574,13
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					340,13
	Всего по позиции									1 302,18	1 627,72
29	ФСБЦ-02.2.05.04-2236 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3	1,4375	1	1,4375	2 184,44	0,82	1 791,24		2 574,91
	Всего по позиции										2 574,91
30	ГЭСН26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	0,63	1	0,63					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	9,47		5,9661			578,10		3 449,00
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,45		0,2835	11,45	1,53	17,52		4,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31		0,1953			569,98		111,32
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,31		0,1953			591,34		115,49
H	12.2.05.06	Изделия теплоизоляционные из пенопласта	м3	1,02		0,6426					
	Итого прямые затраты										3 680,78
	ФОТ										3 564,49
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					3 111,80
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					1 666,40
	Всего по позиции									13 426,95	8 458,98
31	ФСБЦ-12.2.05.09-0021 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-30 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, толщина 40-90 мм	м3	0,6426	1	0,6426	5 240,11	1,29	6 759,74		4 343,81
	Всего по позиции										4 343,81
32	ГЭСН06-01-005-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Объем=1,06 / 100	100 м3	0,0106	1	0,0106					
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	394		4,1764			520,73		2 174,78
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,96		0,010176			1 643,14		16,72
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,96		0,010176			794,34		8,08
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	33,26		0,352556	1 703,30	1,41	2 401,65		846,72
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	33,26		0,352556			794,34		280,05
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25		0,00265			1 639,10		4,34
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25		0,00265			679,60		1,80
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	21		0,2226	10,37	1,24	12,86		2,86
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4		0,01484			569,98		8,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,4		0,01484			591,34		8,78
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,75		0,01855	35,71	0,82	29,28		0,54
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,64		0,027984			9,73		0,27
		01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	5,6		0,05936	12,83	1,05	13,47		0,80
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,037		0,0003922	70 296,20	1,23	86 464,33		33,91
		03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,05		0,00053	5 275,05	1,63	8 598,33		4,56
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,04		0,000424	60 258,20	0,85	51 219,47		21,72
		11.1.02.04-0031 Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,69		0,007314	6 442,06	0,86	5 540,17		40,52
		11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,08		0,000848	16 496,03	0,94	15 506,27		13,15
		11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,2		0,00212	5 764,42	2,24	12 912,30		27,37
		11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,69		0,007314	5 764,42	2,24	12 912,30		94,44
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		1,0812					
H	11.1.03.06	Щиты из досок	м2	49,5		0,5247					
		Итого прямые затраты									3 589,87
		ФОТ									2 473,49
		Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					2 270,66
		Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					1 219,43
		Всего по позиции							667 920,75		7 079,96
33	ФСБЦ-04.1.02.05-0134 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3	1,0812	1	1,0812	4 707,41	1,07	5 036,93		5 445,93
		Всего по позиции									5 445,93
34	ГЭСН06-03-004-11	Установка закладных деталей весом: до 4 кг Объем=132/1000	т	0,132	1	0,132					
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	198		26,136			558,24		14 590,16
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14		0,01848			1 643,14		30,37
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14		0,01848			794,34		14,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,02508			569,98		14,30
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,02508			591,34		14,83
H	08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т	1		0,132					
		Итого прямые затраты									14 664,34
		ФОТ									14 619,67
		Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					13 420,86
		Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					7 207,50
		Всего по позиции							267 368,94		35 292,70
35	ФСБЦ-08.4.03.02-0002 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,0535	1	0,0535			41 270,70		2 207,98
		Объем=1,07*50/1000									
		Всего по позиции									2 207,98
36	ФСБЦ-08.3.05.02-0021 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,0785	1	0,0785			54 480,54		4 276,72
		Объем=1,57*50/1000									
		Всего по позиции									4 276,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ГЭСНр68-03-007-02	Изготовление элементов ограждений: столбы высотой до 4 м	100 шт	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	6,22		3,11			525,15		1 633,22
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	15,86		7,93			591,34		4 689,33
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	15,4		7,7			44,71		344,27
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	8,06		4,03			9,73		39,21
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	8,52		4,26	155,63	0,79	122,95		523,77
		01.7.17.06-0104 Круг отрезной плоский, размеры 400x4x32 мм	шт	1,64		0,82	233,10	1,2	279,72		229,37
		01.7.17.07-0054 Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230x5x22 мм	шт	0,74		0,37	104,63	1,2	125,56		46,46
H	08.3.05.02	Прокат листовой горячекатаный, толщина 1-8 мм	т	0,016		0,008					
H	23.3.08.01	Трубы стальные квадратные	т	7,956		3,978					
		Итого прямые затраты									7 505,63
		ФОТ									6 322,55
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					6 449,00
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					3 414,18
		Всего по позиции							34 737,62		17 368,81
38	ФСБЦ-23.3.06.04-0011 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	90	1	90	261,66	0,81	211,94		19 074,60
		Объем=1,8*50									
		Всего по позиции									19 074,60
39	ФСБЦ-08.3.05.02-0021 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,0235	1	0,0235			54 480,54		1 280,29
		Объем=(0,24+0,23)*50/1000									
		Всего по позиции									1 280,29
40	ГЭСН09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	100 шт	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	44,05		22,025			525,15		11 566,43
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,58		0,79			569,98		450,28
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,58		0,79			591,34		467,16
		91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	28,2		14,1			87,81		1 238,12
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	28,2		14,1			591,34		8 337,89
H	01.7.15.02	Болты анкерные	т	0,03		0,015					
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		50					
		Итого прямые затраты									22 059,88
		ФОТ									20 371,48
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	93	0,9	83,7					17 050,93
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7					10 735,77
		Всего по позиции							99 693,16		49 846,58
		Итого по разделу 3 Устройство фундамента под столбы, установка столбов :									
		Всего прямые затраты (справочно)									695 103,29
		Строительные работы									1 171 557,01
		Всего ФОТ (справочно)									337 733,76
		Всего накладные расходы (справочно)									304 018,94
		Всего сметная прибыль (справочно)									172 434,78
		Всего по разделу 3 Устройство фундамента под столбы, установка столбов									1 171 557,01
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				510,9377					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда машинистов			97,920212								
Раздел 4. Ограждение											
41	ГЭСНр68-03-007-01	Изготовление элементов ограждений: секции площадью до 7,5 м2 Объем=(281-16) / 100	100 шт	2,65	1	2,65					
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	153,99		408,0735			525,15		214 299,80
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	236,59		626,9635			591,34		370 748,60
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	229,7		608,705			44,71		27 215,20
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	142,12		376,618			9,73		3 664,49
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	155,5		412,075	155,63	0,79	122,95		50 664,62
	01.7.17.06-0104	Круг отрезной плоский, размеры 400х4х32 мм	шт	8,38		22,207	233,10	1,2	279,72		6 211,74
	01.7.17.07-0054	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм	шт	14,4		38,16	104,63	1,2	125,56		4 791,37
H	23.3.08.01	Трубы стальные квадратные	т	6,565		17,39725					
		Итого прямые затраты									677 595,82
		ФОТ									585 048,40
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					596 749,37
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					315 926,14
		Всего по позиции							600 102,39		1 590 271,33
42	ФСБЦ-15.2.02.04-0020 Применительно.секция заборного ограждения с кованными элементами Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, столб 60х60 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, высота 1700 мм	шт	265	1	265	12 330,42	1,34	16 522,76		4 378 531,40
		Объем=281-16									
		Всего по позиции									4 378 531,40
43	ГЭСН09-08-002-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м Объем=(281-16) / 10	10 шт	26,5	1	26,5					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,11		188,415			525,15		98 946,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11		2,915			569,98		1 661,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		2,915			591,34		1 723,76
	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,57		15,105			87,81		1 326,37
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,57		15,105			591,34		8 932,19
H	01.5.02.01	Детали крепления барьерных ограждений	компл	120		3180					
H	01.5.02.02	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт	10		265					
		Итого прямые затраты									112 589,95
		ФОТ									109 602,09
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					91 736,95
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					57 760,30
		Всего по позиции							9 890,08		262 087,20
44	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	1126,3	1	1126,3					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,1		112,63			525,15		59 147,64
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,1		112,63			10,85		1 222,04
		Итого прямые затраты									60 369,68
		ФОТ									59 147,64
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					50 038,90
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					25 640,50
		Всего по позиции							120,79		136 049,08
45	ГЭСН13-03-002-03	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой алкидной	100 м2	11,263	1	11,263					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1126,3 / 100									
		Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	1,1	65,787183			653,12		42 966,92
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,1	0,123893	6,62	1,53	10,13		1,26
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,1	0,123893			1 639,10		203,07
		4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,1	0,123893			679,60		84,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,1	0,123893			569,98		70,62
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,1	0,123893			591,34		73,26
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	1,1	13,876016	4,52	1,44	6,51		90,33
H	14.4.01.01	Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде	т	0,01	1,1	0,123893					
H	14.5.09.11	Растворители	т	0,002	1,1	0,0247786					
		Итого прямые затраты									43 489,66
		ФОТ									43 124,38
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6				36 483,23
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				18 694,42
		Всего по позиции							8 760,30		98 667,31
46	ФСБЦ-14.5.09.11-0102 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Уайт-спирит	кг	24,7786	1	24,7786	60,60	1,6	96,96		2 402,53
		Объем=(0,0247786)*1000									
		Всего по позиции									2 402,53
47	ФСБЦ-14.4.01.01-0003 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Грунтовка ГФ-021	т	0,123893	1	0,123893	51 280,15	1,64	84 099,45		10 419,33
		Всего по позиции									10 419,33
48	ГЭСН13-03-004-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой Объем=1126,3 / 100	100 м2	11,263	1	11,263					
		Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Прил.13.2 п.16 Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (К=N, N - количество слоев) ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=4									
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2,2 (1,1*2)	52,778418			558,24		29 463,02
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,2 (1,1*2)	0,247786	6,62	1,53	10,13		2,51
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2,2 (1,1*2)	0,247786			1 639,10		406,15
		4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	4,4 (1,1*2*2)	0,495572			679,60		336,79
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2,2 (1,1*2)	0,247786			569,98		141,23
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	4,4 (1,1*2*2)	0,495572			591,34		293,05
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2,2 (1,1*2)	16,10609	4,52	1,44	6,51		104,85
H	14.4.04.08	Эмали	т	0,009	2,2	0,2230074					
H	14.5.09.11	Растворители	т	0,0014	2,2	0,03469					
		Итого прямые затраты									30 747,60
		ФОТ									30 092,86
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6				25 458,56
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				13 045,25
		Всего по позиции							6 148,58		69 251,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	ФСБЦ-14.5.09.11-0102 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Уайт-спирит	кг	34,69	1	34,69	60,60	1,6	96,96		3 363,54
		Объем=(0,03469)*1000									
		Всего по позиции									3 363,54
50	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Эмаль ПФ-115	т	0,2230074	1	0,2230074	80 322,25	1,25	100 402,81		22 390,57
		Всего по позиции									22 390,57
Устройство калитки (5 шт)											
51	ГЭСНр68-03-007-01 Применит. Изготовление калитки 1000х1700	Изготовление элементов ограждений: секции площадью до 7,5 м2	100 шт	0,05	1	0,05					
		Объем=5 / 100									
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	153,99		7,6995			525,15		4 043,39
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	236,59		11,8295			591,34		6 995,26
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	229,7		11,485			44,71		513,49
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	142,12		7,106			9,73		69,14
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	155,5		7,775	155,63	0,79	122,95		955,94
		01.7.17.06-0104 Круг отрезной плоский, размеры 400х4х32 мм	шт	8,38		0,419	233,10	1,2	279,72		117,20
		01.7.17.07-0054 Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм	шт	14,4		0,72	104,63	1,2	125,56		90,40
H	23.3.08.01	Трубы стальные квадратные	т	6,565		0,32825					
		Итого прямые затраты									12 784,82
		ФОТ									11 038,65
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					11 259,42
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					5 960,87
		Всего по позиции							600 102,20		30 005,11
52	ФСБЦ-15.2.02.04-0005 Применит. Калитка с коваными элементами и петлями Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 40х20 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2000 мм, высота 1600 мм	шт	5	1	5	10 403,27	1,34	13 940,38		69 701,90
		Всего по позиции									69 701,90
53	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	8,5	1	8,5					
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,1		0,85			525,15		446,38
		91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,1		0,85			10,85		9,22
		Итого прямые затраты									455,60
		ФОТ									446,38
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 коррозии	%	94	0,9	84,6					377,64
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 коррозии	%	51	0,85	43,35					193,51
		Всего по позиции							120,79		1 026,75
54	ГЭСН13-03-002-03	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной Объем=8,5 / 100	100 м2	0,085	1	0,085					
		Прил.13.2 п.3.13 Окраска и грунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	1,1	0,496485			653,12		324,26
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,1	0,000935	6,62	1,53	10,13		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,1	0,000935			1 639,10		1,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,1	0,000935			679,60		0,64
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,1	0,000935			569,98		0,53
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,1	0,000935			591,34		0,55
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	1,1	0,10472	4,52	1,44	6,51		0,68
<i>H</i>	14.4.01.01	Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде	<i>m</i>	0,01	1,1	0,000935					
<i>H</i>	14.5.09.11	Растворители	<i>m</i>	0,002	1,1	0,000187					
		Итого прямые затраты									328,20
		ФОТ									325,45
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					275,33
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					141,08
		Всего по позиции							8 760,12		744,61
55	ФСБЦ-14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,187	1	0,187	60,60	1,6	96,96		18,13
		Сплит-форма									
		Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx									
		Объем=0,000187*1000									
		Всего по позиции									18,13
56	ФСБЦ-14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,000935	1	0,000935	51 280,15	1,64	84 099,45		78,63
		Сплит-форма									
		Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx									
		Всего по позиции									78,63
57	ГЭСН13-03-004-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой	100 м2	0,085	1	0,085					
		Объем=8,5 / 100									
		Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Прил.13.2 п.16 Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (K=N, N - количество слоев) ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=4									
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2,2 (1,1*2)	0,39831			558,24		222,35
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,2 (1,1*2)	0,00187	6,62	1,53	10,13		0,02
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2,2 (1,1*2)	0,00187			1 639,10		3,07
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	4,4 (1,1*2*2)	0,00374			679,60		2,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2,2 (1,1*2)	0,00187			569,98		1,07
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	4,4 (1,1*2*2)	0,00374			591,34		2,21
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2,2 (1,1*2)	0,12155	4,52	1,44	6,51		0,79
<i>H</i>	14.4.04.08	Эмали	<i>m</i>	0,009	2,2	0,001683					
<i>H</i>	14.5.09.11	Растворители	<i>m</i>	0,0014	2,2	0,0002618					
		Итого прямые затраты									232,05
		ФОТ									227,10
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					192,13
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					98,45
		Всего по позиции							6 148,59		522,63
58	ФСБЦ-14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,2618	1	0,2618	60,60	1,6	96,96		25,38
		Сплит-форма									
		Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx									
		Объем=0,0002618*1000									
		Всего по позиции									25,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Эмаль ПФ-115	т	0,001683	1	0,001683	80 322,25	1,25	100 402,81		168,98
		Всего по позиции									168,98
60	ГЭСН09-08-002-07	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей Объем=5 / 10	10 шт	0,5	1	0,5					
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,31		1,655			525,15		869,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,06			569,98		34,20
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,06			591,34		35,48
		91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,28		0,14			87,81		12,29
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28		0,14			591,34		82,79
H		01.5.02.01 Детали крепления барьерных ограждений	компл	20		10					
H		08.1.06.05 Калитка для барьерных ограждений	шт	10		5					
		Итого прямые затраты									1 033,88
		ФОТ									987,39
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7				826,45
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				520,35
		Всего по позиции							4 761,36		2 380,68
Устройство распашных ворот (3 шт)											
61	ГЭСНр68-03-007-01 Применит. Изготовление калитки 1000х1700	Изготовление элементов ограждений: секции площадью до 7,5 м2	100 шт	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	153,99		4,6197			525,15		2 426,04
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	236,59		7,0977			591,34		4 197,15
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	229,7		6,891			44,71		308,10
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	142,12		4,2636			9,73		41,48
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, З42А, диаметр 4-5 мм	кг	155,5		4,665	155,63	0,79	122,95		573,56
		01.7.17.06-0104 Круг отрезной плоский, размеры 400х4х32 мм	шт	8,38		0,2514	233,10	1,2	279,72		70,32
		01.7.17.07-0054 Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм	шт	14,4		0,432	104,63	1,2	125,56		54,24
H		23.3.08.01 Трубы стальные квадратные	т	6,565		0,19695					
		Итого прямые затраты									7 670,89
		ФОТ									6 623,19
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					6 755,65
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					3 576,52
		Всего по позиции							600 102,00		18 003,06
62	ФСБЦ-15.2.02.04-0023 Применит. Ворота распашные с коваными элементами и петлями Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1700 мм	шт	3	1	3	11 912,71	1,34	15 963,03		47 889,09
		Всего по позиции									47 889,09
63	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	18,28	1	18,28					
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,1		1,828			525,15		959,97
		91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,1		1,828			10,85		19,83
		Итого прямые затраты									979,80
		ФОТ									959,97
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 коррозии	НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94	0,9	84,6				812,13
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 коррозии	СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51	0,85	43,35				416,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										120,79	2 208,08
64	ГЭСН13-03-002-03	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой алкидной Объем=18,28 / 100	100 м2	0,1828	1	0,1828					
		Прил.13.2 п.3.13 Окраска и грунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	1,1	1,0677348			653,12		697,36
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,1	0,0020108	6,62	1,53	10,13		0,02
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,1	0,0020108			1 639,10		3,30
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,1	0,0020108			679,60		1,37
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,1	0,0020108			569,98		1,15
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,1	0,0020108			591,34		1,19
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	1,1	0,2252096	4,52	1,44	6,51		1,47
H	14.4.01.01	Грунтовок на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде	т	0,01	1,1	0,0020108					
H	14.5.09.11	Растворители	т	0,002	1,1	0,0004022					
		Итого прямые затраты									705,86
		ФОТ									699,92
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					592,13
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					303,42
Всего по позиции										8 760,45	1 601,41
65	ФСБЦ-14.5.09.11-0102 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Уайт-спирит	кг	0,4022	1	0,4022	60,60	1,6	96,96		39,00
		Объем=0,0004022*1000									
Всего по позиции											39,00
66	ФСБЦ-14.4.01.01-0003 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Грунтовка ГФ-021	т	0,0020108	1	0,0020108	51 280,15	1,64	84 099,45		169,11
Всего по позиции											169,11
67	ГЭСН13-03-004-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой Объем=18,28 / 100	100 м2	0,1828	1	0,1828					
		Прил.13.2 п.3.13 Окраска и грунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Прил.13.2 п.16 Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (К=Н, Н - количество слоев) ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=4									
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2,2 (1,1*2)	0,8566008			558,24		478,19
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,2 (1,1*2)	0,0040216	6,62	1,53	10,13		0,04
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2,2 (1,1*2)	0,0040216			1 639,10		6,59
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	4,4 (1,1*2*2)	0,0080432			679,60		5,47
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2,2 (1,1*2)	0,0040216			569,98		2,29
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	4,4 (1,1*2*2)	0,0080432			591,34		4,76
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2,2 (1,1*2)	0,261404	4,52	1,44	6,51		1,70
H	14.4.04.08	Эмали	т	0,009	2,2	0,0036194					
H	14.5.09.11	Растворители	т	0,0014	2,2	0,000563					
		Итого прямые затраты									499,04
		ФОТ									488,42
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					413,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					211,73
		Всего по позиции							6 148,63		1 123,97
68	ФСБЦ-14.5.09.11-0102 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Уайт-спирит	кг	0,563	1	0,563	60,60	1,6	96,96		54,59
		Объем=0,000563*1000									
		Всего по позиции									54,59
69	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Ленинградская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Эмаль ПФ-115	т	0,0036194	1	0,0036194	80 322,25	1,25	100 402,81		363,40
		Всего по позиции									363,40
70	ГЭСН09-08-002-08	Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых панелей Объем=3 / 10	10 шт	0,3	1	0,3					
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	12,51		3,753			511,91		1 921,20
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,48		0,144			1 643,14		236,61
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,48		0,144			794,34		114,38
		91.05.13-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т	маш.-ч	4,86		1,458	789,17	1,35	1 065,38		1 553,32
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,86		1,458			591,34		862,17
		01.3.01.06-0053 Смазка ЦИАТИМ-201	кг	0,124		0,0372	127,30	1,82	231,69		8,62
H	08.1.06.01	Ворота распашные деустворчатые из металлических решетчатых панелей	компл	10		3					
		Итого прямые затраты									4 696,30
		ФОТ									2 897,75
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					2 425,42
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					1 527,11
		Всего по позиции							28 829,43		8 648,83
		Итоги по разделу 4 Ограждение :									
		Всего прямые затраты (справочно)									5 489 794,73
		Строительные работы									6 758 207,04
		Всего ФОТ (справочно)									851 709,59
		Всего накладные расходы (справочно)									824 396,51
		Всего сметная прибыль (справочно)									444 015,80
		Всего по разделу 4 Ограждение									6 758 207,04
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1496,7991316					
		Затраты труда машинистов				21,090388					
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									6 242 851,29
		Строительные работы									8 012 189,58
		Всего ФОТ (справочно)									1 210 884,14
		Всего накладные расходы (справочно)									1 145 592,40
		Всего сметная прибыль (справочно)									623 745,89
		ВСЕГО по смете									8 012 189,58
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				2052,1671676					
		Затраты труда машинистов				119,097864					

Составил: Инженер -сметчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Л.М. Доля)

Проверил: Главный архитектор проекта

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(В.И. Потапов)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----