


СОГЛАСОВАНО




Итого: 20 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

УТВЕРЖДАЮ



Итого: 20 г.

АРОС-Лидер (версия 6.2.3)

ФСНБ-2022 (10) - Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 доп. №1-10 (2 квартал 2024) (приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр) (Правообладатель РФ) (для вер. 6-2-3 и выше)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Изменения в сметные нормы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов:  
Изменения 1 - Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, действует с 25.02.2023  
Изменения 2 - Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, действует с 25.02.2023  
Изменения 3 - Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, действует с 25.02.2023  
Изменения 4 - Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, действует с 25.02.2023  
Изменения 5 - Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, действует с 25.02.2023  
Изменения 6 - Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, действует с 25.05.2023  
Изменения 7 - Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, действует с 16.08.2023  
Изменения 8 - Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, применяется с 25.11.2023  
Изменения 9 - Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, применяется с 25.02.2024  
Изменения 10 - Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр, применяется с 25.05.2024

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

47 - Ленинградская область

1 ценовая зона

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Кудрово" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, Европейский пр., д.21, корп.1

(наименование стройки)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Кудрово" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, Европейский пр., д.21, корп.1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13/2

на ремонтные работы: устранение последствий протечек (2 этаж)

(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсно-индексным \_\_\_\_\_ методом \_\_\_\_\_  
Основание: \_\_\_\_\_ дефектная ведомость \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2024г. (Январь 2022г.)

Сметная стоимость работ: 58,84 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 13,81 тыс. руб.

в том числе:

Средства на оплату труда машинистов 0,22 тыс. руб.

строительных работ

49,03 тыс. руб.

монтажных работ

0,00 тыс. руб.

оборудования

0,00 тыс. руб.

прочих затрат

9,81 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 38,12 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов 0,58 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1: 2 этаж											
1	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщinou	100 м2	0,03		0,03					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,798					2 436,61
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		6,798			358,43		2 436,61
	2	ЭМ									20,78
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0501					18,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(91.06.05-060)	Потрузчики одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,03			658,08		19,74
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,03			388,91		11,67
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0201	37,32	1,39	51,87		1,04
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0201			345,37		6,94
	4	М									273,37
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0105	35,71	0,59	21,07		0,22
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,066	3 392,36	1,22	4 138,68		273,15
	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,1014					
		Итого прямые затраты									2 749,37
		ФОТ									2 455,22
	Пр/812-095.0-1	НР Шпакатурные работы	%	89		89					2 185,15
	Пр/774-095.0	СП Шпакатурные работы	%	44		44					1 080,30
		Всего по позиции							200 494,00		6 014,82
2	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,076		0,076					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,55556					194,30
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		0,55556			349,73		194,30
	2	ЭМ									0,79
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0152					5,25
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,0152	37,32	1,39	51,87		0,79
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,0152			345,37		5,25
		Итого прямые затраты									200,34
		ФОТ									199,55
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90		90					179,60
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					89,80
		Всего по позиции							6 180,79		469,74
3	ГЭСН10-05-008-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями с оконным проемом	100 м2	0,076		0,076					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п. 676 Приказ Министр России от 14.07.2022 № 571/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по исозведению новых конструктивных элементов ЭМ 1,25; 3Т 1,15; 3Тм 1,25									
	1	ОТ (3Т)	чел.-ч			9,0896					3 337,16
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	104	1,15	9,0896			367,14		3 337,16
	2	ЭМ									75,60
		ОТм (3Тм)	чел.-ч			0,06175					29,85
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,46	1,25	0,0437			1 489,94		65,11
	4-100-060	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,46	1,25	0,0437			522,41		22,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,01805	477,92	1,21	578,28		10,44
	4-100-040	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,01805			388,91		7,02
	(91.21.12-004)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,18	1,25	0,0171			3,17		0,05
	4	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов	чел.-ч								
		М									2 134,92
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,073		0,005548	35,71	0,59	21,07		0,12
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	2,522		0,191672			7,39		1,42
	01.7.06.01-0041	Ленты пластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 30x30000 мм	м	83		6,308	3,62	1,47	5,32		33,56
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	120		9,12	2,60	1,27	3,30		30,10
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,44		0,03344	1 955,23	1,47	2 874,19		96,11
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,67		0,12692	52,34	1,17	61,24		7,77
	01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	1,45		0,1102	23,01	1,17	26,92		2,97
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	7,35		0,5586	23,02	1,17	26,93		15,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.14-0045	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	18,55		1,4098	34,57	1,17	40,45		57,03
	07.2.06.03-0119	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	77		5,852	44,16	0,93	41,07		240,34
	07.2.06.03-0155	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	236		17,936	64,44	0,93	59,93		1 074,90
	07.2.06.03-0229	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 31x31 мм, толщина 0,4 мм	м	46		3,496	28,48	0,93	26,49		92,61
	07.2.06.04-0093	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	0,73		0,05548	864,86	1,91	1 651,88		91,65
	14.1.06.01-0001	Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	119		9,044	10,29	1,25	12,86		116,31
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10		0,76	68,29	1,5	102,44		77,85
	14.5.11.03-0001	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	9		0,684	66,77	1,25	83,46		57,09
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	85		6,46	17,34	1,25	21,68		140,05
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	212		16,112					
	14.5.01.01	Герметик акриловый, 300мл	шт	7		0,532					
		Итого прямые затраты									5 577,53
3.1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	212		16,112	92,12	1,38	127,13		2 048,32
3.2	14.5.01.01-0021	Герметик противопожарный акриловый для заделки швов примыкания стен, перекрытий, отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл	шт	7		0,532	1 332,99	1,07	1 426,30		758,79
		ФОТ									3 367,01
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					3 272,73
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					1 574,08
		Всего по позиции					174 098,03				13 231,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ГЭСН10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2	0,166		0,166					
	п. 676 Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,714282					582,12
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	8,98	1,15	1,714282			339,57		582,12
	2	ЭМ									28,41
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0415					15,60
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,06	1,25	0,01245	30,61	1,39	42,55		0,53
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,06	1,25	0,01245			345,37		4,30
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,02905	477,92	1,21	578,28		16,80
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,02905			388,91		11,30
	(91.21.01-012)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	7,48	1,25	1,5521			7,14		11,08
		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов	чел.-ч								
	4	М									14,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00166	35,71	0,59	21,07		0,03
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,166	56,11	1,5	84,17		13,97
	14.2.06.01	Антисептик	кг	13,8		2,2908					
		Итого прямые затраты									640,13
4.1	14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг	13,8		2,2908	183,13	1,89	346,12		792,89
		ФОТ									597,72
	Пр812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					580,98
	Пр774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					279,43
		Всего по позиции							13 815,84		2 293,43
5	ГЭСНр61-01-001-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,09		0,09					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,2247					1 104,36
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	35,83		3,2247			342,47		1 104,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ									4,09
	(91.06.05-011)	ОТм (ЗТм) Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	чел.-ч маш.-ч	0,02		0,0846 0,0018			1 613,81		29,40 2,90
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,0018			446,95		0,80
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21		0,0189	37,32	1,39	51,87		0,98
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21		0,0189			345,37		6,53
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,71		0,0639	2,31	1,45	3,35		0,21
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,71		0,0639			345,37		22,07
	4	М									0,97
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,513		0,04617	35,71	0,59	21,07		0,97
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,855		0,07695					
	14.4.01.02	Грунтовка	т								
		Итого прямые затраты									1 138,82
5.1	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	13		1,17	68,29	1,5	102,44		119,85
5.2	04.3.02.09-1015	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	855		76,95	19,16	1,22	23,38		1 799,09
		ФОТ									1 133,76
	Пр812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89					1 009,05
	Пр774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					498,85
		Всего по позиции							50 729,56		4 565,66
6	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,09		0,09					
	п. 676 Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,50846					1 596,36
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	4,50846			354,08		1 596,36
	2	ЭМ									9,86
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,019125					7,34
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,00225	30,61	1,39	42,55		0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,00225			345,37		0,78
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,016875	477,92	1,21	578,28		9,76
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,016875			388,91		6,56
	4	М									438,64
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,0756	531,44	1,27	674,93		51,02
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,0279	56,11	1,5	84,17		2,35
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,00459	52 790,33	1,59	83 936,62		385,27
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,0027					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,0018					
		Итого прямые затраты									2 052,20
6.1	14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,03		0,0027	60 322,26	1,86	112 199,40		302,94
6.2	14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	20		1,8	98,12	1,19	116,76		210,17
		ФОТ									1 603,70
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 443,33
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					667,94
		Всего по позиции							51 962,00		4 676,58
7	ГЭСН15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,076		0,076					
	п. 675 Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,860602					1 025,33
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32,73	1,15	2,860602			358,43		1 025,33
	2	ЭМ									5,53
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,01045					4,02
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00095	30,61	1,39	42,55		0,04
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00095			345,37		0,33
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,0095	477,92	1,21	578,28		5,49
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,25	0,0095			388,91		3,69
	4	М									76,97
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,06384	531,44	1,27	674,93		43,09
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,02356	56,11	1,5	84,17		1,98



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,005		0,00038	52 790,33	1,59	83 936,62		31,90
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,00228					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,00152					
		Итого прямые затраты									1 111,85
7.1	14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,03		0,00228	60 322,26	1,86	112 199,40		255,81
7.2	14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,02		0,00152	98,12	1,19	116,76		0,18
		ФОТ									1 029,35
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					926,42
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					428,72
		Всего по позиции							35 828,68		2 722,98
8	ГЭСН10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2	0,07		0,07					
	п. 676 Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,72289					245,47
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	8,98	1,15	0,72289			339,57		245,47
	2	ЭМ									11,97
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0175					6,57
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,06	1,25	0,00525	30,61	1,39	42,55		0,22
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,06	1,25	0,00525			345,37		1,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,01225	477,92	1,21	578,28		7,08
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,01225			388,91		4,76
	(91.21.01-012)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	7,48	1,25	0,6545			7,14		4,67
		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов	чел.-ч								
	4	М									5,90
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0007	35,71	0,59	21,07		0,01
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,07	56,11	1,5	84,17		5,89
	14.2.06.01	Антисептик	кг	13,8		0,966					
		Итого прямые затраты									269,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1	14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг	13,8		0,966	183,13	1,89	346,12		334,35
		ФОТ									252,04
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					244,98
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					117,83
		Всего по позиции					13 815,29				967,07
9	ГЭСНр54-01-016-01	Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами	м2	4,7		4,7					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,648					3 287,97
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	1,84		8,648	380,20				3 287,97
	2	ЭМ									138,34
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,282					107,62
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,047	37,32	1,39	51,87		2,44
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,047			345,37		16,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05		0,235	477,92	1,21	578,28		135,90
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,235			388,91		91,39
	4	М									5 343,54
	01.6.04.01-0043	Панели потолочные акустические из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения С-D, толщина 15-17 мм	м2	1,03		4,841	673,20	1,59	1 070,39		5 181,76
	01.7.15.03-0012	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм	т	0,00009		0,000423	119 541,40	1,14	136 277,20		57,65
	01.7.15.14-0301	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	100 шт	0,0448		0,21056	422,70	1,17	494,56		104,13
	999-9900	Строительный мусор	т	0,008		0,0376					
		Итого прямые затраты									8 877,47
9.1	09.2.02.01-0001	Комплект для монтажа подвесных потолочных систем	м2				103,50	1,41	145,94		
		ФОТ									3 395,59
	Пр/812-088.0-1	НР Перекрытия	%	92		92					3 123,94
	Пр/774-088.0	СП Перекрытия	%	59		59					2 003,40
		Всего по позиции					2 979,75				14 004,81
		Итого прямые затраты по Разделу 1: 2 этаж									29 240,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									13 809,68
		эксплуатация машин и механизмов									295,37
		оплата труда машинистов (ОТм)									224,26
		материальные ресурсы									14 910,70
		Итого ФОТ (справочно)									14 033,94
		Итого накладные расходы									12 966,18
		Итого сметная прибыль									6 740,35
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по Разделу 1: 2 этаж									48 946,54
		Справочно									
		затраты труда рабочих				38,122094					
		затраты труда машинистов				0,582225					
Раздел 2: Перевозка грузов											
10	(ФССЦпг47-1)	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	0,07		0,07			931,93		65,24
		Всего по позиции							932,00		65,24
11	(ФССЦпг02-15-1-01-0030)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1 т груза	0,07		0,07			270,69		18,95
		Всего по позиции							270,71		18,95
Итого прямые затраты по Разделу 2: Перевозка грузов											
		в том числе									84,19
		перевозка									84,19
		Итого по Разделу 2: Перевозка грузов									84,19
ИТОГИ ПО СМЕТЕ											
		ВСЕГО строительные работы									49 030,73
		в том числе									
		Всего прямые затраты									29 324,2
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									13 809,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов									295,37
		оплата труда машинистов (ОТм)									224,26
		материальные ресурсы									14 910,7
		перевозка									84,19
		Всего ФОТ(справочно)									14 033,94
		Всего накладные расходы									12 966,18
		Всего сметная прибыль									6 740,35
		<b>ВСЕГО прочие затраты</b>									<b>9 806,15</b>
		в том числе									
		концовки									9 806,15
		<b>Всего прямые затраты по смете</b>									<b>29 324,20</b>
		в том числе									
		оплата труда									13 809,68
		эксплуатация машин и механизмов									295,37
		оплата труда машинистов (ОТм)									224,26
		материальные ресурсы									14 910,70
		перевозка									84,19
		Всего ФОТ									14 033,94
		Всего накладные расходы									12 966,18
		Всего сметная прибыль									6 740,35
		Всего прочие затраты									9 806,15
		<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>49 030,73</b>
		Справочно									
		затраты труда рабочих				38,122094					
		затраты труда машинистов				0,582225					
		ИТОГО									49 030,73
		НДС (20%)									9 806,15
		<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>58 836,88</b>

Составил \_\_\_\_\_ II

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

*М.И. Кривошапкин* *Г.И. Кривошапкин*