

УТВЕРЖДАЮ

«___» _____ 20__ г.

АРОС-Лидер (версия 6.3.5)

ФСНБ-2022 (18) - ФСНБ-2022 дополнение №18 (2 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений к сметным нормативам

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр, от 15.05.2026 № 301/пр
Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр
Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22 мая 2026 г. № 31076-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве»

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

2 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС
47 - Ленинградская область
1 ценовая зона

МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Лесновский центр образования», Средняя общеобразовательная школа по адресу: пос. Лесное д. 22
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №1-3

1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115,26	1,15	90,5707317		564,86	51 159,78
2	ЭМ							130,45
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,4093063			750,66
(91.06.05-011)	Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,06833		1 639,10	112,00
4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,06833		679,60	46,44
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	1,25	0,2306138	37,32	58,97	13,60
4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,27	1,25	0,2306138		525,15	121,11
91.07.09-024	Распространители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3	1,25	1,1103625	2,31	4,37	4,85
4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	1,1103625		525,15	583,11
4	М							32,37
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,085		0,0680805	35,71	29,28	1,70
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,34165	56,11	89,78	30,67
04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,034165			
06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100		68,33			
14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,2562375			
Итого прямые затраты								52 073,26
1.1	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05		0,034165	37 600,30	77 450,62	2 647,47
1.2	Плиты керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм	м2	100		68,33	516,05	744,26	50 855,29
1.3	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,375		0,2562375	33 998,35	41 477,99	10 628,22
	ФОТ							51 910,44
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			46 719,40
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			21 620,70
	Всего по позиции						270 078,06	184 544,34
Итого прямые затраты по Разделу 1: Отделочные работы								116 204,24
	в том числе							
	оплата труда (ОТ)							51 159,78
	эксплуатация машин и механизмов							130,45

	оплата труда машинистов (ОТм)						750,66
	материальные ресурсы						64 163,35
	Итого ФОТ (справочно)						51 910,44
	Итого накладные расходы						46 719,40
	Итого сметная прибыль						21 620,70
	Итого прочие затраты						0,00
	Итого по Разделу 1: Отделочные работы						184 544,34
	Справочно						
	затраты труда рабочих				90,5707317		
	затраты труда машинистов				1,4093063		
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ						
	ВСЕГО строительные работы						184 544,34
	в том числе						
	Всего прямые затраты						116 204,24
	в том числе						
	оплата труда (ОТ)						51 159,78
	эксплуатация машин и механизмов						130,45
	оплата труда машинистов (ОТм)						750,66
	материальные ресурсы						64 163,35
	Всего ФОТ(справочно)						51 910,44
	Всего накладные расходы						46 719,4
	Всего сметная прибыль						21 620,7
	ВСЕГО прочие затраты						40 599,75
	в том числе						
	концовки						40 599,75
	ВСЕГО по смете						184 544,34
	в том числе						
	Всего прямые затраты						116 204,24
	в том числе						
	оплата труда						51 159,78
	эксплуатация машин и механизмов						130,45
	оплата труда машинистов (ОТм)						750,66
	материальные ресурсы						64 163,35
	Всего ФОТ						51 910,44
	Всего накладные расходы						46 719,40
	Всего сметная прибыль						21 620,70

