

СОГЛАСОВАНО



Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства. Письмо Министра России от 22 мая 2026 г. № 31076-ИФ/09 «О размещении индексов изменения включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в Постановлении Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275
соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, б-р Менделеева, д. 20, корп. 1
(наименование стройки)

Приложение №3
Приказ Министра РФ от 04.08.2020 г. №421/лр (в ред. Приказа Министра РФ от 07.07.2022 N 557/лр)



АРОС-Лидер (версия 6.3.5)

ФСНБ-2022 (18) - ФСНБ-2022 Дополнение №18 (2 кв. 2026) (приказы Министра России от 30.12.2021 №1046/лр, от 04.08.2020 № 421/лр, от 21.12.2020 № 812/лр, от 11.12.2020 № 774/лр)

Приказы Министра России от 18.05.2022 №378/лр, от 26.08.2022 №703/лр, от 26.10.2022 №905/лр, от 27.12.2022 №1133/лр, от 10.02.2023 №84/лр, от 11.05.2023 №335/лр, от 02.08.2023 №551/лр, от 14.11.2023 №817/лр, от 16.02.2024 №102/лр, от 13.05.2024 №323/лр, от 09.08.2024 №524/лр, от 07.11.2024 №747/лр, от 07.02.2025 №69/лр, от 19.05.2025 №299/лр, от 14.08.2025 № 490/лр, от 12.11.2025 № 696/лр, от 17.02.2026 № 91/лр, от 15.05.2026 № 301/лр
Приказы Министра России от 07.07.2022 № 557/лр, от 30.01.2024 № 55/лр, от 23.01.2025 № 30/лр, от 30.01.2026 № 42/лр
Приказы Министра России от 02.09.2021 № 636/лр, от 26.07.2022 № 611/лр
Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 88/26K2

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание: дефектная ведомость

На ремонт стен в коридоре и лестницы

(наименование работ и затрат)

(проектная и (или) техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2026г. (Январь 2022г.)

Сметная стоимость:	226,49	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	68,28	тыс. руб.
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	0,48	тыс. руб.
строительных работ	185,65	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	127,8808034	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0,8541513	чел.-ч.
оборудования	0,00	тыс. руб.			
прочих затрат	40,84	тыс. руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен.
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1: Частичный ремонт стен в коридоре первого этажа (от входа к столовой)											
1	ГЭСНр62-04-005-05	Очистка ручную поверхность фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,2977		0,2977					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,65089					3 680,23
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7		7,65089			481,02		3 680,23
		Итого прямые затраты									3 680,23
		ФОТ									3 680,23
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					3 312,21
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					1 692,91
		Всего по позиции							29 174,84		8 685,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ГЭСНб61-01-002-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 тонциной слоя до 20 мм	100 м2	0,199		0,199					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			31,2629					17 038,59
	1-100-33	Средний разряд работы 3.3	чел.-ч	157,1		31,2629			545,01		17 038,59
	2	ЭМ									134,30
	ОТм (ЗТм)		чел.-ч			0,33233					187,70
	(91.06.06-060)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,199			635,37		126,44
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,199			591,34		117,68
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,13333	37,32	1,58	58,97		7,86
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,13333			525,15		70,02
	4	М									2 007,03
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,06965	35,71	0,82	29,28		2,04
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,4378	3 392,36	1,35	4 579,69		2 004,99
2.1	999-9900	Итого прямые затраты									19 367,62
		Строительный мусор	т	3,38		0,67262					
		ФОТ									17 226,29
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89					15 331,40
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					7 579,57
		Всего по позиции							212 455,23		42 278,59
3	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,4967		0,4967					
	421/пр_2020_п.58_пл.6	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			24,8816898					13 396,05
	1-100-32	Средний разряд работы 3.2	чел.-ч	43,56	1,15	24,8816898			538,39		13 396,05
	2	ЭМ									53,68
	ОТм (ЗТм)		чел.-ч			0,1055488					61,59
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,0124175	30,61	1,58	48,36		0,60
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,0124175			525,15		6,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(91.14.02-001) 4-100-040	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч чел.-ч	0,15 0,15	1,25 1,25	0,0931313 0,0931313			569,98 591,34		53,08 55,07
	4	М									2 581,94
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,417228	531,44	1,45	770,59		321,51
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,153977	56,11	1,6	89,78		13,82
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,0253317	52 790,33	1,68	88 687,75		2 246,61
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,014901					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,009934					
		Итого прямые затраты									16 093,26
3.1	14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,03		0,014901	60 322,26	1,84	110 992,96		1 653,91
3.2	14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,02		0,009934	52 221,85	1,29	67 366,19		669,22
		ФОТ				90					13 457,64
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9						12 111,88
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 605,11
		Всего по позиции							72 746,89		36 133,38
4	ГЭСНр62-01-016-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,38		0,38					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,994					5 314,51
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	26,3		9,994			531,77		5 314,51
	2	ЭМ									15,24
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0608					33,44
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,038	37,32	1,58	58,97		2,24
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,038			525,15		19,96
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0228			569,98		13,00
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0228			591,34		13,48
	4	М									4 185,08
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,4		0,152	35,71	0,82	29,28		4,45
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	3,2		1,216	18,59	1,45	26,96		32,78
	01.7.08.04-0005	Мел ММС1	т	0,012		0,00456	8 253,75	1,45	11 967,94		54,57
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	2,64		1,0032	2 507,62	1,45	3 636,05		3 647,69
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		0,304	531,44	1,45	770,59		234,26
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	2,43		0,9234	93,01	1,26	117,19		108,21
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0064		0,002432	25 237,94	1,68	42 399,74		103,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,067		0,02546					9 548,27
		Итого прямые затраты									2 825,88
4.1	14.3.02.01-0383	Краска водоно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,067		0,02546	60 322,26	1,84	110 992,96		5 347,95
		ФОТ									4 813,16
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					2 460,06
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					19 647,37
		Всего по позиции							51 703,61		
		Итого прямые затраты по Разделу 1: Частичный ремонт стен в коридоре первого этажа (от входа к столовой)									53 838,39
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									39 429,38
		эксплуатация машин и механизмов									203,22
		оплата труда машинистов (ОТм)									282,73
		материальные ресурсы									13 923,06
		Итого ФОТ (справочно)									39 712,11
		Итого накладные расходы									35 568,65
		Итого сметная прибыль									17 337,65
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по Разделу 1: Частичный ремонт стен в коридоре первого этажа (от входа к столовой)									106 744,69
		Справочно									
		затраты труда рабочих				73,7894798					
		затраты труда машинистов				0,4986788					
Раздел 2: Частичный ремонт стен главной лестницы											
5	ГЭСНР62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и песов	100 м2	0,2094		0,2094					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,38158					2 588,65
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7		5,38158			481,02		2 588,65
		Итого прямые затраты									2 588,65
		ФОТ									2 588,65
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					2 329,79
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					1 190,78
		Всего по позиции							29 174,88		6 109,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ГЭСНр61-01-002-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,14		0,14					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			21,994					11 986,95
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	157,1		21,994			545,01		11 986,95
	2	ЭМ									94,48
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2338					132,05
	(91.06.05-060)	Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,14			635,37		88,95
6.1	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,14			591,34		82,79
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0938	37,32	1,58	58,97		5,53
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0938			525,15		49,26
	4	М									1 411,97
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,049	35,71	0,82	29,28		1,43
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,308	3 392,36	1,35	4 579,69		1 410,54
		Итого прямые затраты									13 625,45
	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,4732					
		ФОТ									12 119,00
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89					10 785,91
7	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					5 332,36
		Всего по позиции							212 455,14		29 743,72
	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,3994		0,3994					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			20,0075436					10 771,86
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	20,0075436			538,39		10 771,86
	2	ЭМ									43,16
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0848725					49,52
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,009985	30,61	1,58	48,36		0,48
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,009985			525,15		5,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0748875			569,98		42,68
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,0748875			591,34		44,28
	4	М									
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,335496	531,44	1,45	770,59		2 076,17
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,123814	56,11	1,6	89,78		258,53
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,0203694	52 790,33	1,68	88 687,75		11,12
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,011982					1 806,52
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,007988					
		Итого прямые затраты									
7.1	14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,03		0,011982	60 322,26	1,84	110 992,96		12 940,71
7.2	14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,02		0,007988	52 221,85	1,29	67 366,19		1 329,92
		ФОТ									538,12
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					10 821,38
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					9 739,24
		Всего по позиции									4 507,10
8	ГЭСНр62-01-016-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расходом старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,23		0,23			72 746,85		29 055,09
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,049					3 216,68
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	26,3		6,049			531,77		3 216,68
	2	ЭМ									9,23
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0368					20,24
	91.06.06-048	Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,023	37,32	1,58	58,97		1,36
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,023					12,08
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0138			525,15		7,87
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0138			591,34		8,16
	4	М									
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,4		0,092	35,71	0,82	29,28		2 533,07
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	3,2		0,736	18,59	1,45	26,96		2,69
	01.7.08.04-0005	Мел ММС-1	т	0,012		0,00276	8 253,75	1,45	11 967,94		33,03
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	2,64		0,6072	2 507,62	1,45	3 636,05		2 207,81
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		0,184	531,44	1,45	770,59		141,79
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	2,43		0,5589	93,01	1,26	117,19		65,50
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеваая	т	0,0064		0,001472	25 237,94	1,68	42 399,74		62,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,067		0,01541					5 779,22
		Итого прямые затраты									1 710,40
8.1	14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,067		0,01541	60 322,26	1,84	110 992,96		3 236,92
		ФОТ									2 913,23
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					1 488,98
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46			51 703,61		11 891,83
		Всего по позиции									38 512,47
Итого прямые затраты по Разделу 2: Частичный ремонт стен главной лестницы											
		в том числе									28 564,14
		оплата труда (ОТ)									146,87
		эксплуатация машин и механизмов									201,81
		оплата труда машинистов (ОТм)									9 599,65
		материальные ресурсы									28 765,95
		Итого ФОТ (справочно)									25 768,17
		Итого накладные расходы									12 519,22
		Итого сметная прибыль									76 799,86
Итого по Разделу 2: Частичный ремонт стен главной лестницы											
		Справочно				53,4321236					
		затраты труда рабочих				0,3554725					
		затраты труда машинистов									
Раздел 3: Вывоз мусора											
9	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,64		0,64					290,90
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,6592			441,30		290,90
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03		0,6592					374,49
	4	М	100 шт	0,2		0,128	1 828,55	1,6	2 925,68		374,49
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 мм, грузоподъемность до 50 кг									665,39
		Итого прямые затраты									290,90
		ФОТ									267,63
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					128,00
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			1 657,84		1 061,02
		Всего по позиции							1 266,93		810,84
10	(ФССЦпг47-1)	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,64		0,64					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	(ФССИп02-15-1-01-0021)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км	1 т груза	0,64		0,64			1 266,94	366,54	810,84
		Всего по позиции									234,59
		Итого прямые затраты по Разделу 3: Вывоз мусора							366,55		234,59
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									1 710,82
		материальные ресурсы									290,90
		перевозка									374,49
		Итого ФОТ (справочно)									1 045,43
		Итого накладные расходы									290,90
		Итого сметная прибыль									267,63
		Итого по Разделу 3: Вывоз мусора									128,00
		Справочно									2 106,45
		затраты труда рабочих				0,6592					
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ									
		ВСЕГО строительные работы									
		в том числе									
		Всего прямые затраты									185 651
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									94 061,68
		эксплуатация машин и механизмов									68 284,42
		оплата труда машинистов (ОТм)									350,09
		материальные ресурсы									484,54
		перевозка									23 897,2
		Всего ФОТ(справочно)									1 045,43
		Всего накладные расходы									68 768,96
		Всего сметная прибыль									61 604,45
		ВСЕГО прочие затраты									29 984,87
		в том числе									40 843,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	концовки										40 843,22
	ВСЕГО по смете										185 651,00
	в том числе										
	Всего прямые затраты										94 061,68
	в том числе										
	оплата труда										68 284,42
	эксплуатация машин и механизмов										350,09
	оплата труда машинистов (ОТм)										484,54
	материальные ресурсы										23 897,20
	перевозка										1 045,43
	Всего ФОТ										68 768,96
	Всего накладные расходы										61 604,45
	Всего сметная прибыль										29 984,87
	Всего прочие затраты										40 843,22
	Справочно					127,8808034					
	затраты труда рабочих					0,8541513					185 651,00
	затраты труда машинистов										40 843,22
	ИТОГО										226 494,22
	НДС (22%)										
	ВСЕГО по смете										

Составил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:



Дефектная ведомость

На ремонт стен второго этажа и тамбура Муриноского ЦО №2
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, б-р Менделеева, д. 20, корп. 1

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание.
Тамбур главного входа				
1	Окраска потолка за два раза, водэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	м ²	13,1	
2	Окраска стен за два раза, водэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	м ²	37,6	
3	Замена откосов из сэндвичпанелей	м ²	1,58	
4	Замена уголка ПВХ 50х50	м	5,5	
Частичный ремонт стен в коридорах второго этажа				
5	Расчистка старой краски стен	м ²	114,6	
6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20мм	м ²	76,4	
7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224, Грунтовка акриловая ВД-АК-133	м ²	191,0	
8	Окраска стен за два раза, водэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	м ²	149,0	
9	Замена откосов из сэндвичпанелей	м ²	3,3	
10	Замена уголка ПВХ 30х30	м	9,3	
Вывоз мусора				
11	Вывоз мусора с затариванием в мешки	т	2,89	

Составил :