

Муниципальный договор № _____
на работы по устройству основания площадки в д. Санино,
кадастровый номер 47:14:0309003:428 (подготовительный этап)
ИКЗ 263472000836047250100100010000000000

д. Низино

Местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в лице главы местной администрации **Ершковой Анны Юрьевны**, действующей на основании Устава, от имени муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «**Заказчик**», с одной стороны и _____, в лице _____, действующий на основании _____, именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «**Стороны**», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по устройству основания площадки в д. Санино, кадастровый номер 47:14:0309003:428 (подготовительный этап).

1.2. Перечень, объем работ работы по устройству основания площадки в д. Санино, кадастровый номер 47:14:0309003:428 (подготовительный этап) согласно локально сметному расчету (Приложение № 1 к настоящему договору соответственно).

1.3. Срок оказания услуг: начало - с момента подписания договора, окончание – в течение 10 дней с момента подписания договора. Работы могут быть выполнены досрочно.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _____ рублей _____ копеек, в том числе НДС 22%/НДС не облагается. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Изменение цены Договора допускается только в случаях, предусмотренных законодательством о закупках.

Цена договора включает в себя стоимость работ, материалов, расходы на перевозку материалов, оборудования, инвентаря, использование и установку машин и механизмов, необходимых для выполнения работ, иные затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч. уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении настоящего договора.

2.2. Оплата выполненных работ производится безналичным способом, на основании представленных Подрядчиком подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ или универсального передаточного документа (УПД), в течение 7 (семи) банковских дней, при условии получения Муниципальным заказчиком счёта.

2.3. Аванс по настоящему муниципальному договору не предусмотрен.

2.4. Источником финансирования закупки является:

- Бюджет муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2026 год.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Муниципального заказчика:

3.1.1. Представитель Муниципального заказчика осуществляет контроль исполнения настоящего договора и хода выполняемых работ на объектах, приемку выполненных работ совместно с Подрядчиком и подписывает соответствующие документы.

3.1.2. Заказчик оплачивает Подрядчику надлежащим образом выполненные им работы по настоящему договору, в размере и на условиях, оговоренных настоящим договором.

3.2. Права Муниципального заказчика:

3.2.1. Представитель Муниципального заказчика вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.2.2. Представитель заказчика вправе проверять представленную Подрядчиком информацию, используемую при расчете стоимости работ, подлежащих к оплате по настоящему договору.

3.3. Подрядчик обязуется:

3.3.1. Выполнить работу с надлежащим качеством и в установленные сроки в соответствии с требованиями настоящего договора, действующими строительными нормами, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.3.2. Обеспечить на месте производства Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды.

3.3.3. Возместить причиненный вред третьим лицам, пострадавшим вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком настоящего договора.

3.3.4. Использовать при выполнении работ материалы, соответствующие стандартам, установленным в

Российской Федерации;

3.3.5. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика.

3.3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней безвозмездно устранить по требованию Муниципального заказчика недостатки и дефекты в работе, указанные Муниципальным заказчиком.

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. Запрашивать у Муниципального Заказчика информацию, необходимую для выполнения настоящего договора, а также вправе получать консультации у Муниципального заказчика по вопросам выполнения настоящего договора.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком привлекать для выполнения работ в рамках настоящего договора субподрядные организации.

3.4.3. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ.

3.4.4. Сдать результат работы досрочно.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Уплата неустойки (пени), штрафа не освобождает виновную сторону (нарушившую условия Договора) Сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме.

4.2. Объем штрафов, определен с учетом положений законодательства Российской Федерации, установлен в настоящем Договоре в фиксированном виде в соответствии с положением Постановления Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042.

4.3. Ответственность Заказчика.

4.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет 1/300 (Одну трехсотую) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

4.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, устанавливается штраф в размере 1000 рублей.

4.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

4.4. Ответственность Подрядчика.

4.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, Подрядчика) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

4.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей;

4.4.3. В случае просрочки исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере не менее 1/300 (Одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором, и фактически исполненных Подрядчиком обязательств по правилам, установленным Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.

4.4.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

4.5. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или Заказчика во время выполнения работ, предусмотренных Договором.

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору оплата может быть по выбору Заказчика осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени), при условии перечисления в установленном порядке неустойки (штрафа, пени) в доход муниципального образования на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Договора.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и другие), если указанные обстоятельства ограничивают либо исключают возможность исполнения Сторонами обязательств по договору.

5.2. Столкнувшись с чрезвычайным обстоятельством Сторона в течение трех дней с даты наступления такого обстоятельства письменно сообщает об этом второй Стороне. При этом первая Сторона должна также проинформировать о предполагаемой длительности форс-мажора.

5.3. Срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ, УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента заключения договора и действует до 31 декабря 2026 года, а в части оплаты выполненных работ – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

6.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и обмена письмами.

6.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и обмена письмами, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор составлен в электронном виде. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. К Договору прилагаются:

- Приложение № 1 «Локальный сметный расчет».

7.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный заказчик

Подрядчик

Местная администрация МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Юридический и почтовый адрес: 188501,
Ленинградская область, Ломоносовский район,
д. Низино, ул. Центральная, д. 1Д
ИНН 4720008360, КПП 472501001
ОГРН 1024702184330
ОКПО 00366669
ОКТМО 41630408
ОКОГУ 32200
ОКОПФ 75404
ОКВЭД 84.11.35
Единый казначейский счет: 40102810745370000098
БАНК: Операционно-кассовый центр №1 Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России)
БИК 044030098
Казначейский счет 03231643416304084500
Телефон: (81376) 55-242
E-mail: info_nizino@mail.ru, nizino@komfin.ru

Глава местной администрации
МО Низинское сельское поселение

_____/А.Ю. Ершкова/
Э.П.

Э.П.

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

47. Ленинградская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Ленинградская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

на работы по устройству основания площадки в д. Санино, кад. номер 47:14:0309003:428 (подготовительный этап)

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2026 года

Сметная стоимость	492,98 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	404,08 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	51,32 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	13,70 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	98,60 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	17,62 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовка набивного основания площадки и оформлнение дорожки											
1	ГЭСН01-02-056-02	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 Объем=(400*0,5*0,15) / 100	100 м3	0,3	1	0,3					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			80,385					42 173,99
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	233	1,15	80,385			524,65		42 173,99
		Итого прямые затраты									42 173,99
		ФОТ									42 173,99
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					37 534,85
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					16 869,60
		Всего по позиции							321 928,13		96 578,44
6	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(400*0,1) / 100	100 м3	0,4	1	0,4					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,936					4 990,16
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6	1,15	9,936			502,23		4 990,16
	2 ЭМ										27 647,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			9,476					7 418,03
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	1,15	1,1914	887,54	1,37	1 215,93		1 448,66
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59	1,15	1,1914			807,16		961,65
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	1,15	1,058			2 483,99		2 628,06
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,3	1,15	1,058			807,16		853,98
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46	1,15	1,1316			1 676,40		1 897,01
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46	1,15	1,1316			690,57		781,45
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	1,15	5,6166	2 391,60	1,56	3 730,90		20 954,97
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21	1,15	5,6166			807,16		4 533,49
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	1,15	0,4784			1 502,09		718,60
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04	1,15	0,4784			600,88		287,46
	4 М										78,62
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		2,8			28,08		78,62
П,Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									40 134,11
		ФОТ									12 408,19
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					18 240,04
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					16 626,97
		Всего по позиции							187 502,80		75 001,12
7	ФСБЦ-02.2.05.04-2090 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм Объем=400*0,1*1,27	м3	50,8	1	50,8			2 106,57		107 013,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											107 013,76
8	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(400*0,05) / 100	100 м3	0,2	1	0,2					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,968					2 495,08
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6	1,15	4,968			502,23		2 495,08
	2	ЭМ									13 823,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,738					3 709,02
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	1,15	0,5957	887,54	1,37	1 215,93		724,33
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59	1,15	0,5957			807,16		480,83
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	1,15	0,529			2 483,99		1 314,03
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,3	1,15	0,529			807,16		426,99
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46	1,15	0,5658			1 676,40		948,51
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46	1,15			690,57		390,72
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	1,15	2,8083	2 391,60	1,56	3 730,90		10 477,49
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21	1,15	2,8083			807,16		2 266,75
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	1,15	0,2392			1 502,09		359,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04	1,15	0,2392			600,88		143,73
		4 М									39,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		1,4			28,08		39,31
П,Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
Итого прямые затраты											20 067,07
		ФОТ									6 204,10
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					9 120,03
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					8 313,49
Всего по позиции									187 502,95		37 500,59
9	ФСБЦ-02.2.05.04-2028 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3	25,4	1	25,4			1 672,45		42 480,23
		Объем=400*0,05*1,27									
Всего по позиции											42 480,23
10	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы Объем=(400*0,05) / 100	100 м3	0,2	1	0,2					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,312					1 663,39
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4	1,15	3,312			502,23		1 663,39
	2	ЭМ									9 372,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,4063					2 572,45
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93	1,15	0,4439			2 483,99		1 102,64
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,93	1,15	0,4439			807,16		358,30
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,76	1,15	1,0948			1 676,40		1 835,32
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,76	1,15			690,57		756,04
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08	1,15	1,6284	2 391,60	1,56	3 730,90		6 075,40
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08	1,15	1,6284			807,16		1 314,38
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	1,15	0,2392			1 502,09		359,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04	1,15	0,2392			600,88		143,73	
	4 М										39,31	
П,Н	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		1,4			28,08		39,31	
	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	0		0						
	Итого прямые затраты										13 647,81	
	ФОТ										4 235,84	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					6 226,68	
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					5 676,03	
	Всего по позиции										127 752,60	25 550,52
11	ФСБЦ-02.3.01.05-0330 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, средний	м3	26	1	26	2 326,31	0,33	767,68		19 959,68	
	Объем=400*0,05*1,3											
	Всего по позиции										19 959,68	
Итоги по разделу 1 Подготовка набивного основания площадки и оформление дорожки :												
	Всего прямые затраты (справочно)										285 476,65	
	в том числе:											
	Оплата труда рабочих										51 322,62	
	Эксплуатация машин										50 843,62	
	Оплата труда машинистов (Отм)										13 699,50	
	Материалы										169 610,91	
	Строительные работы										404 084,34	
	в том числе:											
	оплата труда										51 322,62	
	эксплуатация машин и механизмов										50 843,62	
	оплата труда машинистов (Отм)										13 699,50	
	материалы										169 610,91	
	накладные расходы										71 121,60	
	сметная прибыль										47 486,09	
	Всего ФОТ (справочно)										65 022,12	
	Всего накладные расходы (справочно)										71 121,60	
	Всего сметная прибыль (справочно)										47 486,09	
	Всего по разделу 1 Подготовка набивного основания площадки и оформление дорожки										404 084,34	
	справочно:											
	Затраты труда рабочих					98,601						
	Затраты труда машинистов					17,6203						
Итоги по смете:												
	Всего прямые затраты (справочно)										285 476,65	
	в том числе:											
	Оплата труда рабочих										51 322,62	
	Эксплуатация машин										50 843,62	
	Оплата труда машинистов (Отм)										13 699,50	
	Материалы										169 610,91	
	Строительные работы										404 084,34	
	в том числе:											
	оплата труда										51 322,62	
	эксплуатация машин и механизмов										50 843,62	
	оплата труда машинистов (Отм)										13 699,50	
	материалы										169 610,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы									71 121,60
		сметная прибыль									47 486,09
		Всего ФОТ (справочно)									65 022,12
		Всего накладные расходы (справочно)									71 121,60
		Всего сметная прибыль (справочно)									47 486,09
		НДС 22%									88 898,55
		ВСЕГО по смете									492 982,89
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				98,601					
		Затраты труда машинистов				17,6203					

Составил: Глава местной администрации

А.Ю. Ершкова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]