

"УТВЕРЖДАЮ"

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

47. Ленинградская область



SmetaWIZARD

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозку грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). Приказ Министра России от 9.09.2015 № 648/пр

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозку грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). Приказ Министра России от 9.09.2015 № 648/пр

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

Ремонт кровли над учебными кабинетами и туалетом

Составлен базисно-индексным методом

Основание	дефектная ведомость
-----------	---------------------

Составлен в текущем (базисном)

Май 2026 г. (Январь 2000)

Сметная стоимость

<u>594,98</u>	(	<u>7,81</u>)	тыс. руб.
---------------	---	---------------	-----------

Средства на оплату труда рабочих

47,6 (1,64) тыс. руб.

строительных работ

Нормативные затраты труда рабочих

93,47 чел.-ч

МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Нормативные затраты труда машинистов

1,11 чел.-ч

оборудования

прочих затрат

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР58-7-01	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой I слоя V=20/100	100 м2 покрытия	0,2		0,2					
	1	ОТ					370,34		74,1	29,1	2 156
	2	ЭМ					41,19		8,2	8,38	69
	3	в т.ч. ОТм					3,68		0,7	29,1	20
	4	М					1 953,55		390,7	13,37	5 224
	509-9900	Строительный мусор	т	0,34		0,068					

		ЗТ		чел.-ч	22,35		4,48													
		ЗГм		чел.-ч	0,15		0,04													
		Итого по расценке							2 365,08											
I.1	[101-0852]	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350Б		M2	115		-23		5,79									473	17,18	-2 292
		FOT																74,8		2 176
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте		%	90%		90%											67,3		1 958
	Пр/774-092.0	CП Крыши, кровли при ремонте		%	46%		46%											34,4		1 001
		Всего по позиции																441,3		8 116
2	TД Петрович	Унифлекс ЭПП		m2	23		23		297,4949									0		6 843
		Всего по позиции																0		6 843
3	[TCCЦлг03-01-01-060]	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 60 км		t	0,068		0,068		34,42									2,3	16,1	37
		Всего по позиции																2,3		37
4	[TSCCцлг01-01-01-041]	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		t	0,068		0,068		61,85									4,2	16,1	68
		Всего по позиции																4,2		68
5	OAO УК по обращении	Захоронение строительного мусора		t	0,068		0,068		1 388,75									0		94
		Всего по позиции																0		94
6	TEP12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наляваемых материалов в один слой V=500/100		100 m2 кровли	5		5													
	1 OT								150,49									752,5	29,1	21 898
	2 EM								26,08									130,5	11,04	1 441
	3 B T.Ч. OTM								2,7									13,5	29,1	393
	4 M								4 752,09									23 760,5	8,07	191 747
	ZT			чел.-ч	8,44		42													
	ZTM			чел.-ч	0,11		0,5													
		Итого по расценке							4 928,66									24 643,5		215 086
6.1	[101-1961]	Изопласт K ЭKП-4,5		m2	116		-580		40,28									-23 374	8	-186 992

[illegible]

	ФОТ	%	91%					74,4		2 165
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%				67,7		1 970
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%				38,7		1 126
		Всего по позиции						195,4		5 296
12	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплаваемых материалов к стенам и паралетам высотой более 600 мм с одним фартуком V=58,3/100	100 м примыкан ий	0,583						
	1 ОТ						908,98	529,9	29,1	15 420
	2 ЭМ						107,74	62,8	11,88	746
	3 в т.ч. ОТм						16,44	9,6	29,1	279
	4 М						10 650,93	6 209,5	8,38	52 036
	ЗТ	чел.-ч	52,21			30,4326				
	ЗТм	чел.-ч	0,67			0,4081				
		Итого по расценке					11 667,65	6 802,2		68 202
12.1	[101-1961]	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	189		-110,187	40,28	-4 440,5	8	-35 524
		ФОТ						539,5		15 699
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109%		109%		588,1		17 112
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57%		57%		307,5		8 948
		Всего по позиции						3 257,3		58 738
13	ТД Петрович	Унифлекс ЭКП	м2	39,9		39,9	432,75965	0		17 269
		Всего по позиции						0		17 269
14	ТД Петрович	Унифлекс ЭПП	м2	57,4		57,4	297,4949	0		17 077
		Всего по позиции						0		17 077
		Итого прямые затраты по разделу I.						4 438,2		435 607
		<i>в том числе</i>								

	оплата труда (ОТ)		1 635,7		47 599
	эксплуатация машин и механизмов		254,5		2 717
	<i>в том числе</i>				
	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		254,5		2 717
	<i>в том числе</i>				
	оплата труда машинистов (ОТм)		27,7		805
	доплаты к оплате труда машинистов		0		0
	материальные ресурсы		2 541,5		385 186
	<i>в том числе</i>				
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		2 541,5		385 186
	дополнительная перевозка материальных ресурсов		0		0
	перевозка		6,5		105
	Итого ФОТ (<i>справочно</i>)		1 663,4		48 404
	Итого накладные расходы		1 785,5		51 957
	Итого сметная прибыль		936,2		27 243
	Итого оборудование		0		0
	<i>в том числе</i>				
	оборудование без учета дополнительной перевозки		0		0
	дополнительная перевозка оборудования		0		0
	Итого прочие затраты		0		0
	Итого по разделу 1.		7 159,9		514 807
	<i>в том числе</i>				
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0		0
	<i>справочно</i>				
	затраты труда рабочих		93,4726		93,4726
	затраты труда машинистов		1,1081		1,1081

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ				
--	-----------------------	--	--	--	--

[illegible]

		дополнительная перевозка материальных ресурсов		0		0
		перевозка		6,5		105
		Всего ФОТ (справочно)		1 663,4		48 404
		Всего накладные расходы		1 785,5		51 957
		Всего сметная прибыль		936,2		27 243
		Всего оборудование		0		0
		в том числе				
		оборудование без учета дополнительной перевозки		0		0
		дополнительная перевозка оборудования		0		0
		Всего прочие затраты		0		0
		Справочно				
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0		0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН		0		0
		затраты труда рабочих		93,4726		93,4726
		затраты труда машинистов		1,1081		1,1081
		Компенсация НДС по УСН (0.1712/0.15)		648,42	20%	80 176,9
				((385 186+0+2 717+51 957*0,1712+27 243*0,15)*20%) = 80 176,9		
		Итого		7 808,32		594 983,9

Составил:

Инженер-сметчик МКУ "АХК"

Комарова Е.И.

Проверил:

Инженер по ОУП МКУ "АХК"

Денисова О.М.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]