

СОГЛАСОВАНО:

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министром России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Sheet WIZARD

Приказ Министров России от 30 декабря 2020 года № 488/пр, Приказ Министров России от 21.12.2020 № 812/пр, Приказ Министров России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Министров России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Министров России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Министров России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Министров России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Министров России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Министров России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Министров России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Министров России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Министров России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Министров России от 13.05.2024 № 323/пр, Приказ Министров России от 09.08.2024 № 524/пр, Приказ Министров России от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Министров России от 07.02.2025 № 69/пр, Приказ Министров России от 12.11.2025 № 696/пр, Приказ Министров России от 17.02.2026 № 91/пр, Приказ Министров России от 15.05.2026 № 301/пр, Приказ Министров России от 09.07.2026 № 435/пр, Приказ Министров России от 12.08.2026 № 527/пр, Приказ Министров России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Министров России от 30.01.2024 № 55/пр, Приказ Министров России от 23.01.2025 № 30/пр, Приказ Министров России от 30.01.2026 № 42/пр, Приказ Министров России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Министров России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Министров России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Министров России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

Реквизиты письма Министром России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

Ленинградская область

(наименование стройки)

МДОУ детский сад №27

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС 63-26

Выполнение работ по герметизации швов и ремонту фасада

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание коммерческого предложения от 10.09.2026 г.

Составлен в текущем уровне цен

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ

3 квартал 2026 г.

497,28 тыс. руб.

497,28 тыс. руб.

(проектная и (или) иная техническая документация)

Средства на оплату труда рабочих

Средства на оплату труда машинистов

Нормативные затраты труда рабочих

140,13 тыс. руб.

0,21 тыс. руб.

207,1077 чел.-ч

МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОЧИХ ЗАТРАТ

0 тыс. руб.
0 тыс. руб.
0 тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

0,35636 чел.-ч

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов в	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел I. <Раздел>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Герметизация деформационных швов фасада											
1	ГЭСНр53-01-020-25	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждения шпакли, мастик или герметиками с установкой упругой прокладки V=236/100	100 м	2,36		2,36					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			151,7952					103 463,61
	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	64,32		151,7952			681,6		103 463,61
	2	ЭМ									197,66
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,3068					184,35
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,3068			644,27		197,66
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов	чел.-ч	0,13		0,3068			600,88		184,35
	4	М									
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,0504		2,478944			9,38		51 825,19
	[01.7.19.06-0012]	Прокладки уплотнительные ПРП-60	кг	53,53		126,3308	320,35	1,28	410,05		23,25
	14.2.06.06	Праймер	кг	0,76		1,7936					51 801,94
	14.5.04.03	Мастика герметизирующая	кг	42,375		100,005					
		Итого прямые затраты									
1.1	[01.7.19.06-0012]	Прокладки уплотнительные ПРП-60	кг	53,53	-1	-126,3308	320,35	1,28	410,05		155 670,81
		ФОТ									-51 801,94
	Пр/812-087-0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					103 647,96
	Пр/774-087-0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					95 356,12
		Всего по позиции							107 255,06		253 121,93

[illegible]

6	[14.01.15-1002]	Грунтовка полимерная для повышения адгезии битумно-полимерных мастик и герметиков при герметизации деформационных швов асфальтобетонных и цементобетонных покрытий, прим.	т	0,005								2 656,06
Восстановление углов оштукатуриванием												2 656,06
7	ГЭСНр62-04-005-01	Оштукатуривание поверхностей фасадов простоты от известковой окраски с зельем и лесов V=1,8/100	100 м2	0,118				0,118				
		1 ОТ (31)	чел.-ч					2,1004				1 026,63
	1-100-20	Средний расход работы 2,0	чел.-ч	17,8				2,1004			488,78	1 026,63
		Итого прямые затраты										1 026,63
		ФОТ										1 026,63
	Пр/812-096-0-1	НР Материальные работы при ремонте	%	90%				90%				923,97
	Пр/774-096-0	СП Материальные работы при ремонте	%	46%				46%				472,25
		Всего по позиции									20 532,63	2 422,85
8	ГЭСН15-02-001-01	Улучшение штукатурки фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен V=11,8/100	100 м2	0,118				0,118				
		1 ОТ (31)	чел.-ч					7,2098				4 332,22
	1-100-40	Средний расход работы 4,0	чел.-ч	61,1				7,2098			600,88	4 332,22
		2 ЭМ										7,97
	[91.06.03-061]	Лебедки электрические тяговые усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9				0,1062		8,84	13,7	1,45
	91.07.07-011	Раствор цементно-известковый, М75	маш.-ч	2,4				0,2832			23,04	6,52
		4 М										1,16
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35				0,0413			28,08	1,16
		Итого прямые затраты										4 341,35
8.1	[04.3.01.12-0004]	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	1,89				0,22302		3 859,62	1,36	5 249,08
		ФОТ										1 170,65
	Пр/812-015-0-1	НР Отделочные работы	%	100%				100%				4 332,22
	Пр/774-015-0	СП Отделочные работы	%	49%				49%				4 332,22
		Всего по позиции										2 122,79
9	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проинновации: за 1 раз стен V=11,8/100	100 м2	0,118				0,118			101 415,34	11 967,01
		1 ОТ (31)	чел.-ч					0,5487				329,7

	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	0,5487			600,88	329,7
	2 ЗМ								0,83
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч		0,00236				1,34
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,00118	37,32	1,6	59,71	0,07
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	0,00118			533,62	0,63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,00118			644,27	0,76
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	0,00118			600,88	0,71
	4 М								1,08
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1	0,0118	56,11	1,63	91,46	1,08
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103	0,0012154				
		Итого прямые затраты							332,95
9.1	[14.3.01.01-1002]	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,0103	0,0012154	60 840,08	1,29	78 483,7	95,39
		ФОТ							
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%	100%				331,04
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%	49%				162,21
		Всего по позиции						7 810,08	921,59
Выбор мусора									
10	47-1	Потруха в автогидранспортное средство: мусор строительный с потрухой вручную	т	2,832	2,832			1 282,9	3 633,17
		Всего по позиции							3 633,17

11	02-15-1-01-0016	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими веществами) дорожным покрытием на расстояние 16 км	Т	2,832	2,832	338,43	958,43
		Всего по позиции					958,43
		Итого прямые затраты по разделу I. <Раздел>					205 351,39
		<i>в том числе</i>					
		оплата труда (ОТ)					140 133,33
		эксплуатация машин и механизмов					236,87
		оплата труда машинистов (ОТм)					214,05
		материальные ресурсы					60 175,54
		перевозка					4 591,6
		Итого ФОТ (<i>справочно</i>)					140 347,38
		Итого накладные расходы					129 472,12
		Итого сметная прибыль					72 779,15
		Итого оборудование					0
		Итого прочие затраты					0
		Итого по разделу I. <Раздел>					407 602,66
		<i>в том числе</i>					
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН					0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН					0
		<i>справочно</i>					
		затраты труда рабочих					207,1077
		затраты труда машинистов					0,35636

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ					
		ВСЕГО строительные работы					407 602,66
		<i>в том числе</i>					
		Всего прямые затраты					205 351,39
		<i>в том числе</i>					
		оплата труда (ОТ)					140 133,33
		эксплуатация машин и механизмов					236,87
		оплата труда машинистов (ОТм)					214,05
		материальные ресурсы					60 175,54
		перевозка					4 591,6

СОСТАВЛЕНИЕ

Итровоерн:

[доляжность, подысь (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Incense candles no longer
burned in the church
for many years. The
priest said that the
candles were not
burned in the church
for many years.