Приложение №3
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

СОГЛАСОВАНО
Точилкин Д.Б.
//
«15» 09 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
//
«15» 09 20 г.

Наименование программного продукта	АРОС-Лидер (версия 6.3.4)
Наименование редакции сметных нормативов	ФСНБ-2022 (17) - ФСНБ-2022 дополнение №17 (1 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 25 февраля 2026 г. № 9859-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве»
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	1 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС
Наименование субъекта Российской Федерации	47 - Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 ценовая зона

МОБУ «СОШ "Кудровский ЦО №1" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Центральная, д. 48
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №4

На ремонт стен в помещениях МОБУ "СОШ Кудровский ЦО №1", по адресу: г. Кудрово, ул. Центральная, д. 48.
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание: дефектная ведомость
(проектная и (или) техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2026г. (Январь 2022г.)

Сметная стоимость	597,95 тыс. руб.	Средство на оплату труда рабочих	148,18 тыс. руб.
в том числе:		Средство на оплату труда машинистов	2,05 тыс. руб.
строительных работ	490,13 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	281,5792925 чел.-ч.
монтажных работ	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	3,8244725 чел.-ч.
оборудования	0,00 тыс. руб.		
прочих затрат	107,83 тыс. руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1: Стены											
1	**ГЭСН15-02-031-08**	**Насечка поверхности: стен**	**100 м2**	0,925		**0,925**					
	п. 58 Приказ Минстроя России от 4.08.2020 №421/пр	*Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* *ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25*									
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			39,35875					**19 932,45**
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37,	1,15	39,35875			506,43		19 932,45
		Итого прямые затраты									**19 932,45**
		ФОТ									19 932,45

	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					17 939,21
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					8 301,87
		Всего по позиции							49 917,33		**46 173,53**
2	**ГЭСН15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен**	**100 м2**	2,815		**2,815**					
	п. 58 Приказ Минстроя России от 4.08.2020 №421/пр	*Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* *ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25*									
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			15,0532125					**8 584,24**
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	15,0532125			570,26		8 584,24
	2	**ЭМ**									**25,19**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,070375**					**37,89**
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0351875	37,32	1,56	58,22		2,05
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0351875			506,43		17,82
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0351875			657,75		23,14
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0351875			570,26		20,07
	4	**М**									**24,64**
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,2815	56,11	1,56	87,53		24,64
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0289945					
		Итого прямые затраты									**8 671,96**
2.1	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10,3		28,9945	68,29	1,59	108,58		3 148,22
		ФОТ									8 622,13
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					7 759,92
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 591,12
		Всего по позиции							8 231,34		**23 171,22**

3	**ГЭСН15-02-019-03**	**Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен**	**100 м2**	1		**1**					
	п. 58 Приказ Минстроя России от 4.08.2020 №421/пр	*Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* *ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25*								
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			37,3635					**18 922,00**
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49	1,15	37,3635			506,43		18 922,00
	2	**ЭМ**									**60,25**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**1,1625**					**592,45**
	(91.06.05-011)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,025			1 648,26		41,21
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,025			655,38		16,38
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	1,25	0,2625	37,32	1,56	58,22		15,28
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	1,25	0,2625			506,43		132,94
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7	1,25	0,875	2,31	1,86	4,30		3,76
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,7	1,25	0,875			506,43		443,13
	4	**М**									**14,93**
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,51	35,71	0,82	29,28		14,93
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т								
	14.4.01.21	Грунтовка	т								
		Итого прямые затраты									**19 589,63**
3.1	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20		20	68,29	1,59	108,58		2 171,60

3.2	04.3.02.12-0002	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из бетона, цемента и кирпича, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	1,8		1,8	11 411,73	1,34	15 291,72		27 525,10
		ФОТ									19 514,45
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					17 563,01
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					8 127,77
		Всего по позиции							74 977,11		**74 977,11**
4	**ГЭСН15-02-019-07**	**Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03**	**100 м2**	1		**1**					
	увел. толщины до 20 мм	*ОТ 10; ЭМ 10; ОТм 10; М 10; ЗТ 10; ЗТм 10; Пр 10*									
	п. 58 Приказ Минстроя России от 4.08.2020 №421/пр	*Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* *ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25*									
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			35,65					**18 054,23**
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,1	11,5	35,65			506,43		18 054,23
	2	**ЭМ**									**59,53**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**1,15**					**586,12**
	(91.06.05-011)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,002	12,5	0,025			1 648,26		41,21
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,002	12,5	0,025			655,38		16,38
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	12,5	0,25	37,32	1,56	58,22		14,56

	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	12,5	0,25			506,43		126,61
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,07	12,5	0,875	2,31	1,86	4,30		3,76
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07	12,5	0,875			506,43		443,13
	4	**М**									**14,93**
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,051	10	0,51	35,71	0,82	29,28		14,93
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т								
		Итого прямые затраты									**18 714,81**
4.1	04.3.02.12-0002	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из бетона, цемента и кирпича, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0,18	10	1,8	11 411,73	1,34	15 291,72		27 525,10
		ФОТ									18 640,35
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					16 776,32
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					7 763,71
		Всего по позиции							70 779,94		**70 779,94**
5	**ГЭСН15-01-019-05**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону**	**100 м2**	0,36		**0,36**					
	п. 58 Приказ Минстроя России от 4.08.2020 №421/пр	*Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* *ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25*										
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			47,71764					**25 993,23**
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115,26	1,15	47,71764			544,73		25 993,23
	2	**ЭМ**									**68,93**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,7425**					**381,38**
	(91.06.05-011)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,036			1 648,26		59,34

	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,036			655,38		23,59
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	1,25	0,1215	37,32	1,56	58,22		7,07
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,27	1,25	0,1215			506,43		61,53
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3	1,25	0,585	2,31	1,86	4,30		2,52
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	0,585			506,43		296,26
	4	**М**									**16,66**
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,085		0,0306	35,71	0,82	29,28		0,90
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,18	56,11	1,56	87,53		15,76
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,018					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100		36					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,135					
		Итого прямые затраты									**26 460,20**
5.1	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05		0,018	37 800,30	1,96	74 088,59		1 333,59
5.2	06.2.01.02-0042	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	100		36	572,27	1,4	801,18		28 842,48
5.3	14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,375		0,135	33 998,35	1,25	42 497,94		5 737,22
		ФОТ									26 374,61
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					23 737,15
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					10 985,03
		Всего по позиции							269 710,19		**97 095,67**
6	**ГЭСН15-04-007-01**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен**	**100 м2**	0,635		**0,635**					

	п. 58 Приказ Минстроя России от 4.08.2020 №421/пр	*Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* *ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25*									
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			31,80969					**16 515,59**
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	31,80969			519,20		16 515,59
	2	**ЭМ**									**79,07**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,1349375**					**75,94**
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,015875	30,61	1,56	47,75		0,76
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,015875			506,43		8,04
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,1190625			657,75		78,31
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,1190625			570,26		67,90
	4	**М**									**3 263,39**
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,5334	531,44	1,44	765,27		408,20
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,19685	56,11	1,56	87,53		17,23
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,032385	52 790,33	1,66	87 631,95		2 837,96
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,01905					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,0127					
		Итого прямые затраты									**19 933,99**
6.1	14.3.02.01-0361	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24	т	0,03		0,01905	41 183,54	1,87	77 013,22		1 467,10
6.2	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20		12,7	68,29	1,59	108,58		1 378,97
		ФОТ									16 591,53
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					14 932,38
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					6 910,37
		Всего по позиции							70 272,14		**44 622,81**

7	**ГЭСН10-05-010-01**	**Демонтаж - Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с оконным проемом**	**100 м2**	0,43		**0,43**					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	*Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций ЭМ 0,8; М 0; ЗТ 0,8; ЗТм 0,8*									
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			30,616					**16 482,12**
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	89,	0,8	30,616			538,35		16 482,12
	2	**ЭМ**									**255,77**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,22016**					**147,09**
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	0,8	0,11008			1 664,09		183,18
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	0,8	0,11008			766,03		84,32
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32	0,8	0,11008			657,75		72,41
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,32	0,8	0,11008			570,26		62,77
	91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,14	0,8	0,04816	2,36	1,59	3,75		0,18
	4	**М**									
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,073	0		35,71	0,82	29,28		
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	2,072	0				10,01		
	01.7.06.01-0043	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 70х30000 мм	м	116	0		6,77	1,58	10,70		
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	120	0		2,60	0,91	2,37		
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,82	0		1 955,23	1,58	3 089,26		
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,53	0		52,34	1,33	69,61		

	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	7,35	0		22,84	1,25	28,55		
	01.7.15.14-0045	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	18,55	0		29,64	1,25	37,05		
	04.3.02.18-0015	Смеси сухие клеевые на гипсовом вяжущем с модифицирующими добавками для укладки гипсокартонных листов и минераловатных плит, мелкозернистые, для внутренних работ, ручного нанесения, В3,5	кг	119	0		12,17	1,51	18,38		
	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	88	0		85,93	0,92	79,06		
	07.2.06.03-0199	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм	м	225	0		103,11	0,92	94,86		
	07.2.06.03-0229	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 31х31 мм, толщина 0,4 мм	м	46	0		28,48	0,92	26,20		
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10	0		68,29	1,59	108,58		
	14.5.11.03-0001	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	9	0		66,77	1,51	100,82		
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	85	0		17,34	1,51	26,18		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	212		91,16					
	14.5.01.01	Герметик акриловый, 300мл	шт	7		3,01					
		Итого прямые затраты									**16 884,98**
		ФОТ									16 629,21
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					17 959,55

	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					9 146,07
		Всего по позиции							102 303,72		**43 990,60**
8	**ГЭСН10-05-010-01**	**Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с оконным проемом**	**100 м2**	0,43		**0,43**					
	п. 58 Приказ Минстроя России от 4.08.2020 №421/пр	*Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* *ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25*									
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			44,0105					**23 693,05**
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	89,	1,15	44,0105			538,35		23 693,05
	2	**ЭМ**									**399,63**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,344**					**229,84**
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,172			1 664,09		286,22
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,172			766,03		131,76
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,172			657,75		113,13
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,32	1,25	0,172			570,26		98,08
	91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,14	1,25	0,07525	2,36	1,59	3,75		0,28
	4	**М**									**17 628,70**
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,073		0,03139	35,71	0,82	29,28		0,92
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	2,072		0,89096			10,01		8,92
	01.7.06.01-0043	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 70х30000 мм	м	116		49,88	6,77	1,58	10,70		533,72
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	120		51,6	2,60	0,91	2,37		122,29

	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,82		0,3526	1 955,23	1,58	3 089,26		1 089,27
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,53		0,6579	52,34	1,33	69,61		45,80
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	7,35		3,1605	22,84	1,25	28,55		90,23
	01.7.15.14-0045	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	18,55		7,9765	29,64	1,25	37,05		295,53
	04.3.02.18-0015	Смеси сухие клеевые на гипсовом вяжущем с модифицирующими добавками для укладки гипсокартонных листов и минераловатных плит, мелкозернистые, для внутренних работ, ручного нанесения, В3,5	кг	119		51,17	12,17	1,51	18,38		940,50
	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	88		37,84	85,93	0,92	79,06		2 991,63
	07.2.06.03-0199	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм	м	225		96,75	103,11	0,92	94,86		9 177,71
	07.2.06.03-0229	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 31х31 мм, толщина 0,4 мм	м	46		19,78	28,48	0,92	26,20		518,24
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10		4,3	68,29	1,59	108,58		466,89
	14.5.11.03-0001	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	9		3,87	66,77	1,51	100,82		390,17

	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	85		36,55	17,34	1,51	26,18		956,88
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	212		91,16					
	14.5.01.01	Герметик акриловый, 300мл	шт	7		3,01					
		Итого прямые затраты									**41 951,22**
8.1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	212		91,16	92,12	1,41	129,89		11 840,77
8.2	14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	7		3,01	316,55	1,14	360,87		1 086,22
		ФОТ									23 922,89
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					23 253,05
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					11 183,95
		Всего по позиции							207 709,79		**89 315,21**
		Итого прямые затраты по Разделу 1: Стены									**284 195,61**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									148 176,91
		эксплуатация машин и механизмов									948,37
		оплата труда машинистов (ОТм)									2 050,71
		материальные ресурсы									133 019,62
		Итого ФОТ (справочно)									150 227,62
		Итого накладные расходы									139 920,59
		Итого сметная прибыль									66 009,89
		Итого по Разделу 1: Стены									**490 126,09**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				281,5792925					
		затраты труда машинистов				3,8244725					
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ									
		ВСЕГО строительные работы									**490 126,09**
		в том числе									
		Всего прямые затраты									284 195,61
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									148 176,91
		эксплуатация машин и механизмов									948,37

		оплата труда машинистов (ОТм)						2 050,71
		материальные ресурсы						133 019,62
		Всего ФОТ(справочно)						150 227,62
		Всего накладные расходы						139 920,59
		Всего сметная прибыль						66 009,89
		ВСЕГО прочие затраты						**107 827,74**
		в том числе						
		концовки						107 827,74
		ВСЕГО по смете						**490 126,09**
		в том числе						
		Всего прямые затраты						**284 195,61**
		в том числе						
		оплата труда						148 176,91
		эксплуатация машин и механизмов						948,37
		оплата труда машинистов (ОТм)						2 050,71
		материальные ресурсы						133 019,62
		Всего ФОТ						150 227,62
		Всего накладные расходы						139 920,59
		Всего сметная прибыль						66 009,89
		Всего прочие затраты						107 827,74
		Справочно						
		затраты труда рабочих	281,5792925					
		затраты труда машинистов	3,8244725					
		ИТОГО						490 126,09
		НДС (22%)						107 827,74
		ВСЕГО по смете						**597 953,83**

Составил _____ Вакина О.В. //
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____ //
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

«СОГЛАСОВАНО»

«15» 09 2026г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Точилкин Д.Б

«15» 09 2026г.

Дефектная ведомость на ремонт стен в помещениях МОБУ "СОШ Кудровский ЦО №1", по адресу: г. Кудрово, ул. Центральная, д. 48.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
	Стены			
1	Насечка поверхности стен (дополнительно)	м²	92,5	
2	Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения (1 раз)	м²	281,5	
3	Сплошное выравнивание стен штукатуркой из сухой смеси толщиной 20 мм	м²	100	
3.1.	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из бетона, цемента и кирпича, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм			
4	Облицовка стен гладкой керамической плиткой на клее (по кирпичу и бетону)	м²	36	
5	Окраска стен водно-дисперсионной акриловой краской улучшенная	м²	63,5	
5.1.	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24			
6	Демонтаж облицовки стен по металлическому каркасу (гипсокартон)	м²	43	
7	Облицовка стен гипсокартонными листами по одинарному каркасу (2 слоя)	м²	43	

Составил: _____Иконников Я.В.