

Наименование программного продукта	SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации	Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	
	(наименование стройки)
	(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-_____	
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов к многоквартирным домам в с. Русско-Высоцкое	
	(наименование работ и затрат)
Составлен	ресурсно-индексным методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

2 квартал 2026 г.

Сметная стоимость 255,8 тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 255,8 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих затрат 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 41,5 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов 4,13 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 81,154227 чел.-ч

Нормативные затраты труда машинистов 6,4598259 чел.-ч

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов в	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1. У администрации											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	100 м	0,07		0,07					
	421/пр_2020_прил. 10_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кзм=1.1; Кзт=1.1; Кзтм=1.1)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,68553					847,96
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	21,89	1,1	1,68553			503,08		847,96
	2	ЭМ									1 042,48
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,34804					228,78
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,13	1,1	0,01001			1 639,1		16,41
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,13	1,1	0,01001			679,6		6,8
	[91.08.04-021]	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	0,6	1,1	0,0462	95,25	1,65	157,16		7,26

	[91.08.06-003]	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)	маш.-ч	8,36	1,1	0,64372	100,65	1,22	122,79		79,04
	[91.08.11-011]	Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов	маш.-ч	3,25	1,1	0,25025	2 007,7	1,65	3 312,71		829,01
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	3,25	1,1	0,25025			679,6		170,07
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,92	1,1	0,07084			1 461,12		103,51
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,92	1,1	0,07084			591,34		41,89
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,1	0,00231			569,98		1,32
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,1	0,00231			591,34		1,37
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,19	1,1	0,01463			405,46		5,93
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,1	0,01463			591,34		8,65
	4 М										176,19
	[01.2.01.01-1026]	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	т	0,01		0,0007	22 876,38	0,74	16 928,52		11,85
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	3,5		0,245	35,71	0,82	29,28		7,17
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс,	м3	2		0,14			1 122,63		157,17
		Итого прямые затраты									2 295,41
1.1	[01.7.13.02-0001]	Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная	т	0,07		0,0049	32 745,36	1,85	60 578,92		296,84
1.2	[01.7.07.26-0033]	Шнур полиуретановый, диаметр 10 мм	10 м	10		0,7	107,97	1,05	113,37		79,36
		ФОТ									1 076,74
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					1 582,81
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					1 442,83
		Всего по позиции							81 389,29		5 697,25

2	ГЭСН27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,0178		0,0178					
	421/пр_2020_прил. 10_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (К _{зм} =1,1; К _{зт} =1,1; К _{зтм} =1,1)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,520484					1 802,17
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	179,8	1,1	3,520484			511,91		1 802,17
	2	ЭМ									433,84
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,8934354					534,49
	[91.01.02-004]	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,55	1,1	0,030349	1 933	1,33	2 570,89		78,02
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	1,55	1,1	0,030349			794,34		24,11
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	44,08	1,1	0,8630864			405,46		349,95
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	44,08	1,1	0,8630864			591,34		510,38
	[91.21.10-002]	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	88,16	1,1	1,7261728	2,11	1,61	3,4		5,87
		Итого прямые затраты									2 770,5
		ФОТ									2 336,66
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					3 434,89
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					3 131,12
		Всего по позиции							524 523,03		9 336,51
3	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную V=1,78*2	т	3,56		3,56			1 266,93		4 510,27
		Всего по позиции									4 510,27

4	01-20-1-01-0040	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км	т	3,56		3,56			774,02		2 755,51
		Всего по позиции									2 755,51
5	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,0148		0,0148					
	421/пр_2020_прил. 10_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (K _{зм} =1,1·K _{зт} =1,1·K _{зтм} =1,1)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,351648					173,81
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6	1,1	0,351648			494,26		173,81
	2	ЭМ									969,65
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,335368					258,36
	[91.01.01-035]	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	1,1	0,0421652	887,54	1,36	1 207,05		50,9
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	2,59	1,1	0,0421652			794,34		33,49
	[91.01.02-004]	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	1,1	0,037444	1 933	1,33	2 570,89		96,26
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	2,3	1,1	0,037444			794,34		29,74
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46	1,1	0,0400488			1 639,1		65,64
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	2,46	1,1	0,0400488			679,6		27,22
	[91.08.03-030]	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	1,1	0,1987788	2 391,6	1,54	3 683,06		732,11

	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	12,21	1,1	0,1987788			794,34		157,9
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	1,1	0,0169312			1 461,12		24,74
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	1,04	1,1	0,0169312			591,34		10,01
	4 М										3,03
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	7		0,1036	35,71	0,82	29,28		3,03
		Итого прямые затраты									1 404,85
5.1	[02.2.04.04-0129]	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	127		1,8796	3 221,46	0,39	1 256,37		2 361,47
		ФОТ									432,17
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					635,29
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					579,11
		Всего по позиции							336 535,14		4 980,72
6	01-20-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км V=-1,88*1,6	т	-3,008		-3,008			707,37		-2 127,77
		Всего по позиции									-2 127,77
7	01-20-1-01-0188	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 188 км	т	3,008		3,008			1 752,3		5 270,92

		Всего по позиции								5 270,92
8	ГЭСНр68-02-007-01	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	0,295		0,295				
	421/пр_2020_прил. 10_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кзм=1.1· Кзт=1.1· Кзтм=1.1)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			32,48245				16 628,09
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	100,1	1,1	32,48245			511,91	16 628,09
	2	ЭМ								2 400,85
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,930775				1 224,8
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	2,9	1,1	0,94105			2 058,02	1 936,7
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	2,9	1,1	0,94105			679,6	639,54
	[91.08.04-021]	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1	1,1	0,3245	95,25	1,65	157,16	51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,1	0,03245			569,98	18,5
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,1	1,1	0,03245			591,34	19,19
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5.4 м3/мин	маш.-ч	2,95	1,1	0,957275			405,46	388,14
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	2,95	1,1	0,957275			591,34	566,07
	[91.21.10-002]	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	5,9	1,1	1,91455	2,11	1,61	3,4	6,51
		Итого прямые затраты								20 253,74
8.1	999-9900	Строительный мусор	т	9		2,655			0	0
8.2	[01.2.01.01-1008]	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130	т	0,07		0,02065	22 876,38	0,74	16 928,52	349,57

8.3	04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка П	т	11,9		3,5105			6 254,78		21 957,41
		ФОТ									17 852,89
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%					18 209,95
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%					9 640,56
		Всего по позиции							238 682,14		70 411,23
9	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,655		2,655			1 266,93		3 363,7
		Всего по позиции									3 363,7
10	01-20-1-01-0040	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км	т	2,655		2,655			774,02		2 055,02
		Всего по позиции									2 055,02
		Итого прямые затраты по разделу 1. У администрации									67 596,8
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									19 452,03
		эксплуатация машин и механизмов									4 846,82
		оплата труда машинистов (ОТм)									2 246,43
		материальные ресурсы									25 223,87
		перевозка									15 827,65
		Итого ФОТ (<i>справочно</i>)									21 698,46
		Итого накладные расходы									23 862,94
		Итого сметная прибыль									14 793,62
		Итого оборудование									0
		Итого прочие затраты									0
		Итого по разделу 1. У администрации									106 253,36
		<i>в том числе</i>									

		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
		справочно			
		затраты труда рабочих			38,040112
		затраты труда машинистов			3,5076184

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов в	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 2. Ямы в поселке											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ГЭСН27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	100 м	0,11		0,11					
	421/пр_2020_прил. 10_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кзм=1 1· Кзт=1 1· Кзтм=1 1)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,64869					1 332,5
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	21,89	1,1	2,64869			503,08		1 332,5
	2	ЭМ									1 638,16
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,54692					359,51
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,13	1,1	0,01573			1 639,1		25,78
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,13	1,1	0,01573			679,6		10,69
	[91.08.04-021]	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	0,6	1,1	0,0726	95,25	1,65	157,16		11,41
	[91.08.06-003]	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)	маш.-ч	8,36	1,1	1,01156	100,65	1,22	122,79		124,21

	[91.08.11-011]	Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов	маш.-ч	3,25	1,1	0,39325	2 007,7	1,65	3 312,71		1 302,72
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	3,25	1,1	0,39325			679,6		267,25
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, емкость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,92	1,1	0,11132			1 461,12		162,65
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,92	1,1	0,11132			591,34		65,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,1	0,00363			569,98		2,07
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,03	1,1	0,00363			591,34		2,15
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,19	1,1	0,02299			405,46		9,32
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,19	1,1	0,02299			591,34		13,59
	4 М										276,87
	[01.2.01.01-1026]	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	т	0,01		0,0011	22 876,38	0,74	16 928,52		18,62
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	3,5		0,385	35,71	0,82	29,28		11,27
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс,	м3	2		0,22			1 122,63		246,98
		Итого прямые затраты									3 607,04
11.1	[01.7.13.02-0001]	Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная	т	0,07		0,0077	32 745,36	1,85	60 578,92		466,46
11.2	[01.7.07.26-0033]	Шнур полиуретановый, диаметр 10 мм	10 м	10		1,1	107,97	1,05	113,37		124,71
		ФОТ									1 692,01
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					2 487,25
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					2 267,29
		Всего по позиции							81 388,64		8 952,75
12	ГЭСНр68-02-007-01	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	0,3675		0,3675					

	421/пр_2020_прил. 10_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кэм=1.1: Кзт=1.1: Кзтм=1.1)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			40,465425				20 714,66
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	100,1	1,1	40,465425			511,91	20 714,66
	2	ЭМ								2 990,88
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,4052875				1 525,81
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	2,9	1,1	1,172325			2 058,02	2 412,67
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	2,9	1,1	1,172325			679,6	796,71
	[91.08.04-021]	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1	1,1	0,40425	95,25	1,65	157,16	63,53
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,1	0,040425			569,98	23,04
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,1	1,1	0,040425			591,34	23,9
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	2,95	1,1	1,1925375			405,46	483,53
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	2,95	1,1	1,1925375			591,34	705,2
	[91.21.10-002]	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	5,9	1,1	2,385075	2,11	1,61	3,4	8,11
		Итого прямые затраты								25 231,35
12.1	999-9900	Строительный мусор	т	9		3,3075			0	0
12.2	[01.2.01.01-1008]	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130	т	0,07		0,025725	22 876,38	0,74	16 928,52	435,49
12.3	04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка П	т	11,9		4,37325			6 254,78	27 353,72
		ФОТ								22 240,47
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%				22 685,28

	Пр/774-102.0	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%					12 009,85
		Всего по позиции							238 682,15		87 715,69
13	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	3,3075		3,3075			1 266,93		4 190,37
		Всего по позиции									4 190,37
14	01-20-1-01-0040	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км	т	3,3075		3,3075			774,02		2 560,07
		Всего по позиции									2 560,07
		Итого прямые затраты по разделу 2. Ямы в поселке									63 969,21
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									22 047,16
		эксплуатация машин и механизмов									4 629,04
		оплата труда машинистов (ОТм)									1 885,32
		материальные ресурсы									28 657,25
		перевозка									6 750,44
		Итого ФОТ (справочно)									23 932,48
		Итого накладные расходы									25 172,53
		Итого сметная прибыль									14 277,14
		Итого оборудование									0
		Итого прочие затраты									0
		Итого по разделу 2. Ямы в поселке									103 418,88
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0
		справочно									
		затраты труда рабочих									43,114115

		затраты труда машинистов		2,9522075
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
		ВСЕГО строительные работы		209 672,24
		<i>в том числе</i>		
		Всего прямые затраты		131 566,01
		<i>в том числе</i>		
		оплата труда (ОТ)		41 499,19
		эксплуатация машин и механизмов		9 475,86
		оплата труда машинистов (ОТм)		4 131,75
		материальные ресурсы		53 881,12
		перевозка		22 578,09
		Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		45 630,94
		Всего накладные расходы		49 035,47
		Всего сметная прибыль		29 070,76
		ВСЕГО по смете		209 672,24
		<i>в том числе</i>		
		Всего прямые затраты		131 566,01
		<i>в том числе</i>		
		оплата труда (ОТ)		41 499,19
		эксплуатация машин и механизмов		9 475,86
		оплата труда машинистов (ОТм)		4 131,75
		материальные ресурсы		53 881,12
		перевозка		22 578,09
		Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		45 630,94
		Всего накладные расходы		49 035,47
		Всего сметная прибыль		29 070,76
		Всего оборудование		0
		Всего прочие затраты		0
		<i>Справочно</i>		
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
		затраты труда рабочих		81,154227
		затраты труда машинистов		6,4598259

		Итого			209 672,24
		НДС	$(209\,672,24 * 22\%) = 46\,127,89$	22%	46 127,89
		Итого			255 800,13

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]