



СОГЛАСОВАНО  
" 20 " 2020 г.   
" 20 " 2020 г.   
Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

АРОС-Лидер (версия 6.3.5)  
ФСНБ-2022 (18) - ФСНБ-2022 дополнение №18 (2 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр)  
Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр, от 15.05.2026 № 301/пр  
Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр  
Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр  
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275  
2 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС  
47 - Ленинградская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №6

Устройство брусчатки на объекте: МОУ «СОШ «РЦО» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ГП Рахья, ул. Севастьянова, д. 1, Лит. А

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание: дефектная ведомость

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

2 квартал 2026г. (Январь 2022г.)

(проектная и (или) техническая документация)

Сметная стоимость  
в том числе:  
строительных работ  
монтажных работ  
оборудования  
прочих затрат

599,28 тыс. руб.  
491,21 тыс. руб.  
0,00 тыс. руб.  
0,00 тыс. руб.  
108,07 тыс. руб.

Средство на оплату труда рабочих  
Средство на оплату труда машинистов  
Нормативные затраты труда рабочих  
Нормативные затраты труда машинистов

89,62 тыс. руб.  
9,07 тыс. руб.  
155,02 чел.-ч.  
13,3452 чел.-ч.

| № п/п                         | Обоснование      | Наименование работ и затрат                                                                                       | Единица измерения | Количество |               |                               | Сметная стоимость, руб.                    |        |                                           |               |                            |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------|
|                               |                  |                                                                                                                   |                   | на единицу | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен |
| 1                             | 2                | 3                                                                                                                 | 4                 | 5          | 6             | 7                             | 8                                          | 9      | 10                                        | 11            | 12                         |
| Раздел 1: Устройство площадки |                  |                                                                                                                   |                   |            |               |                               |                                            |        |                                           |               |                            |
| 1                             | ГЭСН27-07-014-01 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка"; рядовым или паркетным мощением                 | 100 м2            | 1,348      |               | 1,348                         |                                            |        |                                           |               |                            |
|                               | 1                | ОТ (3Т)                                                                                                           | чел.-ч            |            |               | 155,02                        |                                            |        |                                           |               | 89 617,06                  |
|                               | 1-100-38         | Средний разряд работы 3,8                                                                                         | чел.-ч            | 115,       |               | 155,02                        |                                            |        | 578,10                                    |               | 89 617,06                  |
|                               | 2                | ЭМ                                                                                                                |                   |            |               |                               |                                            |        |                                           |               | 14 507,81                  |
|                               |                  | ОТм (3Тм)                                                                                                         | чел.-ч            |            |               | 13,3452                       |                                            |        |                                           |               | 9 065,48                   |
|                               | (91.05.05-015)   | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                | маш.-ч            | 4,29       |               | 5,78292                       |                                            |        | 1 643,14                                  |               | 9 502,15                   |
|                               | 4-100-060        | ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 6                                                                             | чел.-ч            | 4,29       |               | 5,78292                       |                                            |        | 794,34                                    |               | 4 593,60                   |
|                               | 91.08.09-002     | Плиты вибрационные электрические, мощность до 1 кВт                                                               | маш.-ч            | 3,2        |               | 4,3136                        | 7,51                                       | 1,44   | 10,81                                     |               | 46 63                      |
|                               | (91.13.01-038)   | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3                                                                   | маш.-ч            | 0,54       |               | 0,72792                       |                                            |        | 1 461,12                                  |               | 1 063,58                   |
|                               | 4-100-040        | ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 4                                                                             | чел.-ч            | 0,54       |               | 0,72792                       |                                            |        | 591,34                                    |               | 430,45                     |
|                               | (91.14.02-001)   | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                      | маш.-ч            | 5,07       |               | 6,83436                       |                                            |        | 569,98                                    |               | 3 895,45                   |
|                               | 4-100-040        | ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 4                                                                             | чел.-ч            | 5,07       |               | 6,83436                       |                                            |        | 591,34                                    |               | 4 041,43                   |
|                               | 4                | М                                                                                                                 |                   |            |               |                               |                                            |        |                                           |               | 3,95                       |
|                               | 01.7.03.01-0001  | Вода                                                                                                              | м3                | 0,1        |               | 0,1348                        | 35,71                                      | 0,82   | 29,28                                     |               | 3,95                       |
|                               | 02.3.01.02       | Песок для строительных работ                                                                                      | м3                | 0,54       |               | 0,72792                       |                                            |        |                                           |               |                            |
|                               | 04.3.02.13       | Смеси цементно-песчаные                                                                                           | т                 | 5,415      |               | 7,29942                       |                                            |        |                                           |               |                            |
|                               | 05.2.02.21       | Плитки тротуарные декоративные                                                                                    | м2                | 102        |               | 137,496                       |                                            |        |                                           |               |                            |
|                               |                  | Итого прямые затраты                                                                                              |                   |            |               |                               |                                            |        |                                           |               | 113 194,30                 |
| 2                             | 02.3.01.07-0006  | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм                                                                                | м3                | 0,54       |               | 0,72792                       | 5 147,69                                   | 0,54   | 2 779,75                                  |               | 2 023,44                   |
| 3                             | 04.3.02.13-0107  | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100 | т                 | 5,415      |               | 7,29942                       | 5 740,85                                   | 1,3    | 7 463,11                                  |               | 54 476,37                  |



|  |                                 |  |  |  |         |  |  |  |            |
|--|---------------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|------------|
|  | Всего прямые затраты            |  |  |  |         |  |  |  | 303 712,84 |
|  | в том числе                     |  |  |  |         |  |  |  |            |
|  | оплата труда                    |  |  |  |         |  |  |  | 89 617,06  |
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |         |  |  |  | 14 507,81  |
|  | оплата труда машинистов (ОТм)   |  |  |  |         |  |  |  | 9 065,48   |
|  | материальные ресурсы            |  |  |  |         |  |  |  | 190 522,49 |
|  | Всего ФОТ                       |  |  |  |         |  |  |  | 98 682,54  |
|  | Всего накладные расходы         |  |  |  |         |  |  |  | 111 511,27 |
|  | Всего сметная прибыль           |  |  |  |         |  |  |  | 75 985,56  |
|  | Всего прочие затраты            |  |  |  |         |  |  |  | 108 066,13 |
|  | Справочно                       |  |  |  |         |  |  |  |            |
|  | затраты труда рабочих           |  |  |  | 155,02  |  |  |  |            |
|  | затраты труда машинистов        |  |  |  | 13,3452 |  |  |  |            |
|  | ИТОГО                           |  |  |  |         |  |  |  | 491 209,67 |
|  | НДС (22%)                       |  |  |  |         |  |  |  | 108 066,13 |
|  | ВСЕГО по смете                  |  |  |  |         |  |  |  | 599 275,80 |

Составил \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, инициалы, фамилия)  
*Нач. отдела НЧ БРЧ*

СОГЛАСОВАНО  
\_\_\_\_\_  
/ ( ) /  
«    »    20 г.

УТВЕРЖДАЮ  
\_\_\_\_\_  
/ ( ) /  
«    »    20 г.

ДИРЕКТОР  
А. А. СТРУЛИС

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Выполнение работ: Устройство брусчатки.

объект: МОУ «СОШ «РЦО»

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ГП Рахья, ул. Севастьянова, д. 1,  
Лит. А

| № п/п                      | Наименование работ и затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ед. измерения | Объем | Примечание |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|
| <b>Устройство площадки</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |       |            |
| 1                          | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка":<br>рядовым или паркетным мощением<br>- Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 80 мм<br>- Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм<br>- Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100 | м2            | 134,8 |            |

Составил \_\_\_\_\_ //