Приложение №3
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

СОГЛАСОВАНО

//

«_____» 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Деревенко А.Г.

«_____» 20 г.

Наименование программного продукта	АРОС-Лидер (версия 6.3.7)
Наименование редакции сметных нормативов	ФСНБ-2022 (19) - ФСНБ-2022 дополнение №19 (3 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 №421/пр, от 21.12.2020 №812/пр, от 11.12.2020 №774/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 №490/пр, от 12.11.2025 №696/пр, от 17.02.2026 №91/пр, от 15.05.2026 №301/пр, от 09.07.2026 №435, от 12.08.2026 №527/пр Приказы Минстроя России от 07.07.2022 №557/пр, от 30.01.2024 №55/пр, от 23.01.2025 №30/пр, от 30.01.2026 №42/пр Приказы Минстроя России от 02.09.2021 №636/пр, от 26.07.2022 №611/пр Приказ Минстроя России от 22.04.2022 №317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 24 августа 2026 г. №52419-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2026 года»
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	3 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС
Наименование субъекта Российской Федерации	47 - Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 ценовая зона
МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, б-р Менделеева, д. 20, корп.1 (наименование стройки)	

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, б-р Менделеева, д. 20, корп.1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 104/26

На ремонт и окраску стен в коридорах и кабинетах

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание: дефектная ведомость

(проектная и (или) техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2026г. (Январь 2022г.)

Сметная стоимость:	200,27 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	63,48 тыс. руб.
в том числе:		Средства на оплату труда машинистов	0,55 тыс. руб.
строительных работ	164,16 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	117,178494 чел.-ч.
монтажных работ	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0,9491549 чел.-ч.
оборудования	0,00 тыс. руб.		
прочих затрат	36,12 тыс. руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1: Частичный ремонт стен кабинет №16											
1	**ГЭСНр62-04-005-05**	**Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов**	**100 м2**	0,05		**0,05**					
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			1,285					**628,08**
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7		1,285			488,78		628,08
		Итого прямые затраты									**628,08**
		ФОТ									628,08
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					565,27
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					288,92
		Всего по позиции							29 645,40		**1 482,27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**ГЭСНр61-01-002-09**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**	0,03		**0,03**					
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			4,713					**2 610,06**
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	157,1		4,713			553,80		2 610,06
	2	**ЭМ**									**21,97**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,0501**					**28,76**
	(91.06.05-060)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,03			692,28		20,77
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,03			600,88		18,03
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0201	37,32	1,6	59,71		1,20
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0201			533,62		10,73
	4	**М**									**304,79**
	(01.7.03.01-0001)	Вода	м3	0,35		0,0105			28,08		0,29
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,066	3 392,36	1,36	4 613,61		304,50
		Итого прямые затраты									**2 965,58**
2.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,1014					
		ФОТ									2 638,82
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89					2 348,55
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					1 161,08
		Всего по позиции							215 840,33		**6 475,21**
3	**ГЭСН15-04-007-01**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен**	**100 м2**	0,08		**0,08**					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	*Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве* *ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25*									
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			4,00752					**2 192,39**
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	4,00752			547,07		2 192,39
	2	**ЭМ**									**9,76**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,017**					**10,08**
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,002	30,61	1,6	48,98		0,10
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,002			533,62		1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,015			644,27		9,66
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,015			600,88		9,01
	4	**М**									**435,63**
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,0672	531,44	1,52	807,79		54,28
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,0248	56,11	1,63	91,46		2,27
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,00408	52 790,33	1,76	92 910,98		379,08
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,0024					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,0016					
		Итого прямые затраты									**2 647,86**
3.1	14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,03		0,0024	60 322,26	1,84	110 992,96		266,38
3.2	14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,02		0,0016	52 221,85	1,29	67 366,19		107,79
		ФОТ									2 202,47
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 982,22
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					917,33
		Всего по позиции							74 019,75		**5 921,58**
4	**ГЭСН10-01-059-01**	**Демонтаж - Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.**	**100 шт**	0,01		**0,01**					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	*Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций ЭМ 0,8; М 0; ЗТ 0,8; ЗТм 0,8*									
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			0,5416					**272,01**
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	67,7	0,8	0,5416			502,23		272,01
	2	**ЭМ**									**13,56**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,0336**					**19,26**
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,73	0,8	0,01384	37,32	1,6	59,71		0,83
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,73	0,8	0,01384			533,62		7,39
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,47	0,8	0,01976			644,27		12,73
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,47	0,8	0,01976			600,88		11,87
	4	**М**									
	(01.7.15.06-0111)	Гвозди строительные	т	0,012	0				91 519,34		
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,035	0		55 898,18	1,36	76 021,52		
	11.2.07.12-0011	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм	м	400	0		17,96	1,52	27,30		
	11.2.07.12	Изделия штучные	шт	100		1					
		Итого прямые затраты									**304,83**
		ФОТ									291,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					314,57
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					160,20
		Всего по позиции							77 960,00		**779,60**
5	**ГЭСН10-01-059-01**	**Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.**	**100 шт**	0,01		**0,01**					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	*Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве* *ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25*									
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			0,77855					**391,01**
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	67,7	1,15	0,77855			502,23		391,01
	2	**ЭМ**									**21,18**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,0525**					**30,09**
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,73	1,25	0,021625	37,32	1,6	59,71		1,29
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,73	1,25	0,021625			533,62		11,54
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,47	1,25	0,030875			644,27		19,89
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,47	1,25	0,030875			600,88		18,55
	4	**М**									**146,79**
	(01.7.15.06-0111)	Гвозди строительные	т	0,012		0,00012			91 519,34		10,98
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,035		0,00035	55 898,18	1,36	76 021,52		26,61
	11.2.07.12-0011	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм	м	400		4	17,96	1,52	27,30		109,20
	11.2.07.12	Изделия штучные	шт	100		1					
		Итого прямые затраты									**589,07**
		ФОТ									421,10
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					409,31
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					196,86
		Всего по позиции							119 524,00		**1 195,24**
		Итого прямые затраты по Разделу 1: Частичный ремонт стен кабинет №16									**7 509,59**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									6 093,55
		эксплуатация машин и механизмов									66,47
		оплата труда машинистов (ОТм)									88,19
		материальные ресурсы									1 261,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)									6 181,74
		Итого накладные расходы									5 619,92
		Итого сметная прибыль									2 724,39
		Итого по Разделу 1: Частичный ремонт стен кабинет №16									**15 853,90**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				11,32567					
		затраты труда машинистов				0,1532					
Раздел 2: Частичный ремонт стен кабинет №15											
6	**ГЭСНр62-04-005-05**	**Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов**	**100 м2**	0,1		**0,1**					
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			2,57					**1 256,16**
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7		2,57			488,78		1 256,16
		Итого прямые затраты									**1 256,16**
		ФОТ									1 256,16
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					1 130,54
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					577,83
		Всего по позиции							29 645,30		**2 964,53**
7	**ГЭСНр61-01-002-09**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**	0,06		**0,06**					
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			9,426					**5 220,12**
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	157,1		9,426			553,80		5 220,12
	2	**ЭМ**									**43,94**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,1002**					**57,50**
	(91.06.05-060)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,06			692,28		41,54
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,06			600,88		36,05
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0402	37,32	1,6	59,71		2,40
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0402			533,62		21,45
	4	**М**									**609,59**
	(01.7.03.01-0001)	Вода	м3	0,35		0,021			28,08		0,59
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,132	3 392,36	1,36	4 613,61		609,00
		Итого прямые затраты									**5 931,15**
7.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,2028					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									5 277,62
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89					4 697,08
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					2 322,15
		Всего по позиции							215 839,67		**12 950,38**
8	**ГЭСН15-04-007-01**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен**	**100 м2**	0,16		**0,16**					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	*Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве* *ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25*									
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			8,01504					**4 384,79**
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	8,01504			547,07		4 384,79
	2	**ЭМ**									**19,53**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,034**					**20,16**
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,004	30,61	1,6	48,98		0,20
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,004			533,62		2,13
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,03			644,27		19,33
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,03			600,88		18,03
	4	**М**									**871,26**
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,1344	531,44	1,52	807,79		108,57
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,0496	56,11	1,63	91,46		4,54
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,00816	52 790,33	1,76	92 910,98		758,15
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,0048					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,0032					
		Итого прямые затраты									**5 295,74**
8.1	14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,03		0,0048	60 322,26	1,84	110 992,96		532,77
8.2	14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,02		0,0032	52 221,85	1,29	67 366,19		215,57
		ФОТ									4 404,95
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 964,46
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 834,66
		Всего по позиции							74 020,00		**11 843,20**
		Итого прямые затраты по Разделу 2: Частичный ремонт стен кабинет №15									**13 231,39**
		в том числе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда (ОТ)									10 861,07
		эксплуатация машин и механизмов									63,47
		оплата труда машинистов (ОТм)									77,66
		материальные ресурсы									2 229,19
		Итого ФОТ (справочно)									10 938,73
		Итого накладные расходы									9 792,08
		Итого сметная прибыль									4 734,64
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по Разделу 2: Частичный ремонт стен кабинет №15									**27 758,11**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				20,01104					
		затраты труда машинистов				0,1342					
Раздел 3: Частичный ремонт стен кабинет №14											
9	**ГЭСНр62-04-005-05**	**Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов**	**100 м2**	0,0957		**0,0957**					
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			2,45949					**1 202,15**
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7		2,45949			488,78		1 202,15
		Итого прямые затраты									**1 202,15**
		ФОТ									1 202,15
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					1 081,94
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					552,99
		Всего по позиции							29 645,56		**2 837,08**
10	**ГЭСНр61-01-002-09**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**	0,06		**0,06**					
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			9,426					**5 220,12**
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	157,1		9,426			553,80		5 220,12
	2	**ЭМ**									**43,94**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,1002**					**57,50**
	(91.06.05-060)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,06			692,28		41,54
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,06			600,88		36,05
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0402	37,32	1,6	59,71		2,40
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0402			533,62		21,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	**М**									**609,59**
	(01.7.03.01-0001)	Вода	м3	0,35		0,021			28,08		0,59
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,132	3 392,36	1,36	4 613,61		609,00
		Итого прямые затраты									**5 931,15**
10.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,2028					
		ФОТ									5 277,62
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89					4 697,08
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					2 322,15
		Всего по позиции							215 839,67		**12 950,38**
11	**ГЭСН15-04-007-01**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен**	**100 м2**	0,1557		**0,1557**					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	*Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве* *ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25*									
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			7,7996358					**4 266,95**
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	7,7996358			547,07		4 266,95
	2	**ЭМ**									**19,00**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,0330863**					**19,62**
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,0038925	30,61	1,6	48,98		0,19
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,0038925			533,62		2,08
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0291938			644,27		18,81
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,0291938			600,88		17,54
	4	**М**									**847,84**
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,130788	531,44	1,52	807,79		105,65
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,048267	56,11	1,63	91,46		4,41
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,0079407	52 790,33	1,76	92 910,98		737,78
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,004671					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,003114					
		Итого прямые затраты									**5 153,41**
11.1	14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,03		0,004671	60 322,26	1,84	110 992,96		518,45
11.2	14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,02		0,003114	52 221,85	1,29	67 366,19		209,78
		ФОТ									4 286,57
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 857,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 785,36
		Всего по позиции							74 019,97		**11 524,91**
12	**ГЭСН10-01-059-01**	**Демонтаж - Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.**	**100 шт**	0,01		**0,01**					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	*Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций ЭМ 0,8; М 0; ЗТ 0,8; ЗТм 0,8*									
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			0,5416					**272,01**
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	67,7	0,8	0,5416			502,23		272,01
	2	**ЭМ**									**13,56**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,0336**					**19,26**
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,73	0,8	0,01384	37,32	1,6	59,71		0,83
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,73	0,8	0,01384			533,62		7,39
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,47	0,8	0,01976			644,27		12,73
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,47	0,8	0,01976			600,88		11,87
	4	**М**									
	(01.7.15.06-0111)	Гвозди строительные	т	0,012	0				91 519,34		
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,035	0		55 898,18	1,36	76 021,52		
	11.2.07.12-0011	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм	м	400	0		17,96	1,52	27,30		
	11.2.07.12	Изделия штучные	шт	100		1					
		Итого прямые затраты									**304,83**
		ФОТ									291,27
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					314,57
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					160,20
		Всего по позиции							77 960,00		**779,60**
13	**ГЭСН10-01-059-01**	**Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.**	**100 шт**	0,01		**0,01**					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	*Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве* *ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25*									
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			0,77855					**391,01**
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	67,7	1,15	0,77855			502,23		391,01
	2	**ЭМ**									**21,18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,0525**					**30,09**
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,73	1,25	0,021625	37,32	1,6	59,71		1,29
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,73	1,25	0,021625			533,62		11,54
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,47	1,25	0,030875			644,27		19,89
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,47	1,25	0,030875			600,88		18,55
	4	**М**									**146,79**
	(01.7.15.06-0111)	Гвозди строительные	т	0,012		0,00012			91 519,34		10,98
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,035		0,00035	55 898,18	1,36	76 021,52		26,61
	11.2.07.12-0011	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм	м	400		4	17,96	1,52	27,30		109,20
	11.2.07.12	Изделия штучные	шт	100		1					
		Итого прямые затраты									**589,07**
		ФОТ									421,10
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					409,31
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					196,86
		Всего по позиции							119 524,00		**1 195,24**
		Итого прямые затраты по Разделу 3: Частичный ремонт стен кабинет №14									**13 908,84**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									11 352,24
		эксплуатация машин и механизмов									97,68
		оплата труда машинистов (ОТм)									126,47
		материальные ресурсы									2 332,45
		Итого ФОТ (справочно)									11 478,71
		Итого накладные расходы									10 360,81
		Итого сметная прибыль									5 017,56
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по Разделу 3: Частичный ремонт стен кабинет №14									**29 287,21**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				21,0052758					
		затраты труда машинистов				0,2193863					
Раздел 4: Частичный ремонт стен кабинет №53											
14	**ГЭСНр62-04-005-05**	**Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов**	**100 м2**	0,0405		**0,0405**					
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			1,04085					**508,75**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7		1,04085			488,78		508,75
		Итого прямые затраты									**508,75**
		ФОТ									508,75
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					457,88
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					234,03
		Всего по позиции							29 645,93		**1 200,66**
15	**ГЭСНр61-01-002-09**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**	0,026		**0,026**					
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			4,0846					**2 262,05**
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	157,1		4,0846			553,80		2 262,05
	2	**ЭМ**									**19,04**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,04342**					**24,92**
	(91.06.05-060)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,026			692,28		18,00
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,026			600,88		15,62
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,01742	37,32	1,6	59,71		1,04
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,01742			533,62		9,30
	4	**М**									**264,16**
	(01.7.03.01-0001)	Вода	м3	0,35		0,0091			28,08		0,26
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,0572	3 392,36	1,36	4 613,61		263,90
		Итого прямые затраты									**2 570,17**
15.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,08788					
		ФОТ									2 286,97
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89					2 035,40
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					1 006,27
		Всего по позиции							215 840,00		**5 611,84**
16	**ГЭСН15-04-007-01**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен**	**100 м2**	0,0665		**0,0665**					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	*Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве* *ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25*									
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			3,331251					**1 822,43**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	3,331251			547,07		1 822,43
	2	**ЭМ**									**8,11**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,0141313**					**8,38**
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,0016625	30,61	1,6	48,98		0,08
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,0016625			533,62		0,89
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0124688			644,27		8,03
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,0124688			600,88		7,49
	4	**М**									**362,12**
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,05586	531,44	1,52	807,79		45,12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,020615	56,11	1,63	91,46		1,89
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,0033915	52 790,33	1,76	92 910,98		315,11
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,001995					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,00133					
		Итого прямые затраты									**2 201,04**
16.1	14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,03		0,001995	60 322,26	1,84	110 992,96		221,43
16.2	14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,02		0,00133	52 221,85	1,29	67 366,19		89,60
		ФОТ									1 830,81
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 647,73
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					762,53
		Всего по позиции							74 020,00		**4 922,33**
		Итого прямые затраты по Разделу 4: Частичный ремонт стен кабинет №53									**5 590,99**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									4 593,23
		эксплуатация машин и механизмов									27,15
		оплата труда машинистов (ОТм)									33,30
		материальные ресурсы									937,31
		Итого ФОТ (справочно)									4 626,53
		Итого накладные расходы									4 141,01
		Итого сметная прибыль									2 002,83
		Итого по Разделу 4: Частичный ремонт стен кабинет №53									**11 734,83**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				8,456701					
		затраты труда машинистов				0,0575513					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 5: Частичный ремонт стен в коридоре у кабинета №58											
17	**ГЭСНр62-04-005-05**	**Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов**	**100 м2**	0,032		**0,032**					
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			0,8224					**401,97**
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7		0,8224			488,78		401,97
		Итого прямые затраты									**401,97**
		ФОТ									401,97
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					361,77
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					184,91
		Всего по позиции							29 645,31		**948,65**
18	**ГЭСНр61-01-002-09**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**	0,021		**0,021**					
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			3,2991					**1 827,04**
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	157,1		3,2991			553,80		1 827,04
	2	**ЭМ**									**15,38**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,03507**					**20,13**
	(91.06.05-060)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,021			692,28		14,54
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,021			600,88		12,62
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,01407	37,32	1,6	59,71		0,84
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,01407			533,62		7,51
	4	**М**									**213,36**
	(01.7.03.01-0001)	Вода	м3	0,35		0,00735			28,08		0,21
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,0462	3 392,36	1,36	4 613,61		213,15
		Итого прямые затраты									**2 075,91**
18.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,07098					
		ФОТ									1 847,17
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89					1 643,98
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					812,75
		Всего по позиции							215 840,00		**4 532,64**
19	**ГЭСН15-04-007-01**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен**	**100 м2**	0,053		**0,053**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.б	*Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве* *ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25*									
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			2,654982					**1 452,46**
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	2,654982			547,07		1 452,46
	2	**ЭМ**									**6,46**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,0112625**					**6,68**
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,001325	30,61	1,6	48,98		0,06
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,001325			533,62		0,71
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0099375			644,27		6,40
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,0099375			600,88		5,97
	4	**М**									**288,60**
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,04452	531,44	1,52	807,79		35,96
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,01643	56,11	1,63	91,46		1,50
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,002703	52 790,33	1,76	92 910,98		251,14
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,00159					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,00106					
		Итого прямые затраты									**1 754,20**
19.1	14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,03		0,00159	60 322,26	1,84	110 992,96		176,48
19.2	14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,02		0,00106	52 221,85	1,29	67 366,19		71,41
		ФОТ									1 459,14
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 313,23
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					607,73
		Всего по позиции							74 019,81		**3 923,05**
		Итого прямые затраты по Разделу 5: Частичный ремонт стен в коридоре у кабинета №58									**4 479,97**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									3 681,47
		эксплуатация машин и механизмов									21,84
		оплата труда машинистов (ОТм)									26,81
		материальные ресурсы									749,85
		Итого ФОТ (справочно)									3 708,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы									3 318,98
		Итого сметная прибыль									1 605,39
		Итого по Разделу 5: Частичный ремонт стен в коридоре у кабинета №58									**9 404,34**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				6,776482					
		затраты труда машинистов				0,0463325					
Раздел 6: Частичный ремонт стен в коридоре у кабинета №46											
20	**ГЭСНр61-01-002-09**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм** *Формула расчета объема:* *V=0,18/100*	**100 м2**	0,0018		**0,0018**					
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			0,28278					**156,60**
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	157,1		0,28278			553,80		156,60
	2	**ЭМ**									**1,32**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,003006**					**1,72**
	(91.06.05-060)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,0018			692,28		1,25
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,0018			600,88		1,08
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,001206	37,32	1,6	59,71		0,07
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,001206			533,62		0,64
	4	**М**									**18,29**
	(01.7.03.01-0001)	Вода	м3	0,35		0,00063			28,08		0,02
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,00396	3 392,36	1,36	4 613,61		18,27
		Итого прямые затраты									**177,93**
20.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,006084					
		ФОТ									158,32
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89					140,90
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					69,66
		Всего по позиции							215 827,78		**388,49**
21	**ГЭСН15-04-007-01**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен** *Формула расчета объема:* *V=0,18/100*	**100 м2**	0,0018		**0,0018**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.б	*Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве* *ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25*									
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			0,0901692					**49,33**
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	0,0901692			547,07		49,33
	2	**ЭМ**									**0,22**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,0003825**					**0,22**
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,000045	30,61	1,6	48,98		
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,000045			533,62		0,02
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0003375			644,27		0,22
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,0003375			600,88		0,20
	4	**М**									**9,80**
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,001512	531,44	1,52	807,79		1,22
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,000558	56,11	1,63	91,46		0,05
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,0000918	52 790,33	1,76	92 910,98		8,53
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,000054					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,000036					
		Итого прямые затраты									**59,57**
21.1	14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,03		0,000054	60 322,26	1,84	110 992,96		5,99
21.2	14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,02		0,000036	52 221,85	1,29	67 366,19		2,43
		ФОТ									49,55
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					44,60
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					20,64
		Всего по позиции							74 016,67		**133,23**
		Итого прямые затраты по Разделу 6: Частичный ремонт стен в коридоре у кабинета №46									**245,92**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									205,93
		эксплуатация машин и механизмов									1,54
		оплата труда машинистов (ОТм)									1,94
		материальные ресурсы									36,51
		Итого ФОТ (справочно)									207,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы									185,50
		Итого сметная прибыль									90,30
		Итого по Разделу 6: Частичный ремонт стен в коридоре у кабинета №46									**521,72**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				0,3729492					
		затраты труда машинистов				0,0033885					
Раздел 7: Частичный ремонт стен кабинет №53											
22	**ГЭСНр62-04-005-05**	**Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов**	**100 м2**	0,1659		**0,1659**					
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			4,26363					**2 083,98**
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7		4,26363			488,78		2 083,98
		Итого прямые затраты									**2 083,98**
		ФОТ									2 083,98
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					1 875,58
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					958,63
		Всего по позиции							29 645,51		**4 918,19**
23	**ГЭСНр61-01-002-09**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**	0,11		**0,11**					
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			17,281					**9 570,22**
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	157,1		17,281			553,80		9 570,22
	2	**ЭМ**									**80,55**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,1837**					**105,43**
	(91.06.05-060)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,11			692,28		76,15
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,11			600,88		66,10
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0737	37,32	1,6	59,71		4,40
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0737			533,62		39,33
	4	**М**									**1 117,57**
	(01.7.03.01-0001)	Вода	м3	0,35		0,0385			28,08		1,08
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,242	3 392,36	1,36	4 613,61		1 116,49
		Итого прямые затраты									**10 873,77**
23.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,3718					
		ФОТ									9 675,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89					8 611,33
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					4 257,29
		Всего по позиции							215 839,91		**23 742,39**
24	**ГЭСН15-04-007-01**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен**	**100 м2**	0,2759		**0,2759**					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	*Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве* *ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25*									
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			13,8209346					**7 561,02**
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	13,8209346			547,07		7 561,02
	2	**ЭМ**									**33,67**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,0586288**					**34,76**
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,0068975	30,61	1,6	48,98		0,34
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,0068975			533,62		3,68
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0517313			644,27		33,33
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,0517313			600,88		31,08
	4	**М**									**1 502,37**
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,231756	531,44	1,52	807,79		187,21
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,085529	56,11	1,63	91,46		7,82
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,0140709	52 790,33	1,76	92 910,98		1 307,34
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,008277					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,005518					
		Итого прямые затраты									**9 131,82**
24.1	14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,03		0,008277	60 322,26	1,84	110 992,96		918,69
24.2	14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,02		0,005518	52 221,85	1,29	67 366,19		371,73
		ФОТ									7 595,78
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					6 836,20
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 163,64
		Всего по позиции							74 019,86		**20 422,08**
		Итого прямые затраты по Разделу 7: Частичный ремонт стен кабинет №53									**23 379,99**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									19 215,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов									114,22
		оплата труда машинистов (ОТм)									140,19
		материальные ресурсы									3 910,36
		Итого ФОТ (справочно)									19 355,41
		Итого накладные расходы									17 323,11
		Итого сметная прибыль									8 379,56
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по Разделу 7: Частичный ремонт стен кабинет №53									**49 082,66**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				35,3655646					
		затраты труда машинистов				0,2423288					
Раздел 8: Частичный ремонт стен у входа в начальную школу											
25	**ГЭСНр62-04-005-05**	**Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов**	**100 м2**	0,039		**0,039**					
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			1,0023					**489,90**
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7		1,0023			488,78		489,90
		Итого прямые затраты									**489,90**
		ФОТ									489,90
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					440,91
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					225,35
		Всего по позиции							29 645,13		**1 156,16**
26	**ГЭСНр61-01-002-09**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**	0,025		**0,025**					
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			3,9275					**2 175,05**
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	157,1		3,9275			553,80		2 175,05
	2	**ЭМ**									**18,31**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,04175**					**23,96**
	(91.06.05-060)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,025			692,28		17,31
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,025			600,88		15,02
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,01675	37,32	1,6	59,71		1,00
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,01675			533,62		8,94
	4	**М**									**254,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(01.7.03.01-0001)	Вода	м3	0,35		0,00875			28,08		0,25
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,055	3 392,36	1,36	4 613,61		253,75
		Итого прямые затраты									**2 471,32**
26.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,0845					
		ФОТ									2 199,01
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89					1 957,12
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					967,56
		Всего по позиции							215 840,00		**5 396,00**
27	**ГЭСН15-04-007-01**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен**	**100 м2**	0,064		**0,064**					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	*Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве* *ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25*									
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			3,206016					**1 753,92**
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	3,206016			547,07		1 753,92
	2	**ЭМ**									**7,81**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,0136**					**8,06**
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,0016	30,61	1,6	48,98		0,08
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,0016			533,62		0,85
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,012			644,27		7,73
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,012			600,88		7,21
	4	**М**									**348,50**
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,05376	531,44	1,52	807,79		43,43
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,01984	56,11	1,63	91,46		1,81
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,003264	52 790,33	1,76	92 910,98		303,26
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,00192					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,00128					
		Итого прямые затраты									**2 118,29**
27.1	14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,03		0,00192	60 322,26	1,84	110 992,96		213,11
27.2	14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,02		0,00128	52 221,85	1,29	67 366,19		86,23
		ФОТ									1 761,98
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 585,78
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					733,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							74 019,84		**4 737,27**
		Итого прямые затраты по Разделу 8: Частичный ремонт стен у входа в начальную школу									**5 378,85**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									4 418,87
		эксплуатация машин и механизмов									26,12
		оплата труда машинистов (ОТм)									32,02
		материальные ресурсы									901,84
		Итого ФОТ (справочно)									4 450,89
		Итого накладные расходы									3 983,81
		Итого сметная прибыль									1 926,77
		Итого по Разделу 8: Частичный ремонт стен у входа в начальную школу									**11 289,43**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				8,135816					
		затраты труда машинистов				0,05535					
Раздел 9: Частичный ремонт стен кабинет №352											
28	**ГЭСН10-01-093-01**	**Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком** *Формула расчета объема:* *V=0,5/100*	**100 м2**	0,005		**0,005**					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	*Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве* *ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25*									
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			0,051635					**27,09**
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	8,98	1,15	0,051635			524,65		27,09
	2	**ЭМ**									**0,88**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,00125**					**0,73**
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,06	1,25	0,000375	30,61	1,6	48,98		0,02
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,06	1,25	0,000375			533,62		0,20
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,000875			644,27		0,56
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,000875			600,88		0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	7,48	1,25	0,04675	4,52	1,42	6,42		0,30
	4	**М**									**0,46**
	(01.7.03.01-0001)	Вода	м3	0,01		0,00005			28,08		
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,005	56,11	1,63	91,46		0,46
	14.2.06.01	Антисептик	кг	13,8		0,069					
		Итого прямые затраты									**29,16**
28.1	14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг	13,8		0,069	183,13	1,91	349,78		24,13
		ФОТ									27,82
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					27,04
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					13,01
		Всего по позиции							18 668,00		**93,34**
29	**ГЭСНр61-01-002-09**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм** *Формула расчета объема: V=0,5/100*	**100 м2**	0,005		**0,005**					
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			0,7855					**435,01**
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	157,1		0,7855			553,80		435,01
	2	**ЭМ**									**3,66**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,00835**					**4,79**
	(91.06.05-060)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,005			692,28		3,46
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,005			600,88		3,00
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,00335	37,32	1,6	59,71		0,20
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,00335			533,62		1,79
	4	**М**									**50,80**
	(01.7.03.01-0001)	Вода	м3	0,35		0,00175			28,08		0,05
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,011	3 392,36	1,36	4 613,61		50,75
		Итого прямые затраты									**494,26**
29.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,0169					
		ФОТ									439,80
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89					391,42
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					193,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							215 838,00		**1 079,19**
30	**ГЭСН15-04-007-01**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен** *Формула расчета объема:* *V=0,5/100*	**100 м2**	0,005		**0,005**					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	*Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве* *ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25*									
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			0,25047					**137,02**
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	0,25047			547,07		137,02
	2	**ЭМ**									**0,61**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,0010625**					**0,63**
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,000125	30,61	1,6	48,98		0,01
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,000125			533,62		0,07
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0009375			644,27		0,60
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,0009375			600,88		0,56
	4	**М**									**27,22**
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,0042	531,44	1,52	807,79		3,39
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,00155	56,11	1,63	91,46		0,14
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,000255	52 790,33	1,76	92 910,98		23,69
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,00015					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,0001					
		Итого прямые затраты									**165,48**
30.1	14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,03		0,00015	60 322,26	1,84	110 992,96		16,65
30.2	14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,02		0,0001	52 221,85	1,29	67 366,19		6,74
		ФОТ									137,65
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					123,89
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					57,33
		Всего по позиции							74 018,00		**370,09**
		Итого прямые затраты по Разделу 9: Частичный ремонт стен кабинет №352									**736,42**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									599,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов									5,15
		оплата труда машинистов (ОТм)									6,15
		материальные ресурсы									126,00
		Итого ФОТ (справочно)									605,27
		Итого накладные расходы									542,35
		Итого сметная прибыль									263,85
		Итого по Разделу 9: Частичный ремонт стен кабинет №352									**1 542,62**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				1,087605					
		затраты труда машинистов				0,0106625					
Раздел 10: Частичный ремонт стен в обеденном зале у пом №143											
31	**ГЭСНр62-04-005-05**	**Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов**	**100 м2**	0,0196		**0,0196**					
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			0,50372					**246,21**
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7		0,50372			488,78		246,21
		Итого прямые затраты									**246,21**
		ФОТ									246,21
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					221,59
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					113,26
		Всего по позиции							29 645,92		**581,06**
32	**ГЭСНр61-01-002-09**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**	0,012		**0,012**					
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			1,8852					**1 044,02**
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	157,1		1,8852			553,80		1 044,02
	2	**ЭМ**									**8,79**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,02004**					**11,50**
	(91.06.05-060)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,012			692,28		8,31
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,012			600,88		7,21
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,00804	37,32	1,6	59,71		0,48
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,00804			533,62		4,29
	4	**М**									**121,92**
	(01.7.03.01-0001)	Вода	м3	0,35		0,0042			28,08		0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,0264	3 392,36	1,36	4 613,61		121,80
		Итого прямые затраты									**1 186,23**
32.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,04056					
		ФОТ									1 055,52
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89					939,41
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					464,43
		Всего по позиции							215 839,17		**2 590,07**
33	**ГЭСН15-04-007-01**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен**	**100 м2**	0,0316		**0,0316**					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	*Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25*									
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			1,5829704					**866,00**
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	1,5829704			547,07		866,00
	2	**ЭМ**									**3,86**
		ОТм (ЗТм)	**чел.-ч**			**0,006715**					**3,98**
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,00079	30,61	1,6	48,98		0,04
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,00079			533,62		0,42
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,005925			644,27		3,82
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,005925			600,88		3,56
	4	**М**									**172,08**
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,026544	531,44	1,52	807,79		21,44
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,009796	56,11	1,63	91,46		0,90
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,0016116	52 790,33	1,76	92 910,98		149,74
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,000948					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,000632					
		Итого прямые затраты									**1 045,92**
33.1	14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,03		0,000948	60 322,26	1,84	110 992,96		105,22
33.2	14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,02		0,000632	52 221,85	1,29	67 366,19		42,58
		ФОТ									869,98
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					782,98
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					362,35
		Всего по позиции							74 020,57		**2 339,05**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты по Разделу 10: Частичный ремонт стен в обеденном зале у пом №143									**2 626,16**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									2 156,23
		эксплуатация машин и механизмов									12,65
		оплата труда машинистов (ОТм)									15,48
		материальные ресурсы									441,80
		Итого ФОТ (справочно)									2 171,71
		Итого накладные расходы									1 943,98
		Итого сметная прибыль									940,04
		Итого по Разделу 10: Частичный ремонт стен в обеденном зале у пом №143									**5 510,18**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				3,9718904					
		затраты труда машинистов				0,026755					
Раздел 11: Вывоз мусора											
34	**ГЭСНр69-01-015-01**	**Затаривание строительного мусора в мешки**	**т**	0,65		**0,65**					
	1	**ОТ (ЗТ)**	**чел.-ч**			0,6695					**300,22**
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03		0,6695			448,42		300,22
	4	**М**									**387,47**
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,13	1 828,55	1,63	2 980,54		387,47
		Итого прямые затраты									**687,69**
		ФОТ									300,22
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					276,20
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					132,10
		Всего по позиции							1 686,14		**1 095,99**
35	**(ФССЦпг47-1)**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	**1т груза**	0,65		**0,65**			1 282,90		833,89
		Всего по позиции							1 282,91		**833,89**
36	**(ФССЦпг02-15-1-01-0021)**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км**	**1т груза**	0,65		**0,65**			376,31		244,60
		Всего по позиции							376,31		**244,60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты по Разделу 11: Вывоз мусора									**1 766,18**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									300,22
		материальные ресурсы									387,47
		перевозка									1 078,49
		Итого ФОТ (справочно)									300,22
		Итого накладные расходы									276,20
		Итого сметная прибыль									132,10
		Итого по Разделу 11: Вывоз мусора									**2 174,48**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				0,6695					
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ									
											164 159,48
		ВСЕГО строительные работы									
		в том числе									78 854,3
		Всего прямые затраты									
		в том числе									63 477,15
		оплата труда (ОТ)									436,29
		эксплуатация машин и механизмов									548,21
		оплата труда машинистов (ОТм)									13 314,16
		материальные ресурсы									1 078,49
		перевозка									64 025,36
		Всего ФОТ(справочно)									57 487,75
		Всего накладные расходы									27 817,43
		Всего сметная прибыль									
											36 115,09
		ВСЕГО прочие затраты									
		в том числе									36 115,09
		концовки									
											164 159,48
		ВСЕГО по смете									
		в том числе									**78 854,30**
		Всего прямые затраты									
		в том числе									63 477,15
		оплата труда									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов									436,29
		оплата труда машинистов (ОТм)									548,21
		материальные ресурсы									13 314,16
		перевозка									1 078,49
		Всего ФОТ									64 025,36
		Всего накладные расходы									57 487,75
		Всего сметная прибыль									27 817,43
		Всего прочие затраты									36 115,09
		Справочно									
		затраты труда рабочих				117,178494					
		затраты труда машинистов				0,9491549					
		ИТОГО									164 159,48
		НДС (22%)									36 115,09
		ВСЕГО по смете									**200 274,57**

Составил _____ //
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____ //
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

Дефектная ведомость

На ремонт и окраску стен в коридорах и кабинетах в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, бульвар Менделеева, 20, корпус 1

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание.
Частичный ремонт стен кабинет №16				
1	Расчистка старой краски стен	м^2	5,0	
2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20мм	м^2	3,0	
3	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224, Грунтовка акриловая ВД-АК-133	м^2	8,0	
4	Демонтаж/монтаж школьной доски (б/у)	шт.	1	
Частичный ремонт стен кабинет №15				
5	Расчистка старой краски стен	м^2	10,0	
6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20мм	м^2	6,0	
7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224, Грунтовка акриловая ВД-АК-133	м^2	16,0	
Частичный ремонт стен кабинет №14				
8	Расчистка старой краски стен	м^2	9,57	
9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20мм	м^2	6,0	
10	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224, Грунтовка акриловая ВД-АК-133	м^2	15,57	Трещину на росписи (ноги девочки) ремонтируем и закрашиваем
11	Демонтаж/монтаж школьной доски (б/у)	шт.	1	
Частичный ремонт стен кабинет №53				
12	Расчистка старой краски стен	м^2	4,05	
13	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20мм	м^2	2,6	
14	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224, Грунтовка акриловая ВД-АК-133	м^2	6,65	
Частичный ремонт стен в коридоре у кабинета №58				
15	Расчистка старой краски стен	м^2	3,2	
16	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до	м^2	2,1	

	10 м2 толщиной слоя до 20мм			
17	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224, Грунтовка акриловая ВД-АК-133	$м^2$	5,3	
	Частичный ремонт стен в коридоре у кабинета №46			
18	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20мм	$м^2$	0,18	
19	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224, Грунтовка акриловая ВД-АК-133	$м^2$	0,18	
	Частичный ремонт стен кабинет №46			
20	Расчистка старой краски стен	$м^2$	16,59	
21	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20мм	$м^2$	11,0	
22	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224, Грунтовка акриловая ВД-АК-133	$м^2$	27,59	
	Частичный ремонт стен у входа в начальную школу			
23	Расчистка старой краски стен	$м^2$	3,9	
24	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20мм	$м^2$	2,5	
25	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224, Грунтовка акриловая ВД-АК-133	$м^2$	6,4	
	Частичный ремонт стен кабинет №352			
26	Дезинфекция стен	$м^2$	0,5	
27	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20мм	$м^2$	0,5	
28	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224, Грунтовка акриловая ВД-АК-133	$м^2$	0,5	
	Частичный ремонт стен в обеденном зале у пом. №143			
29	Расчистка старой краски стен	$м^2$	1,96	
30	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20мм	$м^2$	1,2	
31	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224, Грунтовка акриловая ВД-АК-133	$м^2$	3,16	
	Вывоз мусора			
32	Вывоз мусора с затариванием в мешки	т	0,65	

Составил :