

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Архитектурная мастерская Зс"

Свидетельство №0032.05.52009-7806125720-П-057

Экз. № _____

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное
учреждение культуры
Ленинградской области
«Музейно-мемориальный
комплекс «Дорога жизни»

**Корректировка проектно-сметной документации по
комплексному благоустройству земельного участка. Земельный
участок прилегает к территории объекта культурного наследия
федерального значения «Ансамбль «Зелёный пояс Славы
Ленинграда»:**

Памятник «Разорванное кольцо» на «Дороге жизни»

по адресу: Ленинградская область, Всеволожское лесничество
Вагановское участковое лесничество, квартал 86, участок с
кадастровым номером 47:00:00000000:1764

ПРОЕКТНАЯ, РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ»

Шифр: ИДМ -08-2025-СД

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Архитектурная мастерская Зс"

Свидетельство №0032.05.52009-7806125720-П-057

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное
учреждение культуры
Ленинградской области
«Музейно-мемориальный
комплекс «Дорога жизни»

**Корректировка проектно-сметной документации по
комплексному благоустройству земельного участка. Земельный
участок прилегает к территории объекта культурного наследия
федерального значения «Ансамбль «Зелёный пояс Славы
Ленинграда»:**

Памятник «Разорванное кольцо» на «Дороге жизни»

по адресу: Ленинградская область, Всеволожское лесничество
Вагановское участковое лесничество, квартал 86, участок с
кадастровым номером 47:00:00000000:1764

ПРОЕКТНАЯ, РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ»

Шифр: ИДМ -08-2025-СД

Директор



А.Э.Романцова

ГИП

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to A.A. Takhamyshov.

А.А.Тахтамышев

г. Санкт-Петербург
2025г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

- 1. Раздел 1 «Пояснительная записка»;
- 2. Раздел 4 «Конструктивные решения»;
- 3. Раздел 6 «Проект организации строительства»
- 4. Раздел 11 «Сметная документация»;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ИДМ 08-2025-ПЗ					Лист
										1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Копировал

Формат А4



Техническое задание

На проектно-сметную документацию корректировку проекта в части разделов проектно-сметной документации по комплексному благоустройству земельного участка. Земельный участок прилегает к территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда»: Памятник «Разорванное кольцо» на «Дороге жизни» по адресу: Ленинградская область, Всеволожское лесничество, Вагановское участковое лесничество, квартал 86, участок с кадастровым номером 47:00:00000000:1764.

№ п/п	Наименование	Основные данные
1.	Заказчик	ГБУК ЛО "ММК "Дорога жизни"
2.	Подрядчик	ООО «АрхМасЗС»
3.	Объект и его адрес	Благоустройству земельного участка по адресу: Ленинградская область, Всеволожское лесничество, Вагановское участковое лесничество, квартал 86, участок с кадастровым номером 47:00:00000000:1764.
4.	Источник финансирования	Средства заказчика
5.	Вид строительства	Капитальный ремонт.
6.	Объем проектирования	Корректировка проектно-сметной документации в объемах приведенных ниже: Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» Раздел 6 «Проект организации строительства» Раздел 1 «Пояснительная записка» Раздел 12 «Сметная документация» Перерасчет сметной документации на невыполненные работы по видеонаблюдению, электроснабжению, электроосвещению, озеленению, без корректировки проекта, согласно действующим нормам на 2025год.
7.	Вид документации	-Проектная, рабочая документация;
8.	Требования к проектированию	Проектные работы должны выполняться согласно действующим строительным нормам и правилам с учетом требований противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Оформление проектной документации

		других норм, действующих на территории Российской Федерации. Оформление проектной документации выполнить в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
9.	Назначение	Комплексное благоустройство земельного участка .Земельный участок прилегает к территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда»: Памятник «Разорванное кольцо» на «Дороге жизни»
10.	Требования к порядку предоставления документации	Проектно-сметная документация предоставляется Заказчику в 4(трех) экземплярах на бумажном носителе; и 1 (один) экземпляр на электронном носителе CD (DVD):Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации
11.	Требование к оборудованию и материалам	Материалы и изделия применить в соответствии с эстетическими и технологическими требованиями. Проектируемые материалы должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности. Планируемые к применению материалы должны соответствовать требованиям износостойкости и допустимому выделению в воздух вредных химических веществ и требованиям по надежности и долговечности, а также должны быть сертифицированы для использования на территории Российской Федерации.
12.	Особые условия строительства	1. Прилегает к территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда»: памятник «Разорванное кольцо» на «Дороге жизни». 2. В разделе КР согласно «Заключению эксперта по результатам строительно-технического исследования выполненного ООО «Реставрационной компанией «ЗАКОМАРА» по комплексному благоустройству земельного участка, расположенного в Ленинградской области, Всеволожском лесничестве, Вагановском участковом лесничестве, квартал 86 (Части выделов 26,27).Шифр 263307/24 от 165.08.2024г. 3.Включить в сводный сметный расчет: -Затраты на производство работ в зимнее время учитывать при производстве в зимний период в соответствии с методикой утвержденной приказом Минстроя от 25.05.2021 №325/пр и ГСН 81-05-02-2001/2007-1,5%. -Затраты на стесненность использования коэффициента в соответствие с МДС 81-35 2004»- принять 1,15%. -стоимость проведения пусконаладочных работ по инженерным сетям и оборудованию (раздел VII Методики №421 /пр. -затраты на строительство временных зданий и сооружений (приказ Минстроя России от 19.06.2020№332/пр)-0,9%.

		-затраты на проведение авторского надзора (пункты 171, 173, 174, раздела IX Методики №421/пр)- 0,2%. -резерв средств на непредвиденные работы и затраты (пункты 142, 179 раздела IX Методики №421/пр- 2%.
13.	Сроки разработки проекта	35 рабочих дня. Проектная документация -25 рабочих дней. Экспертиза-10 рабочих дней
14.	Исходные данные	• Инженерно-геологические изыскания. • Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» • Заключение специалиста по результатам строительно-технического исследования выполненных ООО «Реставрационная компания «ЗАКОМАРА» работ по комплексному благоустройству земельного участка п адресу: Ленинградская область, Всеволожское лесничество, Вагановское участковое лесничество, квартал 86, участок с кадастровым номером 47:00:00000000:1764. • Положительное заключение экспертизы ООО «РУСРЕГИОН

Заместитель генерального директора ООО «Судебная экспертиза»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

а) сведения о месте расположения объекта капитального строительства

Объект строительства «Комплексное благоустройство земельного участка. Земельный участок прилегает к территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Зелёный пояс Славы Ленинграда»: Памятник «Разорванное кольцо» на «Дороге жизни» по адресу: Ленинградская область, Всеволожское лесничество, Вагановское участковое лесничество, квартал 86, участок с кадастровым номером 47:00:00000000:1764».

б) Перечень примененных сметных нормативов, а также перечень примененных укрупненных нормативов цены строительства или сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, указанной в проектной документации на такой объект, получившей положительное заключение государственной экспертизы в части проверки сметной стоимости, с указанием наименования, сметной стоимости, назначения, мощности, площади и (или) протяженности (для линейных объектов) и природных условий территории (климатический район и подрайон, ветровой район, снеговой район, интенсивность сейсмических воздействий, инженерно-геологические условия), на которой расположен такой объект (в случаях, когда укрупненные нормативы цены строительства отсутствуют).

Сметная документация составлена в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. N 421/пр (ред. от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 №55/пр). Сметная стоимость по проектной документации определена ресурсно-индексным методом по ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм сметно-нормативной базы 2022 года (Федеральная сметно-

нормативная база ФСНБ-2022 (изм. 1-15), утвержденная приказом Минстроя России № 1046/пр от 30 декабря 2021 года).

г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства

Не требуется.

д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, характерные для него

Стоимость определена в ценах по состоянию на 3 квартал 2025 г. по Ленинградской области на основании Письма Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09.

Накладные расходы приняты согласно приказу № 812/пр от 21.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» (в ред. приказа №636/пр от 02.09.2021г. и приказа №611 от 26.07.2022г.);

Сметная прибыль принята согласно приказу № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» (в ред. приказа №317/пр от 22.04.2022г.).

В сводном сметном расчете учтены затраты на осуществление строительного контроля – 2,14% (Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г., Письмо Минстроя России от 02.06.2023 № 32403-СМ/09), авторский надзор – 0,2% (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.173), временные здания и сооружения – 3,1% (Приказ №332/пр от 19.06.2020г. прил.1 п.55), зимнее удорожание – 1,5% (Приказ №325/пр от 25.05.2021г.), непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% (Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.179).

Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен на 3 кв. 2025г.
составляет: 93 355,83 тыс. руб. (с НДС 20%)



На автомобиле 82 км, 1 ч 12 мин без учета пробок.

откуда: На автомобиле 19,0 км, 22 мин.
Мемориал "Разорванное кольцо",
Разорванное кольцо Коккореве
Ленинградская область RU 188675
шоссе Дорога Жизни, Всеволожск,
Ленинградская обл., 188675; куда:
Лепсари, Ленинградская обл., 188671



Картографические данные © Google, 2025

2 км



по дорогам: ш. Дорога Жизни
и Н79

22 мин.

19,0 км

Самый быстрый маршрут, загруженность
дорог обычная



по дорогам: 41А-189

24 мин.

23,1 км

Обоснование стесненных условий строительства согласно МДС 81-35 2004 Приложение 1 п.2

Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех из указанных признаков:

-«Интенсивность движения транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ по захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени...»

I. Площадка строительства располагается непосредственно на берегу Ладожского озера, расположенного с восточной стороны и примыкает к памятнику «Разорванное кольцо» расположенного с севера. Туристы посетители мемориала попадают от памятника на террасу непосредственно по небольшому пандусу. Площадка имеет подход с дороги в п. Кокорево, расположенного с запада. В настоящее время площадка застроена террасой имеющей сложную конфигурацию приподнятую над землей. Образуются замкнутые дворики с зелеными насаждениями. Высокоствольные деревья сохранены. Часть деревьев, попадающих в зону террасы сохранены. Выполнено ограждение территории. Есть возможность организовать строительный городок с южной стороны, с дороги на п. Коркино. Бытовки размещаются на террасе, площадка для временного складирования располагается на уровне земли. Территория строительства примыкает к памятнику имеет интенсивное транспортное и пешеходное движение в непосредственной близости от места работ. Учитывая, специфику строительной площадки, как туристический, мемориальный объект создаются условия стесненные условия проведения работ.

-«Жилых или производственных зданий, а так же сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ.»

II. Площадка застроена сложной по конфигурации террасой, в которую встроены высокоствольные деревья, участки озеленения требуют бережного сохранения растительного покрова, что создает стесненные условия строительства.

«Стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих...»

III. В проекте предполагается замена существующих 670 свай на новые 670 свай. Складевать проектное количество свай нет возможности, необходимо доставлять материалы мелкими партиями, что создаёт стесненные условия строительства.

Три признака, которые отвечают условиям стесненности строительства позволяют признать строительство в стесненных условиях.

Заказчик ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»
(наименование организации)

"Утвержден" " 27 " октября 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 91 709,71 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Корректировка проекта по комплексному благоустройству земельного участка в части раздела "Сметная документация" Земельный участок прилегает к территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Зелёный пояс Славы Ленинграда» Памятник «Разорванное кольцо» на «Дороге жизни» по адресу: Ленинградская область, Всеволожское лесничество, Вагановское участковое лесничество, квартал 86, участок с кадастровым номером 47:00:0000000:1764 Вид работ - капитальный ремонт
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 3 кв 2025 г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Конструктивные решения	29 391,42	2 388,24			31 779,66
2	02-01-02	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения	9 090,62	6 029,72	692,61		15 812,95
3	02-01-03	Система охранного видеонаблюдения	24,90	3 814,26	1 323,25		5 162,41
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		38 506,94	12 232,22	2 015,86		52 755,02
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	07-01-01	Озеленение	18 663,98				18 663,98
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		18 663,98				18 663,98
	Итого по Главам 1-7		57 170,92	12 232,22	2 015,86		71 419,00
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.4.2	Временные здания и сооружения - Восстановление озеленения территорий благоустройства (улиц, скверов и тому подобное), дворовых и внутриквартальных - 0,9%	514,54	110,09			624,63
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		514,54	110,09			624,63
	Итого по Главам 1-8		57 685,46	12 342,31	2 015,86		72 043,63

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85	Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 1,5%	865,28	185,13			1 050,41
7	09-01-01	Пусконаладочные работы				119,00	119,00
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		865,28	185,13		119,00	1 169,41
	Итого по Главам 1-9		58 550,74	12 527,44	2 015,86	119,00	73 213,04
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г., Письмо Минстроя России от 02.06.2023 №32403-СМ/09	Строительный контроль - 2,14%				1 566,76	1 566,76
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					1 566,76	1 566,76
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
9	Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.173	Авторский надзор - 0,2%				146,43	146,43
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					146,43	146,43
	Итого по Главам 1-12		58 550,74	12 527,44	2 015,86	1 832,19	74 926,23
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	1 171,01	250,55	40,32	36,64	1 498,52
	Итого "Непредвиденные затраты"		1 171,01	250,55	40,32	36,64	1 498,52
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		59 721,75	12 777,99	2 056,18	1 868,83	76 424,75
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	11 944,35	2 555,60	411,24	373,77	15 284,96
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		11 944,35	2 555,60	411,24	373,77	15 284,96
	Итого по сводному расчету		71 666,10	15 333,59	2 467,42	2 242,60	91 709,71
	в том числе:						
	ОТ						6 268,13
	ЭМ						1 337,61
	ОТм						515,77
	М						32 175,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Перевозка					32,69
		НР					6 815,56
		СП					3 712,48
		оборудование					2 467,42
		прочие затраты					2 242,60

Руководитель проектной организации	Романцова А.Э. директор						()
						[подпись (инициалы, фамилия)]	
Главный инженер проекта	Тахтамышев А.А. ГИП						()
						[подпись (инициалы, фамилия)]	
Начальник	Юшкевич О.А. Начальник с/о						()
						[подпись (инициалы, фамилия)]	
Заказчик	ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни» Середа Г.П.						()
						[должность, подпись (инициалы, фамилия)]	
Составил	Пеперник А.Э. ведущий специалист с/о						
						[должность, подпись (инициалы, фамилия)]	
Проверил	Тахтамышев А.А. ГИП						
						[должность, подпись (инициалы, фамилия)]	

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик : ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»

" 27 " октября 2025 года

" " 2025 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126

47. Ленинградская область

Ленинградская область

Комплексное благоустройство земельного участка. Земельный участок прилегает к территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Зелёный пояс Славы Ленинграда»: Памятник «Разорванное кольцо» на «Дороге жизни» по адресу: Ленинградская область, Всеволожское лесничество, Вагановское участковое лесничество, квартал 86, участок с кадастровым номером 47:00:00000000:1764

(наименование стройки)

Корректировка проекта по комплексному благоустройству земельного участка. Земельный участок прилегает к территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Зелёный пояс Славы Ленинграда»: Памятник «Разорванное кольцо» на «Дороге жизни» по адресу: Ленинградская область, Всеволожское лесничество, Вагановское участковое лесничество, квартал 86, участок с кадастровым номером 47:00:00000000:1764 Вид работ-капитальный ремонт

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Конструктивные решения

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2025 года

Сметная стоимость	<u>38 135,59</u> тыс.руб.
<i>в том числе:</i>	
строительных работ	<u>29 391,42</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>2 388,24</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>5 263,09</u> тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	<u>397,60</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>10 153,96</u> чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>568,29</u> чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСН46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых (прим. Демонтаж террасной доски из лиственницы толщиной 40мм с сохранением)	100 м2	16,4542	1	16,4542					
		Объем=1645,42 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.5	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			577,6987349					259 565,82
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	30,53	1,15	577,6987349			449,31		259 565,82
	2	ЭМ									3 866,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			69,0665045					33 879,19
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3,65	1,15	69,0665045	37,32	1,5	55,98		3 866,34
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	3,65	1,15	69,0665045			490,53		33 879,19
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,8		13,16336					
		ФОТ									293 445,01
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					267 034,96
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					152 591,41
		Всего по позиции							43 571,72		716 937,72
2	ГЭСН01-01-010-33	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3	1000 м3	0,25	1	0,25					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.3	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,033125					1 362,81
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,55	1,15	3,033125			449,31		1 362,81
	2	ЭМ									10 273,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			7,5555					5 606,03
	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3	маш.-ч	26,28	1,15	7,5555	1 054,03	1,29	1 359,70		10 273,21
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	26,28	1,15	7,5555			741,98		5 606,03
		ФОТ									6 968,84
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					6 411,33
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					3 205,67
		Всего по позиции							107 436,20		26 859,05
3	ГЭСН01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,705	1	0,705					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.3	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			95,6685					42 984,81
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	118	1,15	95,6685			449,31		42 984,81
		ФОТ									42 984,81
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					38 256,48
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					17 193,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									139 624,41	98 435,21	
4	ГЭСН05-01-013-02	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м: до 50 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 (прим. Демонтаж существующих асбесто-цементовых свай) Объем=(9,37*((595*1)+(46*2)))/1000 421/нр_2020_прил.10_т_5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.02.01-003 Вибропогружатели высокочастотные электрические для погружения свай до 1,5 т, эксцентриковый момент 47 кгм, центробежная сила 450 кН 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки 4 М 01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический 01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический ФОТ Пр/812-005.1-1 НР Свайные работы Пр/774-005.1 СП Свайные работы	т	6,43719	1	6,43719					
			чел.-ч				43,0841127				23 265,42
			чел.-ч	5,82	1,15		43,0841127		540,00		23 265,42
											46 366,21
			чел.-ч				31,3137108				21 488,60
			маш.-ч	2,2	1,15		16,2860907	499,33	1,48	739,01	12 035,58
			чел.-ч	2,2	1,15		16,2860907			634,80	10 338,41
			маш.-ч	2,03	1,15		15,0276201	1 703,30	1,34	2 282,42	34 299,34
			чел.-ч	2,03	1,15		15,0276201			741,98	11 150,19
			маш.-ч	0,79	1,15		5,8481871	4,35	1,23	5,35	31,29
											1 269,36
			м3	0,158			1,017076	340,41	1,72	585,51	595,51
			м3	0,794			5,1111289	114,64	1,15	131,84	673,85
											44 754,02
			%	117			117				52 362,20
			%	70			70				31 327,81
Всего по позиции									27 353,49	176 079,60	
5	35-1 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: трубы асбестоцементные и керамические Объем=(9,37*((595*1)+(46*2)))/1000 Всего по позиции	1т груза	6,43719	1	6,43719			505,02		3 250,91
										3 250,91	
6	02-15-1-01-0030 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км Объем=(9,37*((595*1)+(46*2)))/1000 Всего по позиции	1т груза	6,43719	1	6,43719			337,17		2 170,43
										2 170,43	
7	47-1 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную Объем=822,71*0,04*0,6 Всего по позиции	1т груза	19,74504	1	19,74504			1 208,37		23 859,31
										23 859,31	
8	02-15-1-01-0030 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км Всего по позиции	1т груза	19,74504	1	19,74504			337,17		6 657,44
										6 657,44	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :											
Всего прямые затраты (справочно)											485 865,89
в том числе:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих									327 178,86
		Эксплуатация машин									60 505,76
		Оплата труда машинистов (Отм)									60 973,82
		Материалы									4 520,27
		Перевозка									32 687,18
		Строительные работы									1 054 249,67
		Строительные работы									1 021 562,49
		в том числе:									
		оплата труда									327 178,86
		эксплуатация машин и механизмов									60 505,76
		оплата труда машинистов (Отм)									60 973,82
		материалы									4 520,27
		накладные расходы									364 064,97
		сметная прибыль									204 318,81
		Перевозка									32 687,18
		Всего ФОТ (справочно)									388 152,68
		Всего накладные расходы (справочно)									364 064,97
		Всего сметная прибыль (справочно)									204 318,81
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы									1 054 249,67
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				719,4844726					
		Затраты труда машинистов				107,9357153					
Раздел 2. Свайные работы											
9	ГЭСН05-01-002-02	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 2	м3	55,44	1	55,44					
		Объем=0,15*0,15*4*616									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.3	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			256,93668					140 333,68
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	4,03	1,15	256,93668			546,18		140 333,68
	2	ЭМ									398 900,16
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			148,55148					116 744,38
	91.02.02-002	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш.-ч	1,6	1,15	102,0096	1 521,84	1,37		2 084,92	212 681,86
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	1,6	1,15	102,0096			791,44		80 734,48
	91.02.03-022	Дизель-молоты, вес ударной части 1,8 т	маш.-ч	1,6	1,15	102,0096	529,83	1,24		656,99	67 019,29
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,04	1,15	2,55024	1 703,30	1,34		2 282,42	5 820,72
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,04	1,15	2,55024			741,98		1 892,23
	91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,62	1,15	39,52872	2 279,32	1,2		2 735,18	108 118,16
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,62	1,15	39,52872			791,44		31 284,61
	91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т	маш.-ч	0,07	1,15	4,46292	781,38	1,3		1 015,79	4 533,39
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,15	4,46292			634,80		2 833,06
	91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,07	1,15	4,46292	105,74	1,54		162,84	726,74
	4	М									30 708,48
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00008		0,0044352	70 296,20	1,24		87 167,29	386,60
	07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,00012		0,0066528	105 278,81	1,41		148 443,12	987,56
	11.1.03.06-0002	Доска обрезная дубовая, длина 2-4 м, ширина 100-300 мм, толщина 30 мм, сорт II	м3	0,008		0,44352	45 093,32	1,46		65 836,25	29 199,69
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		1,1088	79,88	1,52		121,42	134,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	05.1.05.16	Сваи железобетонные	м3	1,03		57,1032					
		ФОТ									257 078,06
	Пр/812-005.1-1	НР Свайные работы	%	117		117					300 781,33
	Пр/774-005.1	СП Свайные работы	%	70		70					179 954,64
	Всего по позиции									21 057,41	1 167 422,67
10	ТЦ_05.1.05.09_78_780724148	Железобетонная свая 150*150*4000 мм	шт	616	1	616			1 997,50		1 230 460,00
	7_22.10.2025_02_1.1										
	КА п.1.1										
Всего по позиции											1 230 460,00
11	ГЭСН05-01-002-04	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 2	м3	22,68	1	22,68					
		Объем=0,2*0,2*7*81									
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.3	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			116,58654					63 677,24
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	4,47	1,15	116,58654			546,18		63 677,24
	2 ЭМ										193 488,12
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			63,37926					49 917,91
	91.02.02-002	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш.-ч	1,91	1,15	49,81662	1 521,84	1,37	2 084,92		103 863,67
	4-100-070	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	1,91	1,15	49,81662			791,44		39 426,87
	91.02.03-024	Дизель-молоты, вес ударной части 2,5 т	маш.-ч	1,91	1,15	49,81662			1 102,29		54 912,36
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,03	1,15	0,78246	1 703,30	1,34	2 282,42		1 785,90
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,15	0,78246			741,98		580,57
	91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,44	1,15	11,47608	2 279,32	1,2	2 735,18		31 389,14
	4-100-070	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,44	1,15	11,47608			791,44		9 082,63
	91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т	маш.-ч	0,05	1,15	1,3041	781,38	1,3	1 015,79		1 324,69
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,05	1,15	1,3041			634,80		827,84
	91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,05	1,15	1,3041	105,74	1,54	162,84		212,36
	4 М										9 441,58
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00008		0,0018144	70 296,20	1,24	87 167,29		158,16
	07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,00008		0,0018144	105 278,81	1,41	148 443,12		269,34
	11.1.03.06-0002	Доска обрезная дубовая, длина 2-4 м, ширина 100-300 мм, толщина 30 мм, сорт II	м3	0,006		0,13608	45 093,32	1,46	65 836,25		8 959,00
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,4536	79,88	1,52	121,42		55,08
Н	05.1.05.16	Сваи железобетонные	м3	1,03		23,3604					
		ФОТ									113 595,15
	Пр/812-005.1-1	НР Свайные работы	%	117		117					132 906,33
	Пр/774-005.1	СП Свайные работы	%	70		70					79 516,61
	Всего по позиции									23 322,21	528 947,79
12	ТЦ_05.1.05.09_78_780724148	Железобетонная свая 200*200*7000 мм	шт	81	1	81			4 845,00		392 445,00
	7_22.10.2025_02_2.1										
	КА п.2.1										
Всего по позиции											392 445,00
13	ГЭСН04-02-007-01	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (прим. Обрезка свай)	рез	697	1	697					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.3	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			136,2635					71 054,60
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,17	1,15	136,2635			521,45		71 054,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									10 297,91
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			16,031					8 854,88
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,15	16,031			602,25		9 654,67
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,15	16,031			552,36		8 854,88
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,15	1,15	120,2325	4,35	1,23	5,35		643,24
		4 М									15 263,46
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	мЗ	0,15		104,55	114,64	1,15	131,84		13 783,87
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,03		20,91	41,38	1,71	70,76		1 479,59
		ФОТ									79 909,48
		Пр/812-004.0-1 НР Скважины	%	106		106					84 704,05
		Пр/774-004.0 СП Скважины	%	45		45					35 959,27
		Всего по позиции							324,44		226 134,17
14	ГЭСНм38-01-006-01	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	т	3,43621	1	3,43621					
		Объем=697*4,93/1000									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			636,2142815					343 555,71
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	161	1,15	636,2142815			540,00		343 555,71
		2 ЭМ									110 133,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			45,8390415					31 389,07
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	8,1	1,15	32,0082962			1 555,31		49 782,82
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	8,1	1,15	32,0082962			741,98		23 749,52
		91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,5	1,15	1,9758208			851,41		1 682,23
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,5	1,15	1,9758208			552,36		1 091,36
		91.17.04-011 Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А	маш.-ч	61	1,15	241,0501315			222,43		53 616,78
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,8	1,15	7,1129547	4,35	1,23	5,35		38,05
		91.21.12-002 Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.-ч	2,1	1,15	8,2984472	143,61	1,46	209,67		1 739,94
		91.21.16-014 Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3	1,15	11,8549245	187,58	1,4	262,61		3 113,22
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3	1,15	11,8549245			552,36		6 548,19
		91.21.22-194 Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,4	1,15	5,5322981			28,92		159,99
		4 М									20 552,11
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	мЗ	1,1		3,779831	114,64	1,15	131,84		498,33
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,3		1,030863	41,38	1,71	70,76		72,94
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,374		1,2851425			7,94		10,20
		01.7.11.07-0036 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	43,8		150,505998	142,68	0,93	132,69		19 970,64
14.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					5 974,88
		ФОТ									374 944,78
		Пр/812-080.0-1 НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90					337 450,30
		Пр/774-080.0 СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45					168 725,15
		Всего по позиции							296 192,68		1 017 780,25
15	ГЭСН05-01-222-01	Монтаж оголовков на сваи из стальных труб диаметром 159 мм площадью опорного листа: до 0,063 м2	100 шт	6,97	1	6,97					
		Объем=697 / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			444,86025					241 505,79
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,26	1,15	2,08403			412,21		859,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	0,2	1,15	1,6031			449,31		720,29
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	10,2	1,15	81,7581			490,53		40 104,80
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	42,88	1,15	343,70464			552,36		189 848,69
	2-100-05 Рабочий 5 разряда		чел.-ч	1,96	1,15	15,71038			634,80		9 972,95
	2 ЭМ										18 717,14
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,202325					800,91
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,09	1,15	0,721395			1 555,31		1 121,99
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,09	1,15	0,721395			741,98		535,26
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06	1,15	0,48093			602,25		289,64
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06	1,15	0,48093			552,36		265,65
	91.17.04-034 Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1		маш.-ч	20,59	1,15	165,039145			103,88		17 144,27
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	3,76	1,15	30,13828	4,35	1,23	5,35		161,24
	4 М										27 056,11
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	12,2		85,034			7,94		675,17
	01.7.11.07-0230 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм		кг	14,8		103,156	148,86	0,93	138,44		14 280,92
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	9,6		66,912	114,64	1,15	131,84		8 821,68
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	2,1		14,637	41,38	1,71	70,76		1 035,71
	01.7.17.07-0054 Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм		шт	2,48		17,2856	104,63	1,24	129,74		2 242,63
П,Н	08.3.05.02-0140 Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм		т	0		0					242 306,70
	ФОТ										
	Пр/812-005.1-1 НР Свайные работы		%	117		117					283 498,84
	Пр/774-005.1 СП Свайные работы		%	70		70					169 614,69
	Всего по позиции								106 340,53		741 193,48
17	ГЭСН37-04-001-04	Устройство из монолитного бетона и железобетона: входных и выходных оголовков	100 м3	0,025	1	0,025					
	Объем=2,5 / 100										
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:										
	_гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,94625					9 528,07
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	659	1,15	18,94625			502,90		9 528,07
	2 ЭМ										2 558,29
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,0852375					1 328,92
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	10,79	1,15	0,3102125			1 555,31		482,48
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	10,79	1,15	0,3102125			741,98		230,17
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т		маш.-ч	21,7	1,15	0,623875	1 703,30	1,34	2 282,42		1 423,94
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	21,7	1,15	0,623875			741,98		462,90
	91.07.04-001 Вибраторы глубинные		маш.-ч	11,39	1,15	0,3274625	10,37	1,27	13,17		4,31
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	32,37	1,15	0,9306375			602,25		560,48
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	32,37	1,15	0,9306375			552,36		514,05
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		маш.-ч	7,67	1,15	0,2205125			386,89		85,31
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	7,67	1,15	0,2205125			552,36		121,80
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	19,29	1,15	0,5545875			3,19		1,77
	4 М										12 294,77
	01.3.04.02-0004 Масло дизельное моторное М-10ДМ		кг	69		1,725			147,28		254,06
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	77,2		1,93	35,71	0,76	27,14		52,38
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	193		4,825	174,93	1,16	202,92		979,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,143		0,003575	70 296,20	1,24	87 167,29		311,62
	01.7.20.08-0162	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2	10 м2	6,04		0,151	592,04	1,58	935,42		141,25
	08.3.05.05-0058	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	1,74		0,0435	84 357,50	0,91	76 765,33		3 339,29
	11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3	0,11		0,00275	16 496,03	1,05	17 320,83		47,63
	11.1.03.01-0065	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I	м3	6,95		0,17375			18 338,89		3 186,38
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	11,1		0,2775	5 764,42	2,49	14 353,41		3 983,07
N	04.1.02.02	Смеси бетонные тяжелого бетона для гидротехнических сооружений	м3	101,5		2,5375					
N	04.3.01.09	Растворы на цементном вяжущем	м3	2,47		0,06175					
N	08.4.01.01	Детали анкерные	т	0,334		0,00835					
N	08.4.01.02	Детали закладные	т	1,16		0,029					
N	11.1.03.06	Щиты из досок	м2	59		1,475					
		ФОТ									10 856,99
	Пр/812-031.0-1	НР Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений	%	117		117					12 702,68
	Пр/774-031.0	СП Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений	%	49		49					5 319,93
		Всего по позиции							1 749 306,40		43 732,66
18	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,06175	1	0,06175	3 948,62	1,27	5 014,75		309,66
		Всего по позиции									309,66
		Итоги по разделу 2 Свайные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									3 557 291,86
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									869 655,09
		Эксплуатация машин									734 094,65
		Оплата труда машинистов (Отм)									209 036,07
		Материалы									1 744 506,05
		Строительные работы									4 330 645,43
		в том числе:									
		оплата труда									526 099,38
		эксплуатация машин и механизмов									623 961,62
		оплата труда машинистов (Отм)									177 647,00
		материалы									1 717 979,06
		накладные расходы									814 593,23
		сметная прибыль									470 365,14
		Монтажные работы									1 017 780,25
		в том числе:									
		оплата труда									343 555,71
		эксплуатация машин и механизмов									110 133,03
		оплата труда машинистов (Отм)									31 389,07
		материалы									26 526,99
		накладные расходы									337 450,30
		сметная прибыль									168 725,15
		Всего ФОТ (справочно)									1 078 691,16
		Всего накладные расходы (справочно)									1 152 043,53
		Всего сметная прибыль (справочно)									639 090,29
		Всего по разделу 2 Свайные работы									5 348 425,68
		справочно:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									1 622 905,00
		Затраты труда рабочих				1609,8075015					
		Затраты труда машинистов				277,088344					
Раздел 3. Конструкции металлические											
19	ГЭСН09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т	27,8616	1	27,8616					
		Объем=18,8*1482/1000									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.3	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			499,837104					292 574,65
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	15,6	1,15	499,837104			585,34		292 574,65
	2 ЭМ										248 396,84
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			92,2776192					70 087,31
	91.05.01-002	Краны башенные, грузоподъемность 80 т	маш.-ч	0,68	1,15	21,7877712	3 268,83	1,42		4 641,74	101 133,17
	4-100-090	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 9	чел.-ч	0,68	1,15	21,7877712			902,74		19 668,69
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	1,68	1,15	53,8286112	1 803,79	1,33		2 399,04	129 136,99
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,68	1,15	53,8286112			741,98		39 939,75
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,21	1,15	6,7285764			1 555,31		10 465,02
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,21	1,15	6,7285764			741,98		4 992,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31	1,15	9,9326604			602,25		5 981,94
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,31	1,15	9,9326604			552,36		5 486,40
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,38	1,15	76,2571992	4,35	1,23		5,35	407,98
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,48	1,15	15,3796032			82,69		1 271,74
	4 М										52 928,51
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,95		54,33012	114,64	1,15		131,84	7 162,88
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,59		16,438344	41,38	1,71		70,76	1 163,18
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,144		4,0120704				7,94	31,86
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	3,1		86,37096	155,63	0,93		144,74	12 501,33
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	3,1		86,37096	174,93	1,16		202,92	17 526,40
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0002786	70 296,20	1,24		87 167,29	24,28
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0027862	231 787,35	1,58		366 224,01	1 020,37
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0005		0,0139308	105 278,81	1,41		148 443,12	2 067,93
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,5210119	307,84	0,84		258,59	134,73
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0008358	60 258,20	1		60 258,20	50,36
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0540515	136 760,00	1,03		140 862,80	7 613,85
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0286974	16 496,03	1,05		17 320,83	497,06
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0086371	51 280,15	1,61		82 561,04	713,09
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,016717	98 526,45	1,47		144 833,88	2 421,19
Н	07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1		27,8616					
		ФОТ									362 661,96
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					337 275,62
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					224 850,42
		Всего по позиции							44 007,28		1 226 113,35
20	ФСБЦ-08.3.01.02-0024	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 10Б-18Б	т	27,8616	1	27,8616	74 285,00	1,36		101 027,60	2 814 790,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=18,8*1482/1000									
		Всего по позиции									2 814 790,58
21	ГЭСН06-03-004-11	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	1,0286	1	1,0286					
		Объем=(227,2+549+252,4)/1000									
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				234,21222					122 129,96
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	198		1,15	234,21222			521,45		122 129,96
	2 ЭМ										392,93
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,3903537					247,02
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14		1,15	0,1656046			1 555,31		257,57
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14		1,15	0,1656046			741,98		122,88
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		1,15	0,2247491			602,25		135,36
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		1,15	0,2247491			552,36		124,14
<i>Н</i>	08.4.01.02 Детали закладные и накладные	<i>т</i>	<i>1</i>			<i>1,0286</i>					
	ФОТ										122 376,98
	Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102			102					124 824,52
	Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58			58					70 978,65
	Всего по позиции								309 715,22		318 573,08
22	ФСБЦ-08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	1,0286	1	1,0286	115 095,05	1,3	149 623,57		153 902,80
	Всего по позиции										153 902,80
23	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	2,52681	1	2,52681					
		Объем=(5,7*443,3)/1000									
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				114,9256358					57 796,10
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		1,15	114,9256358			502,90		57 796,10
	2 ЭМ										25 495,08
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				11,6523844					8 541,15
	91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1		1,15	0,2905832	1 803,79	1,33	2 399,04		697,12
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		1,15	0,2905832			741,98		215,61
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12		1,15	0,3486998			1 555,31		542,34
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		1,15	0,3486998			741,98		258,73
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3,6		1,15	10,4609934	1 703,30	1,34	2 282,42		23 876,38
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		1,15	10,4609934			741,98		7 761,85
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		1,15	0,552108			602,25		332,51
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		1,15	0,552108			552,36		304,96
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46		1,15	4,242514	4,35	1,23	5,35		22,70
	91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,1		1,15	0,2905832			82,69		24,03
	4 М										12 599,00
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2			3,032172	114,64	1,15	131,84		399,76
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36			0,9096516	41,38	1,71	70,76		64,37
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44			1,1117964	155,63	0,93	144,74		160,92
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21			53,06301	174,93	1,16	202,92		10 767,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000253	70 296,20	1,24	87 167,29		2,21
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0002527	231 787,35	1,58	366 224,01		92,54
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0005054	105 278,81	1,41	148 443,12		75,02
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0472513	307,84	0,84	258,59		12,22
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000758	60 258,20	1	60 258,20		4,57
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,004902	136 760,00	1,03	140 862,80		690,51
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0026026	16 496,03	1,05	17 320,83		45,08
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0007833	51 280,15	1,61	82 561,04		64,67
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0015161	98 526,45	1,47	144 833,88		219,58
	07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1		2,52681					
		ФОТ									66 337,25
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					61 693,64
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					41 129,10
Всего по позиции									82 022,02		207 254,07
24	ФСБЦ-08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т	2,52681	1	2,52681	69 695,00	0,72	50 180,40		126 796,34
Всего по позиции											126 796,34
25	ГЭСН09-03-039-04	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений Объем=(82,32+115,2+28,8+414,8)/1000	т	0,64112	1	0,64112					
421/пр_2020_прил.10_т_5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			73,6550712					37 951,51
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	99,9	1,15	73,6550712			515,26		37 951,51
	2	ЭМ									344,67
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2285593					143,03
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,15	0,0884746			1 555,31		137,61
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,15	0,0884746			741,98		65,65
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	8,6	1,15	6,3406768	13,44	1,44	19,35		122,69
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,15	0,1400847			602,25		84,37
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,15	0,1400847			552,36		77,38
	4	М									3 149,17
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	22		14,10464	174,93	1,16	202,92		2 862,11
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0119889	307,84	0,84	258,59		3,10
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0001987	51 280,15	1,61	82 561,04		16,40
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0006604	16 496,03	1,05	17 320,83		11,44
H	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000064	70 296,20	1,24	87 167,29		0,56
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000192	60 258,20	1	60 258,20		1,16
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0003847	98 526,45	1,47	144 833,88		55,72
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0012438	136 760,00	1,03	140 862,80		175,21
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000641	231 787,35	1,58	366 224,01		23,47
	07.2.07.11	Конструкции стальные	т	1		0,64112					
		ФОТ									38 094,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					35 427,92
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					23 618,61
		Всего по позиции							156 967,35		100 634,91
26	ФСБЦ-07.2.07.13-0221	Хомуты стальные Объем=0,64112*1000	кг	641,12	1	641,12	44,55	1,36	60,59		38 845,46
		Всего по позиции									38 845,46
Итоги по разделу 3 Конструкции металлические :											
		Всего прямые затраты (справочно)									4 067 112,11
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									510 452,22
		Эксплуатация машин									274 629,52
		Оплата труда машинистов (Отм)									79 018,51
		Материалы									3 203 011,86
		Строительные работы									4 986 910,59
		в том числе:									
		оплата труда									510 452,22
		эксплуатация машин и механизмов									274 629,52
		оплата труда машинистов (Отм)									79 018,51
		материалы									3 203 011,86
		накладные расходы									559 221,70
		сметная прибыль									360 576,78
		Всего ФОТ (справочно)									589 470,73
		Всего накладные расходы (справочно)									559 221,70
		Всего сметная прибыль (справочно)									360 576,78
		Всего по разделу 3 Конструкции металлические									4 986 910,59
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				922,630031					
		Затраты труда машинистов				104,5489166					
Раздел 4. Настил											
27	ГЭСН10-02-009-04	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: открытых (сохраненный материал - 50%) Объем=1645,42 / 100	100 м2	16,4542	1	16,4542					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.3	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1784,1864957					886 223,27
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	94,29	1,15	1784,1864957			496,71		886 223,27
	2	ЭМ									56 645,38
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			57,5238832					36 151,32
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,22	1,15	23,0852426			1 555,31		35 904,71
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,22	1,15	23,0852426			741,98		17 128,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,82	1,15	34,4386406			602,25		20 740,67
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,82	1,15	34,4386406			552,36		19 022,53
	4	М									291,60
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,232		36,7257744			7,94		291,60
У0	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,025		0,411355			87 167,29		35 856,70
		ФОТ									922 374,59
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					996 164,56
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					507 306,02
		Всего по позиции							150 890,48		2 482 782,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	ФСБЦ-11.1.01.04-0009	Доска террасная вельвет из лиственницы, толщина 27 мм, ширина 140-190 мм, длина 2-4 м, сорт А (толщина доски 40мм) (сохраненный материал - 50%) Объем=822,71*0,04 Всего по позиции	м3	32,9084	1	32,9084	95 102,32	1,37	130 290,18		4 287 641,36	
Устройство декоративной "юбки" по настилу												
29	ГЭСН09-03-039-04	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений / прим. Приварка шпилек к швеллеру/ Объем=67,5/1000 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ(ЗТ) 1-100-34 Средний разряд работы 3,4 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные 08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм 14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021 11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные 08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм 14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4 08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П 01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм Н 07.2.07.11 Конструкции стальные ФОТ Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции Всего по позиции	т	0,0675	1	0,0675						
			чел.-ч			7,7547375					3 995,71	
			чел.-ч	99,9	1,15	7,7547375			515,26		3 995,71	
											36,29	
			чел.-ч			0,0240638					15,06	
			маш.-ч	0,12	1,15	0,009315			1 555,31		14,49	
			чел.-ч	0,12	1,15	0,009315			741,98		6,91	
			маш.-ч	8,6	1,15	0,667575	13,44	1,44	19,35		12,92	
			маш.-ч	0,19	1,15	0,0147488			602,25		8,88	
			чел.-ч	0,19	1,15	0,0147488			552,36		8,15	
											331,59	
			кг	22		1,485	174,93	1,16	202,92		301,34	
			10 м	0,0187		0,0012623	307,84	0,84	258,59		0,33	
			т	0,00031		0,0000209	51 280,15	1,61	82 561,04		1,73	
			м3	0,00103		0,0000695	16 496,03	1,05	17 320,83		1,20	
			т	0,00001		0,0000007	70 296,20	1,24	87 167,29		0,06	
			т	0,00003		0,000002	60 258,20	1	60 258,20		0,12	
			т	0,0006		0,0000405	98 526,45	1,47	144 833,88		5,87	
			т	0,00194		0,000131	136 760,00	1,03	140 862,80		18,45	
			т	0,0001		0,0000068	231 787,35	1,58	366 224,01		2,49	
			т	1		0,0675						
											4 010,77	
			%	93		93					3 730,02	
			%	62		62					2 486,68	
		Всего по позиции							156 968,15		10 595,35	
30	ФСБЦ-01.7.15.12-0012	Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М6, длина 2000 мм (416,7/2=208,35 шт.) Всего по позиции	шт	209	1	209	30,27	0,99	29,97		6 263,73	
31	ГЭСН11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 / прим. Монтаж внутренних деревянных подкладок к первому поясу с применением каучукового герметика для наружных работ (типа "Технониколь") (для крепления второго и третьего поясов досок) Объем=1616 / 100 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ(ЗТ) 1-100-41 Средний разряд работы 4,1	100 м	16,16	1	16,16						
			чел.-ч			167,44184					93 869,57	
			чел.-ч	9,01	1,15	167,44184			560,61		93 869,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									340,97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,65044					353,53
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,15	0,09292	37,32	1,5	55,98		5,20
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,15	0,09292			490,53		45,58
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,15	0,55752			602,25		335,77
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,15	0,55752			552,36		307,95
		4 М									16 420,10
		14.5.04.03-0104 Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5,15		83,224	113,39	1,74	197,30		16 420,10
		11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые	м	101		1632,16					
		ФОТ									94 223,10
		Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	112		112					105 529,87
		Пр/774-011.0 СП Полы	%	65		65					61 245,02
		Всего по позиции							17 188,06		277 759,06
32	ФСБЦ-11.1.03.01-0002 ФСБЦ	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ Объем=1632,16*0,075*0,05	м3	6,1206	1	6,1206	39 263,81	1,05	41 227,00		252 333,98
		Всего по позиции									252 333,98
33	ГЭСН10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки /прим. Устройство декоративной юбки/ Объем=560,84 / 100	100 м2	5,6084	1	5,6084					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			234,122658					116 291,07
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	36,3	1,15	234,122658			496,71		116 291,07
		2 ЭМ									2 175,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,6118096					1 995,02
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,56	1,15	3,6118096			602,25		2 175,21
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,56	1,15	3,6118096			552,36		1 995,02
		4 М									593 226,93
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,252		1,4133168			7,94		11,22
		01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	2,2		12,33848	72,97	1,24	90,48		1 116,39
		01.7.15.06-0122 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,00725		0,0406609	76 110,20	1,24	94 376,65		3 837,44
		11.1.01.12-0007 Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 13 мм, ширина до 96 мм	м3	1,43		8,020012	28 414,00	2,49	70 750,86		567 422,75
		11.1.03.06-0070 Доска обрезаемая хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,14		0,785176	10 082,68	1,46	14 720,71		11 558,35
		12.1.02.12-0002 Пергамин кровельный, группа горючести Г4, разрывная сила в продольном направлении 215 Н/50 мм, теплостойкость +80 °С, масса 0,19 кг/м2	м2	105		588,882	12,51	1,26	15,76		9 280,78
		ФОТ									118 286,09
		Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции	%	108		108					127 748,98
		Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции	%	55		55					65 057,35
		Всего по позиции							161 631,58		906 494,56
34	ФСБЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 13 мм, ширина до 96 мм	м3	-8,020012	1	-8,020012	28 414,00	2,49	70 750,86		-567 422,75
		Всего по позиции									-567 422,75
35	ФСБЦ-11.1.01.04-0009	Доска террасная вельвет из лиственницы, толщина 27 мм, ширина 140-190 мм, длина 2-4 м, сорт А	м3	8,020012	1	8,020012	95 102,32	1,37	130 290,18		1 044 928,81
		Всего по позиции									1 044 928,81
36	ГЭСНр57-01-006-05	Острожка и циклевка паркетных полов /прим. Шлифовка доски/ Объем=560,84 / 100	100 м2	5,6084	1	5,6084					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.5 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			306,35885					150 278,21
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	47,5	1,15	306,35885			490,53		150 278,21
	2 ЭМ										3 604,48
	91.21.07-001 Машины для острожки деревянных полов		маш.-ч	16,7	1,15	107,709322	17,21	1,43	24,61		2 650,73
	91.21.07-002 Машины паркетно-шлифовальные		маш.-ч	7,13	1,15	45,9860758	15,71	1,32	20,74		953,75
	4 М										66 447,47
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	15,7		88,05188	531,44	1,42	754,64		66 447,47
	ФОТ										150 278,21
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					133 747,61
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					73 636,32
	Всего по позиции								76 263,12		427 714,09
	Итоги по разделу 4 Настил :										
	Всего прямые затраты (справочно)										7 052 437,91
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										1 250 657,83
	Эксплуатация машин										62 802,33
	Оплата труда машинистов (Отм)										38 514,93
	Материалы										5 700 462,82
	Строительные работы										9 129 090,34
	в том числе:										
	оплата труда										1 250 657,83
	эксплуатация машин и механизмов										62 802,33
	оплата труда машинистов (Отм)										38 514,93
	материалы										5 700 462,82
	накладные расходы										1 366 921,04
	сметная прибыль										709 731,39
	Всего ФОТ (справочно)										1 289 172,76
	Всего накладные расходы (справочно)										1 366 921,04
	Всего сметная прибыль (справочно)										709 731,39
	Всего по разделу 4 Настил										9 129 090,34
	справочно:										
	Затраты труда рабочих					2499,8645812					
	Затраты труда машинистов					61,8101966					
Раздел 5. Защита металлических конструкций от коррозии											
37	ГЭСНм39-01-023-16	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околосварной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 40 мкм (V4) и не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее	м2	128,5	1	128,5					
		Объем=1285*10%									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1034,425					571 374,99
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	7	1,15	1034,425			552,36		571 374,99
	4 М										23 507,48
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	23,04		2960,64			7,94		23 507,48
37.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					9 936,96
	ФОТ										571 374,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-081.0-1	НР Контроль монтажных сварных соединений	%	89		89					508 523,74
	Пр/774-081.0	СП Контроль монтажных сварных соединений	%	45		45					257 118,75
		Всего по позиции							10 665,07		1 370 461,92
38	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	1285	1	1285					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1329,975					652 392,64
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,9	1,15	1329,975			490,53		652 392,64
		ФОТ									652 392,64
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					613 249,08
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					332 720,25
		Всего по позиции							1 243,86		1 598 361,97
39	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	1285	1	1285					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			147,775					72 488,07
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,1	1,15	147,775			490,53		72 488,07
	2 ЭМ										1 578,24
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,1	1,15	147,775			10,68		1 578,24
		ФОТ									72 488,07
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					68 138,79
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					36 968,92
		Всего по позиции							139,44		179 174,02
40	ГЭСН13-07-002-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом Объем=1285 / 100	100 м2	12,85	1	12,85					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			65,759875					33 070,64
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	4,45	1,15	65,759875			502,90		33 070,64
	2 ЭМ										416,82
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,443325					257,06
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,15	0,147775	6,62	1,44	9,53		1,41
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,147775			1 606,64		237,42
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,15	0,147775			634,80		93,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,15	0,29555			602,25		177,99
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,15	0,29555			552,36		163,25
	4 М										43 470,13
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	5		64,25	56,11	1,58	88,65		5 695,76
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	33		424,05	60,60	1,47	89,08		37 774,37
		ФОТ									33 327,70
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					31 328,04
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					16 997,13
		Всего по позиции							9 769,64		125 539,82
41	ГЭСН13-03-002-16	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой на основе эпоксидной смолы	100 м2	12,85	1	12,85					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1285 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			68,5676					42 961,72
	1-100-49 Средний разряд работы 4,9		чел.-ч	4,64	1,15	68,5676			626,56		42 961,72
	2 ЭМ										434,75
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,29555					175,43
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01	1,15	0,147775	6,62	1,44		9,53	1,41
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01	1,15	0,147775			1 606,64		237,42
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	1,15	0,147775			634,80		93,81
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,15	0,147775			602,25		89,00
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,15	0,147775			552,36		81,62
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	1,12	1,15	16,5508	4,52	1,43	6,46		106,92
	4 М										69 143,19
	14.4.01.09-0405 Грунтовка эпоксидная, антикоррозионная, универсальная, для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды		т	0,017		0,21845	194 950,55	1,27		247 587,20	54 085,42
	14.5.09.04-0111 Отвердитель № 1		т	0,0007		0,008995	1 138 785,85	1,47		1 674 015,20	15 057,77
	ФОТ										43 137,15
	Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	94		94					40 548,92
	Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51		51					21 999,95
	Всего по позиции									13 639,22	175 263,96
42	ФСБЦ-14.4.01.09-0405	Грунтовка эпоксидная, антикоррозионная, универсальная, для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды	т	-0,21845	1	-0,21845	194 950,55	1,27		247 587,20	-54 085,42
	Всего по позиции										-54 085,42
43	ФСБЦ-14.4.01.09-0318	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная аминного отверждения, быстросохнущая, толстослойное покрытие с высоким сухим остатком	л	119,5	1	119,5	304,00	1,27		386,08	46 136,56
	Всего по позиции										46 136,56
44	ГЭСН13-03-004-10	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-1236	100 м2	12,85	1	12,85					
		Объем=1285 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			68,5676					35 754,58
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	4,64	1,15	68,5676			521,45		35 754,58
	2 ЭМ										567,87
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,5911					338,68
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01	1,15	0,147775	6,62	1,44		9,53	1,41
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01	1,15	0,147775			1 606,64		237,42
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	1,15	0,147775			634,80		93,81
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,15	0,443325			602,25		266,99
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,15	0,443325			552,36		244,87
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	0,65	1,15	9,605375	4,52	1,43	6,46		62,05
	4 М										132 931,12
	14.4.04.12-0014 Эмаль ЭП-1236		т	0,04		0,514	180 049,92	1,29		232 264,40	119 383,90
	14.5.09.04-0111 Отвердитель № 1		т	0,0005		0,006425	1 138 785,85	1,47		1 674 015,20	10 755,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0015		0,019275	98 526,45	1,47	144 833,88		2 791,67
		ФОТ									36 093,26
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					33 927,66
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					18 407,56
		Всего по позиции							17 270,62		221 927,47
45	ФСБЦ-14.4.04.12-0014	Эмаль ЭП-1236	т	-0,514	1	-0,514	180 049,92	1,29	232 264,40		-119 383,90
		Всего по позиции									-119 383,90
46	ФСБЦ-14.4.04.10-1016	Состав (эмаль) двухкомпонентный полиуретановый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, УФ и атмосферостойкий, температура эксплуатации от -40 до +110 °С, сухой остаток 52 %, плотность от 1,00 до 1,20 г/см3, характеристики при температуре 20 °С: условная вязкость от 35 до 110 с	кг	98,945	1	98,945	239,75	1,29	309,28		30 601,71
		Объем=0,077*1285									
		Всего по позиции									30 601,71
Итоги по разделу 5 Защита металлических конструкций от коррозии :											
		Всего прямые затраты (справочно)									1 594 069,32
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 408 042,64
		Эксплуатация машин									2 997,68
		Оплата труда машинистов (Отм)									771,17
		Материалы									182 257,83
		Строительные работы									2 203 536,19
		в том числе:									
		оплата труда									836 667,65
		эксплуатация машин и механизмов									2 997,68
		оплата труда машинистов (Отм)									771,17
		материалы									148 813,39
		накладные расходы									787 192,49
		сметная прибыль									427 093,81
		Монтажные работы									1 370 461,92
		в том числе:									
		оплата труда									571 374,99
		материалы									33 444,44
		накладные расходы									508 523,74
		сметная прибыль									257 118,75
		Всего ФОТ (справочно)									1 408 813,81
		Всего накладные расходы (справочно)									1 295 716,23
		Всего сметная прибыль (справочно)									684 212,56
		Всего по разделу 5 Защита металлических конструкций от коррозии									3 573 998,11
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				2715,070075					
		Затраты труда машинистов				1,329975					
Раздел 6. Обработка деревянных поверхностей											
47	ГЭСН10-01-089-01	Антисептирование водными растворами: стен (прим. настила за 2 раза)	100 м2	23,506	1	23,506					
		Объем=2350,6 / 100									
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
		_гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			310,326212					156 063,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	5,74	2,3	310,326212			502,90		156 063,05
		2 ЭМ									7 243,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,865742					2 995,19
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	2,3	1,621914			1 555,31		2 522,58
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	2,3	1,621914			741,98		1 203,43
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	2,3	3,243828			602,25		1 953,60
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	2,3	3,243828			552,36		1 791,76
		91.21.01-016 Агрегаты шпатлево-окрасочные при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	1,73	2,3	93,530374	20,13	1,47	29,59		2 767,56
		4 М									159 787,90
		01.3.05.23-0129 Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,012	2	0,564144	192 326,10	1,47	282 719,37		159 494,44
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,23	2	10,81276	35,71	0,76	27,14		293,46
		ФОТ									159 058,24
		Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции	%	108		108					171 782,90
		Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции	%	55		55					87 482,03
		Всего по позиции							24 902,36		585 354,81
48	ФСБЦ-01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	-0,564144	1	-0,564144	192 326,10	1,47	282 719,37		-159 494,44
		Всего по позиции									-159 494,44
49	ФСБЦ-14.2.06.01-0002	Антисептик-антипирен для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, усиленный антисептик с защитой от термитов, плотность при 20 °С 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С (расход 100г/м2 на 1 слой)	кг	470,12	1	470,12	267,73	1,5	401,60		188 800,19
		Объем=0,1*2350,6*2									
		Всего по позиции									188 800,19
50	ГЭСН15-04-029-02	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза	100 м2	23,506	1	23,506					
		Объем=2350,6 / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
		_гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			302,75728					167 231,01
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11,2	1,15	302,75728			552,36		167 231,01
		2 ЭМ									503,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,081276					580,54
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,15	0,270319	37,32	1,5	55,98		15,13
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,15	0,270319			490,53		132,60
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,15	0,810957			602,25		488,40
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,15	0,810957			552,36		447,94
		4 М									1 810,62
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		4,7012	56,11	1,58	88,65		416,76
		14.5.09.07-0022 Растворитель № 646	т	0,0006		0,0141036	67 231,42	1,47	98 830,19		1 393,86
<i>Н</i>	<i>14.4.03.06</i>	<i>Лаки</i>	<i>т</i>	<i>0,0208</i>		<i>0,4889248</i>					
		ФОТ									167 811,55
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100					167 811,55
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49					82 227,66
		Всего по позиции							17 874,79		420 164,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51	ФСБЦ-14.2.02.04-0001 ФСБЦ	Лак огнезащитный универсальный акриловый на основе органических растворителей для деревянных, металлических, бетонных поверхностей, морозостойкий, атмосферостойкий, для внутренних и наружных работ, класс пожарной опасности КМ2, расход 135 г/м2, бесцветный (прим. защитно-декоративный раствор "KRASULA" с добавлением в раствор льняного масла в размере 20% от общего объема, с последующим нагревом и горячим нанесением в 2 слоя, расход 150г/м2 на 1 слой. Бесцветный) Объем=0,4889248*1000 Всего по позиции	кг	488,9248	1	488,9248	1 070,02	1,85	1 979,54		967 846,20	
Обработка декоративной "юбки"												
52	ГЭСН10-01-089-01	Антисептирование водными растворами: стен (прим. настила за 2 раза) Объем=1121,68 / 100 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) 1 ОТ(ЗТ) 1-100-32 Средний разряд работы 3,2 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.21.01-016 Агрегаты шпатлево-окрасочные при работе от передвижных компрессорных установок 4 М 01.3.05.23-0129 Натрий фтористый технический, марка А, сорт I 01.7.03.01-0001 Вода ФОТ Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции Всего по позиции	100 м2	11,2168	1	11,2168						
			чел.-ч			148,0841936					74 471,54	
			чел.-ч	5,74	2,3	148,0841936			502,90		74 471,54	
											3 456,63	
			чел.-ч			2,3218776					1 429,27	
			маш.-ч	0,03	2,3	0,7739592			1 555,31		1 203,75	
			чел.-ч	0,03	2,3	0,7739592			741,98		574,26	
			маш.-ч	0,06	2,3	1,5479184			602,25		932,23	
			чел.-ч	0,06	2,3	1,5479184			552,36		855,01	
			маш.-ч	1,73	2,3	44,6316472	20,13	1,47	29,59		1 320,65	
											76 249,00	
			т	0,012	2	0,2692032	192 326,10	1,47	282 719,37		76 108,96	
			м3	0,23	2	5,159728	35,71	0,76	27,14		140,04	
											75 900,81	
			%	108		108					81 972,87	
			%	55		55					41 745,45	
		Всего по позиции							24 902,36		279 324,76	
53	ФСБЦ-01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I Всего по позиции	т	-0,2692032	1	-0,2692032	192 326,10	1,47	282 719,37		-76 108,96	
		Всего по позиции									-76 108,96	
54	ФСБЦ-14.2.06.01-0002	Антисептик-антипирен для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, усиленный антисептик с защитой от термитов, плотность при 20 °С 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С Объем=0,1*1121,68*2 Всего по позиции	кг	224,336	1	224,336	267,73	1,5	401,60		90 093,34	
55	ГЭСН15-04-029-02	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза Объем=560,84 / 100 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ(ЗТ) 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЭМ ОТм(ЗТм)	100 м2	5,6084	1	5,6084						
			чел.-ч			72,236192					39 900,38	
			чел.-ч	11,2	1,15	72,236192			552,36		39 900,38	
											120,14	
			чел.-ч			0,2579864					138,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,15	0,0644966	37,32	1,5	55,98		3,61
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,15	0,0644966			490,53		31,64
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,15	0,1934898			602,25		116,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,15	0,1934898			552,36		106,88
		4 М									432,00
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		1,12168	56,11	1,58	88,65		99,44
	14.5.09.07-0022	Растворитель № 646	т	0,0006		0,003365	67 231,42	1,47	98 830,19		332,56
	14.4.03.06	Лак	т	0,0208		0,1166547					
		ФОТ									40 038,90
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					40 038,90
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					19 619,06
Всего по позиции									17 874,79		100 249,00
56	ФСБЦ-14.2.02.04-0001 ФСБЦ	Лак огнезащитный универсальный акриловый на основе органических растворителей для деревянных, металлических, бетонных поверхностей, морозостойкий, атмосферостойкий, для внутренних и наружных работ, класс пожарной опасности КМ2, расход 135 г/м2, бесцветный (прим. защитно-декоративный раствор "KRASULA" с добавлением в раствор льняного масла в размере 20% от общего объема, с последующим нагревом и горячим нанесением в 2 слоя, расход 150г/м2 на 1 слой. Бесцветный)	кг	116,6547	1	116,6547	1 070,02	1,85	1 979,54		230 922,64
		Объем=0,1166547*1000									
Всего по позиции											230 922,64
Обработка всех скрытых деревянных поверхностей, включая "юбку", деревянные закладные, скрытые поверхности настила защитно-декоративным раствором											
57	ГЭСН15-04-029-02	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 2 раза Объем=3732,21 / 100	100 м2	37,3221	1	37,3221					
	421/пр_2020_прил.10_т_5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			480,708648					265 524,23
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11,2	1,15	480,708648			552,36		265 524,23
	2	ЭМ									799,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,7168167					921,77
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,15	0,4292042	37,32	1,5	55,98		24,03
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,15	0,4292042			490,53		210,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,15	1,2876125			602,25		775,46
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,15	1,2876125			552,36		711,23
		4 М									2 874,85
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		7,46442	56,11	1,58	88,65		661,72
	14.5.09.07-0022	Растворитель № 646	т	0,0006		0,0223933	67 231,42	1,47	98 830,19		2 213,13
	14.4.03.06	Лак	т	0,0208		0,7762997					
		ФОТ									266 446,00
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					266 446,00
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					130 558,54
Всего по позиции									17 874,79		667 124,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	ФСБЦ-14.2.02.04-0001 ФСБЦ	Лак огнезащитный универсальный акриловый на основе органических растворителей для деревянных, металлических, бетонных поверхностей, морозостойкий, атмосферостойкий, для внутренних и наружных работ, класс пожарной опасности КМ2, расход 135 г/м2, бесцветный (прим. защитно-декоративный раствор "KRASULA" с добавлением в раствор льняного масла в размере 20% от общего объема, с последующим нагревом и горячим нанесением в 2 слоя, расход 150г/м2. Колеруемый) Объем=0,7762997*1000	кг	776,2997	1	776,2997	1 070,02	1,85	1 979,54		1 536 716,31
Всего по позиции											1 536 716,31
Итоги по разделу 6 Обработка деревянных поверхностей :											
Всего прямые затраты (справочно)											3 741 308,68
в том числе:											
Оплата труда рабочих											703 190,21
Эксплуатация машин											12 123,53
Оплата труда машинистов (Отм)											6 065,29
Материалы											3 019 929,65
Строительные работы											4 830 993,64
в том числе:											
оплата труда											703 190,21
эксплуатация машин и механизмов											12 123,53
оплата труда машинистов (Отм)											6 065,29
материалы											3 019 929,65
накладные расходы											728 052,22
сметная прибыль											361 632,74
Всего ФОТ (справочно)											709 255,50
Всего накладные расходы (справочно)											728 052,22
Всего сметная прибыль (справочно)											361 632,74
Всего по разделу 6 Обработка деревянных поверхностей											4 830 993,64
справочно:											
Затраты труда рабочих											1314,1125256
Затраты труда машинистов											10,2436987
Раздел 7. Устройство подпорных габионных стенок											
59	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=((33*0,7*0,9) / 100	100 м3	0,2079	1	0,2079					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:											
_гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			36,81909					16 543,19
1-100-20 Средний разряд работы 2,0			чел.-ч	154	1,15	36,81909	449,31				16 543,19
ФОТ											16 543,19
Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом			%	89		89					14 723,44
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом			%	40		40					6 617,28
Всего по позиции									182 221,79	37 883,91	
60	ГЭСН30-08-047-01	Устройство подпорных стенок из габионных конструкций, собираемых из проволочной сетки Объем=((3*1*0,5*7)+(2*1*0,5*4)+(1,5*1*0,5*2)) / 10	10 м3	1,6	1	1,6					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:											
_гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			336,168					177 372,32
1-100-36 Средний разряд работы 3,6			чел.-ч	182,7	1,15	336,168	527,63				177 372,32
2 ЭМ											5 043,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(Зтм)	чел.-ч			5,336					3 215,75
		91.01.05-085 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3	маш.-ч	0,31	1,15	0,5704	1 054,03	1,29	1 359,70		775,57
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,31	1,15	0,5704			741,98		423,23
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,22	1,15	0,4048			1 555,31		629,59
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,22	1,15	0,4048			741,98		300,35
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,55	1,15	1,012			1 606,64		1 625,92
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,55	1,15	1,012			634,80		642,42
		91.08.09-023 Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	2,08	1,15	3,8272	2,41	1,17	2,82		10,79
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,01	1,15	0,0184	1 043,14	1,31	1 366,51		25,14
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,0184			552,36		10,16
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22	1,15	0,4048			602,25		243,79
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,22	1,15	0,4048			552,36		223,60
		91.14.03-002 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,55	1,15	1,012			980,26		992,02
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,55	1,15	1,012			552,36		558,99
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	1,04	1,15	1,9136			386,89		740,35
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04	1,15	1,9136			552,36		1 057,00
		4 М									10 423,65
		01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,00021		0,000336			55 122,10		18,52
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,023		0,0368	35,71	0,76	27,14		1,00
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,002		0,0032	70 296,20	1,24	87 167,29		278,94
		02.2.05.04-2012 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,605		0,968	2 220,14	0,97	2 153,54		2 084,63
		08.3.03.05-0015 Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 2,2 мм	т	0,0115		0,0184	78 269,70	1	78 269,70		1 440,16
		08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,001		0,0016	63 745,00	0,9	57 370,50		91,79
		11.1.03.01-0064 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3	0,007		0,0112	11 821,04	1,05	12 412,09		139,02
		11.1.03.01-0067 Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III	м3	0,052		0,0832	16 655,00	1,05	17 487,75		1 454,98
		11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,214		0,3424	5 764,42	2,49	14 353,41		4 914,61
П,Н		02.2.03.01 Камни бутовые	м3	0		0					
П,Н		02.2.04.03 Смесь песчано-гравийная	м3	0		0					
П,Н		08.1.01.02-0011 Конструкции габионные сетчатые, тип ГСИ-К, из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения, с шестигранными ячейками размером 80х100 мм	т	0		0					
Н		01.7.12.05 Геотекстиль нетканый и тканый	м2	13,3		21,28					
		ФОТ									180 588,07
		Пр/812-024.0-1 НР Мосты и трубы	%	140		140					252 823,30
		Пр/774-024.0 СП Мосты и трубы	%	93		93					167 946,91
		Всего по позиции							385 515,69		616 825,10
61	ФСБЦ-02.3.01.02-1102 ФСБЦ	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	7,57	1	7,57	650,20	1,6	1 040,32		7 875,22
		Всего по позиции									7 875,22
62	ФСБЦ-02.2.03.01-0018	Камень бутовый М 1400, размер от 150 до 500 мм	м3	16,9	1	16,9	3 357,85	0,47	1 578,19		26 671,41
		Всего по позиции									26 671,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	ФСБЦ-08.1.01.01-0005 ФСБЦ	Конструкция габионная из панелей из сетки с размерами ячейки 130х130 мм, из стальной проволоки диаметром 6 мм с цинковым покрытием, со стальным каркасом диаметром 12 мм, в комплекте со стальными U-образными скобами М10 (96 шт), размеры 4000х1000х1000 мм (прим. 3000х1000х500 мм) Всего по позиции	шт	7	1	7	142 454,65	1,17	166 671,94		1 166 703,58
64	ФСБЦ-08.1.01.01-0005 ФСБЦ	Конструкция габионная из панелей из сетки с размерами ячейки 130х130 мм, из стальной проволоки диаметром 6 мм с цинковым покрытием, со стальным каркасом диаметром 12 мм, в комплекте со стальными U-образными скобами М10 (96 шт), размеры 4000х1000х1000 мм (прим. 2000х1000х500 мм) Всего по позиции	шт	4	1	4	142 454,65	1,17	166 671,94		666 687,76
65	ФСБЦ-08.1.01.01-0005 ФСБЦ	Конструкция габионная из панелей из сетки с размерами ячейки 130х130 мм, из стальной проволоки диаметром 6 мм с цинковым покрытием, со стальным каркасом диаметром 12 мм, в комплекте со стальными U-образными скобами М10 (96 шт), размеры 4000х1000х1000 мм (прим. 1500х1000х500 мм) Всего по позиции	шт	2	1	2	142 454,65	1,17	166 671,94		333 343,88
Итоги по разделу 7 Устройство подпорных габионных стенок :											
Всего прямые затраты (справочно)											2 413 879,93
в том числе:											
Оплата труда рабочих											193 915,51
Эксплуатация машин											5 043,17
Оплата труда машинистов (Отм)											3 215,75
Материалы											2 211 705,50
Строительные работы											2 855 990,86
в том числе:											
оплата труда											193 915,51
эксплуатация машин и механизмов											5 043,17
оплата труда машинистов (Отм)											3 215,75
материалы											2 211 705,50
накладные расходы											267 546,74
сметная прибыль											174 564,19
Всего ФОТ (справочно)											197 131,26
Всего накладные расходы (справочно)											267 546,74
Всего сметная прибыль (справочно)											174 564,19
Всего по разделу 7 Устройство подпорных габионных стенок											2 855 990,86
справочно:											
Затраты труда рабочих						372,98709					
Затраты труда машинистов						5,336					
Итоги по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											22 911 965,70
в том числе:											
Оплата труда рабочих											5 263 092,36
Эксплуатация машин											1 152 196,64
Оплата труда машинистов (Отм)											397 595,54
Материалы											16 066 393,98
Перевозка											32 687,18
Строительные работы											29 391 416,72
Строительные работы											29 358 729,54
в том числе:											
оплата труда											4 348 161,66
эксплуатация машин и механизмов											1 042 063,61
оплата труда машинистов (Отм)											366 206,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы									16 006 422,55
		накладные расходы									4 887 592,39
		сметная прибыль									2 708 282,86
		Перевозка									32 687,18
		Монтажные работы									2 388 242,17
		в том числе:									
		оплата труда									914 930,70
		эксплуатация машин и механизмов									110 133,03
		оплата труда машинистов (Отм)									31 389,07
		материалы									59 971,43
		накладные расходы									845 974,04
		сметная прибыль									425 843,90
		Всего									31 779 658,89
		Всего ФОТ (справочно)									5 660 687,90
		Всего накладные расходы (справочно)									5 733 566,43
		Всего сметная прибыль (справочно)									3 134 126,76
		НДС 20%									6 355 931,78
		ВСЕГО по смете									38 135 590,67
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									1 622 905,00
		Затраты труда рабочих				10153,9562769					
		Затраты труда машинистов				568,2928462					

Составил: Пеперник А.Э ведущий специалист сметного отдела

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Юшкевич О.А. Начальник сметного отдела

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Ведомость объёмов работ

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Демонтажные работы						
1	1	Разборка покрытий полов: дощатых (прим. Демонтаж террасной доски из лиственницы толщиной 40мм с сохранением)	100 м2	16,4542	ИДМ-08-2025КР	1645,42 / 100
2	2	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3	1000 м3	0,25	ИДМ-08-2025КР	
3	3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,705	ИДМ-08-2025КР	
4	4	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м: до 50 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 (прим. Демонтаж существующих асбесто-цементовых свай)	т	6,43719	Лист 2 ИДМ-08-2025КР	$(9,37*((595*1)+(46*2)))/1000$
5	5	Погрузка в автотранспортное средство: трубы асбестоцементные и керамические	1т груза	6,43719	ИДМ-08-2025КР	$(9,37*((595*1)+(46*2)))/1000$
6	6	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	6,43719	ИДМ-08-2025КР	$(9,37*((595*1)+(46*2)))/1000$
7	7	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	19,74504	ИДМ-08-2025КР	822,71*0,04*0,6
8	8	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	19,74504	ИДМ-08-2025КР	
Раздел 2. Свайные работы						
9	9	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 2	м3	55,44	ИДМ-08-2025КР	0,15*0,15*4*616
10	10	Железобетонная свая 150*150*4000 мм	шт	616	Лист 2 ИДМ-08-2025КР	
11	11	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 2	м3	22,68	ИДМ-08-2025КР	0,2*0,2*7*81
12	12	Железобетонная свая 200*200*7000 мм	шт	81	Лист 2 ИДМ-08-2025КР	

1	2	3	4	5	6	7
13	13	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (прим. Обрезка свай)	рез	697	ИДМ-08-2025КР	
14	14	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	т	3,43621	ИДМ-08-2025КР	697*4,93/1000
15	15	Монтаж оголовков на сваи из стальных труб диаметром 159 мм площадью опорного листа: до 0,063 м2	100 шт	6,97	Лист 4 ИДМ-08-2025КР	697 / 100
16	16	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0		
17	17	Устройство из монолитного бетона и железобетона: входных и выходных оголовков	100 м3	0,025	Лист 4 ИДМ-08-2025КР	2,5 / 100
18	18	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,06175		

Раздел 3. Конструкции металлические

19	19	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т	27,8616	Лист 4 ИДМ-08-2025КР	18,8*1482/1000
20	20	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали СтЗсп, СтЗпс, № 10Б-18Б	т	27,8616	ИДМ-08-2025КР	18,8*1482/1000
21	21	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	1,0286	ИДМ-08-2025КР	(227,2+549+252,4)/1000
22	22	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	1,0286	Лист 4 ИДМ-08-2025КР	
23	23	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	2,52681	Лист 10-15 ИДМ-08-2025КР	(5,7*443,3)/1000
24	24	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т	2,52681	ИДМ-08-2025КР	
25	25	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,64112	ИДМ-08-2025КР	(82,32+115,2+28,8+414,8)/1000
26	26	Хомуты стальные	кг	641,12	ИДМ-08-2025КР	0,64112*1000

Раздел 4. Настил

27	27	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: открытых (сохраненный материал - 50%)	100 м2	16,4542	ИДМ-08-2025КР	1645,42 / 100
28	28	Доска террасная вельвет из лиственницы, толщина 27 мм, ширина 140-190 мм, длина 2-4 м, сорт А (толщина доски 40мм) (сохраненный материал - 50%)	м3	32,9084	ИДМ-08-2025КР	822,71*0,04

Устройство декоративной "юбки" по настилу

1	2	3	4	5	6	7
29	29	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений / прим. Приварка шпилек к швеллеру/	т	0,0675	ИДМ-08-2025КР	67,5/1000
30	30	Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М6, длина 2000 мм (416,7/2=208,35 шт.)	шт	209	ИДМ-08-2025КР	
31	31	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 / прим. Монтаж внутренних деревянных подкладок к первому поясу с применением каучукового герметика для наружных работ (типа "Технониколь") (для крепления второго и третьего поясов досок)	100 м	16,16	ИДМ-08-2025КР	1616 / 100
32	32	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ	м3	6,1206	ИДМ-08-2025КР	1632,16*0,075*0,05
33	33	Обшивка каркасных стен: досками обшивки /прим. Устройство декоративной юбки/	100 м2	5,6084	ИДМ-08-2025КР	560,84 / 100
34	35	Доска террасная вельвет из лиственницы, толщина 27 мм, ширина 140-190 мм, длина 2-4 м, сорт А	м3	8,020012	ИДМ-08-2025КР	
35	36	Острожка и циклевка паркетных полов /прим. Шлифовка доски/	100 м2	5,6084	ИДМ-08-2025КР	560,84 / 100
Раздел 5. Защита металлических конструкций от коррозии						
36	37	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 40 мкм (V4) и не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее	м2	128,5	Лист 1 ИДМ-08-2025КР	1285*10%
37	38	Очистка поверхности щетками	м2	1285	ИДМ-08-2025КР	
38	39	Обеспыливание поверхности	м2	1285	ИДМ-08-2025КР	
39	40	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом	100 м2	12,85	ИДМ-08-2025КР	1285 / 100
40	41	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой на основе эпоксидной смолы	100 м2	12,85	Лист 1 ИДМ-08-2025КР	1285 / 100
41	43	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная аминного отверждения, быстросохнущая, толстослойное покрытие с высоким сухим остатком	л	119,5	ИДМ-08-2025КР	
42	44	Окраска металлических грунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236	100 м2	12,85	ИДМ-08-2025КР	1285 / 100

1	2	3	4	5	6	7
43	46	Состав (эмаль) двухкомпонентный полиуретановый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, УФ и атмосферостойкий, температура эксплуатации от -40 до +110 °С, сухой остаток 52 %, плотность от 1,00 до 1,20 г/см ³ , характеристики при температуре 20 °С: условная вязкость от 35 до 110 с	кг	98,945	ИДМ-08-2025КР	0,077*1285
Раздел 6. Обработка деревянных поверхностей						
44	47	Антисептирование водными растворами: стен (прим. настила за 2 раза)	100 м ²	23,506	Лист 12 01-05 2023КР	2350,6 / 100
45	49	Антисептик-антипирен для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, усиленный антисептик с защитой от термитов, плотность при 20 °С 1,13-1,22 г/см ³ , температура при обработке от -15 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С (расход 100г/м ² на 1 слой)	кг	470,12	ИДМ-08-2025КР	0,1*2350,6*2
46	50	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза	100 м ²	23,506	Лист1 2 01-05 2023 КР	2350,6 / 100
47	51	Лак огнезащитный универсальный акриловый на основе органических растворителей для деревянных, металлических, бетонных поверхностей, морозостойкий, атмосферостойкий, для внутренних и наружных работ, класс пожарной опасности КМ2, расход 135 г/м ² , бесцветный (прим. защитно-декоративный раствор "KRASULA" с добавлением в раствор льняного масла в размере 20% от общего объема, с последующим нагревом и горячим нанесением в 2 слоя, расход 150г/м ² на 1 слой. Бесцветный)	кг	488,9248	ИДМ-08-2025КР	0,4889248*1000
Обработка декоративной "юбки"						
48	52	Антисептирование водными растворами: стен (прим. настила за 2 раза)	100 м ²	11,2168	ИДМ-08-2025КР	1121,68 / 100
49	54	Антисептик-антипирен для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, усиленный антисептик с защитой от термитов, плотность при 20 °С 1,13-1,22 г/см ³ , температура при обработке от -15 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг	224,336	ИДМ-08-2025КР	0,1*1121,68*2
50	55	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза	100 м ²	5,6084	Лист 13-14 01-05-2023 КР	560,84 / 100

1	2	3	4	5	6	7
51	56	Лак огнезащитный универсальный акриловый на основе органических растворителей для деревянных, металлических, бетонных поверхностей, морозостойкий, атмосферостойкий, для внутренних и наружных работ, класс пожарной опасности КМ2, расход 135 г/м2, бесцветный (прим. защитно-декоративный раствор "KRASULA" с добавлением в раствор льняного масла в размере 20% от общего объема, с последующим нагревом и горячим нанесением в 2 слоя, расход 150г/м2 на 1 слой. Бесцветный)	кг	116,6547		0,1166547*1000
Обработка всех скрытых деревянных поверхностей, включая "юбку", деревянные закладные, скрытые поверхности настила защитно-декоративным раствором						
52	57	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза	100 м2	37,3221	Лист 13-14 01-05-2023КР	3732,21 / 100
53	58	Лак огнезащитный универсальный акриловый на основе органических растворителей для деревянных, металлических, бетонных поверхностей, морозостойкий, атмосферостойкий, для внутренних и наружных работ, класс пожарной опасности КМ2, расход 135 г/м2, бесцветный (прим. защитно-декоративный раствор "KRASULA" с добавлением в раствор льняного масла в размере 20% от общего объема, с последующим нагревом и горячим нанесением в 2 слоя, расход 150г/м2. Колеруемый)	кг	776,2997	ИДМ-08-2025КР	0,7762997*1000
Раздел 7. Устройство подпорных габионных стенок						
54	59	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,2079	ИДМ-08-2025КР	(33*0,7*0,9) / 100
55	60	Устройство подпорных стенок из габионных конструкций, собираемых из проволоочной сетки	10 м3	1,6	ИДМ-08-2025КР	((3*1*0,5*7)+(2*1*0,5*4)+(1,5*1*0,5*2)) / 10
56	61	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	7,57	ИДМ-08-2025КР	
57	62	Камень бутовый М 1400, размер от 150 до 500 мм	м3	16,9	ИДМ-08-2025КР	
58	63	Конструкция габионная из панелей из сетки с размерами ячейки 130х130 мм, из стальной проволоки диаметром 6 мм с цинковым покрытием, со стальным каркасом диаметром 12 мм, в комплекте со стальными U-образными скобами М10 (96 шт), размеры 4000х1000х1000 мм (прим. 3000х1000х500 мм)	шт	7	Лист 13-14 01-05-2023КР	
59	64	Конструкция габионная из панелей из сетки с размерами ячейки 130х130 мм, из стальной проволоки диаметром 6 мм с цинковым покрытием, со стальным каркасом диаметром 12 мм, в комплекте со стальными U-образными скобами М10 (96 шт), размеры 4000х1000х1000 мм (прим. 2000х1000х500 мм)	шт	4	Лист 13-14 01-05-2023КР	

1	2	3	4	5	6	7
60	65	Конструкция габионная из панелей из сетки с размерами ячейки 130х130 мм, из стальной проволоки диаметром 6 мм с цинковым покрытием, со стальным каркасом диаметром 12 мм, в комплекте со стальными U-образными скобами М10 (96 шт), размеры 4000х1000х1000 мм (прим. 1500х1000х500 мм)	шт	2	Лист 13-14 01-05-2023КР	

Составил: Ткачева О.Б. ГАП

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Тахтамышев А.А,ГИП

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ГБУК ЛО "ММК "Дорога жизни"
" 27 " __ октября 2025 года

" 27 " __ октября 2025 года

Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа 02-01-01

Корректировка проекта по комплексному благоустройству земельного участка в части раздела "Сметная документация" Земельный участок прилегает к территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Зеленый пояс Славы» Ленинграда»Памятник «Разорванное кольцо» на «Дороге жизни» по адресу: Ленинградская область, Всеволожское лесничество, Вагановское участковое лесничество, квартал 86, участок с кадастровым номером 47:09:0000000001764 Вид работ - капитальный ремонт

(наименование объекта капитального строительства)

Уровень цен составления сметной документации
Наименование субъекта Российской Федерации 47. Ленинградская область
Ценовая зона субъекта Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики			20	21	22	23	24	25	26	27	
												%	рублей	%	рублей	Наименование затрат	%	рублей									
Раздел 1. Новый Раздел																											
1.1	ТЦ_05.1.05.09_78_7807241487_22.10.2025_02_1.1	Железобетонная свая 150*150*4000 мм	Железобетонная свая 150*150*4000 мм	шт	шт	2 350,00	1 958,33	10.2025			1 958,33			2%	39,17					1 997,50	ООО "МетроСталь"	Российская Федерация	780701001	7807241487		г. Санкт-Петербург	2
1.2	ТЦ_05.1.05.09_78_781019844553_23.10.2025_02_1.2	Железобетонная свая 150*150*4000 мм	Свая ЖБ 150/150/4000 мм	шт	шт	2 800,00	2 800,00	10.2025			2 800,00			2%	56,00					2 856,00	ИП Пименов Петр Михайлович	Российская Федерация		781019844553		г. Санкт-Петербург	2
1.3	ТЦ_05.1.05.09_78_7810978295_23.10.2025_02_1.3	Железобетонная свая 150*150*4000 мм	Железобетонная свая 150/150/4000 мм	шт	шт	2 850,00	2 375,00	10.2025			2 375,00			2%	47,50					2 422,50	ООО "МЕТСТРОИ"	Российская Федерация		7810978295		г. Санкт-Петербург	2
2.1	ТЦ_05.1.05.09_78_7807241487_22.10.2025_02_2.1	Железобетонная свая 200*200*7000 мм	Железобетонная свая 200*200*7000 мм	шт	шт	5 700,00	4 750,00	10.2025			4 750,00			2%	95,00					4 845,00	ООО "МетроСталь"	Российская Федерация	780701001	7807241487		г. Санкт-Петербург	2
2.2	ТЦ_05.1.05.09_78_781019844553_23.10.2025_02_2.2	Железобетонная свая 200*200*7000 мм	Свая ЖБ 200/200/7000 мм	шт	шт	6 100,00	6 100,00	10.2025			6 100,00			2%	122,00					6 222,00	ИП Пименов Петр Михайлович	Российская Федерация		781019844553		г. Санкт-Петербург	2
2.3	ТЦ_05.1.05.09_78_7810978295_23.10.2025_02_2.3	Железобетонная свая 200*200*7000 мм	Железобетонная свая 200/200/7000 мм	шт	шт	6 320,00	5 266,67	10.2025			5 266,67			2%	106,33					5 372,00	ООО "МЕТСТРОИ"	Российская Федерация		7810978295		г. Санкт-Петербург	2

Составил: Петерник А.Э. ведущий специалист сметного отдела.
(наименование должности)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Проверил: Юсифович О.А. Начальник сметного отдела
(наименование должности)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Застройщик (технический заказчик):
(наименование должности)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

0

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик : ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»

" 27 " октября 2025 года

" " 2025 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126

47. Ленинградская область

Ленинградская область

(наименование стройки)

Корректировка проекта по комплексному благоустройству земельного участка.в части раздела "Сметная документация" Земельный участок прилегает к территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Зелёный пояс Славы Ленинграда»Памятник «Разорванное кольцо» на«Дороге жизни» по адресу: Ленинградская область, Всеволожское лесничество, Вагановское участковое лесничество, квартал 86, участок с кадастровым номером 47:00:00000000:1764 Вид работ -капитальный ремонт

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Наружные сети электроснабжения и электроосвещения

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание 01-05.2023-ИОС 5.1

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2025 года

Сметная стоимость	18 975,53 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	9 090,62 тыс.руб.
монтажных работ	6 029,72 тыс.руб.
оборудования	692,61 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	580,12 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	106,90 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 091,89 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	172,32 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтаж оборудования											
1	ГЭСН33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными	шт	83	1	83					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	__гр.3	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			191,8545					97 669,29
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	2,01	1,15	191,8545			509,08		97 669,29
	2	ЭМ									78 424,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			77,3145					48 213,66
	91.06.06-013	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.-ч	0,7	1,15	66,815			1 079,12		72 101,40
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,7	1,15	66,815			634,80		42 414,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	1,15	10,4995			602,25		6 323,32
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11	1,15	10,4995			552,36		5 799,50
	4	М									1 266,12
	01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	0,06		4,98	160,27	1,17	187,52		933,85
	01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,01		0,83	238,29	1,68	400,33		332,27
П,Н	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
П,Н	07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	0		0					
П,Н	20.2.06.05	Кронштейны	кг	0		0					
П,Н	20.3.03.04	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт	0		0					
П,Н	21.2.03.09	Провода с резиновой изоляцией	м	0		0					
		ФОТ									145 882,95
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					150 259,44
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					87 529,77
		Всего по позиции							5 582,69		463 363,00
2	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт	83	1	83					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	__гр.3	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			41,998					19 735,70
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	0,44	1,15	41,998			469,92		19 735,70
	2	ЭМ									49 824,90
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			45,816					29 650,74
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,24	1,15	22,908			1 555,31		35 629,04
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,24	1,15	22,908			741,98		16 997,28
	91.15.01-001	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,24	1,15	22,908			14,64		335,37
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,24	1,15	22,908	487,94	1,24	605,05		13 860,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24	1,15	22,908			552,36		12 653,46
		ФОТ									49 386,44
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					50 868,03
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					29 631,86
		Всего по позиции							2 165,20		179 711,23
3	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт	83	1	83					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	__гр.3	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,8625					11 213,47
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	0,25	1,15	23,8625			469,92		11 213,47
		2 ЭМ									8 280,91
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			13,363					7 381,19
		91.15.01-001 Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14	1,15	13,363			14,64		195,63
		91.15.03-014 Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,14	1,15	13,363	487,94	1,24	605,05		8 085,28
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,15	13,363			552,36		7 381,19
		ФОТ									18 594,66
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103					19 152,50
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60					11 156,80
		Всего по позиции							688,97		57 184,87
4	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_1.1 КА п.1.1	Park-LN-30-30 Светильник современного типа "Свеча", высота 3 метра со ветильниками мощностью 30 Вт. Габариты 100*3000 мм, Световой поток 3000-лм	шт	22	1	22			92 977,47		2 045 504,34
		Всего по позиции									2 045 504,34
5	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_2.1 КА п.2.1	Park-QU-40-56 Светильник современного типа "Г"образной формы, опоры - цвет RAL 7024, высота 4,0 метра со светильниками мощностью 56 Вт, Габариты 100*250*4000 мм, Световой поток 7400-лм, Ассиметричная КСС	шт	61	1	61			103 621,01		6 320 881,61
		Всего по позиции									6 320 881,61
6	ГЭСНм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,10312					1 196,36
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30,48	1,15	2,10312			568,85		1 196,36
		2 ЭМ									4,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00345					2,30
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,15	0,00207			1 555,31		3,22
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,15	0,00207			741,98		1,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,15	0,00138			602,25		0,83
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,15	0,00138			552,36		0,76
		4 М									61,54
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	35		2,1	5,87	0,98	5,75		12,08
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,5		0,09	174,93	1,16	202,92		18,26
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,000189	4 338,27	1,45	6 290,49		1,19
		20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,102		0,00612	3 658,94	1,34	4 902,98		30,01
6.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					20,81
		ФОТ									1 198,66
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установк	%	97		97					1 162,70
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установк	%	51		51					611,32
		Всего по позиции							50 984,67		3 059,08
7	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_3.1 КА п.3.1	Park-QU-USB2 Розетка с двумя USB-портами для зарядки мобильных устройств, для монтажа на столб типа Park-QU	шт	6	1	6			1 913,01		11 478,06
		Всего по позиции									11 478,06
8	ГЭСНм10-08-003-03	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля	шт	6	1	6					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,84					14 539,85
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	3,6	1,15	24,84			585,34		14 539,85
		4 М									400,08
		01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	кг	0,0016		0,0096	284,15	1,47	417,70		4,01
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0676		0,4056			7,94		3,22
		01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,18	978,09	1,24	1 212,83		218,31
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00012	4 338,27	1,45	6 290,49		0,75
		10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,02		0,12	899,56	1,61	1 448,29		173,79
		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					252,87
		ФОТ									14 539,85
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					13 085,87
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					6 688,33
Всего по позиции									5 827,83	34 967,00	
9 О	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_4.1 КА п.4.1	MDR-60-12 Блок питания AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 12В/5А	шт	6	1	6			2 298,51	13 791,06	
Всего по позиции										13 791,06	
10	ГЭСНм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	2	1	2					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
10.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,738					2 695,21
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06	1,15	4,738			568,85		2 695,21
		2 ЭМ									502,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,414					267,93
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,15	0,207			1 555,31		321,95
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,15	0,207			741,98		153,59
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,15	0,207			602,25		124,67
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,15	0,207			552,36		114,34
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,66	1,15	1,518			36,98		56,14
		4 М									5 141,72
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,15		0,3	155,63	0,93	144,74		43,42
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,17		0,34	174,93	1,16	202,92		68,99
07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,015		0,03			167 400,61		5 022,02		
10.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,03		0,06	79,88	1,52	121,42		7,29
		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					46,87
		ФОТ									2 963,14
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установкИ на других объектах	%	97		97					2 874,25
10.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установкИ на других объектах	%	51		51					1 511,20
		Всего по позиции									6 519,97
11 О	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_5.1 КА п.5.1	ШРУ-400 Шкаф уличного освещения в антивандальном исполнении, согласно схеме	шт	1	1	1			123 240,62		123 240,62
Всего по позиции											123 240,62
12 О	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_6.1 КА п.6.1	ВРУ Шкаф в антивандальном исполнении, согласно схеме	шт	1	1	1			387 244,87		387 244,87
Всего по позиции											387 244,87
13	ГЭСНм08-01-087-03	Металлические конструкции Объем=29,5/1000	т	0,0295	1	0,0295					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,81838					1 004,40
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	53,6	1,15	1,81838			552,36		1 004,40
	2 ЭМ										133,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,10856					70,25
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	1,6	1,15	0,05428			1 555,31		84,42
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,6	1,15	0,05428			741,98		40,27
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,6	1,15	0,05428			602,25		32,69
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,6	1,15	0,05428			552,36		29,98
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	13,07	1,15	0,4433998			36,98		16,40
	4 М										5 171,28
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	4,2		0,1239	155,63	0,93	144,74		17,93
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	27		0,7965	174,93	1,16	202,92		161,63
	01.7.15.07-0031 Дюбели стальные распорные с гайкой		100 шт	0,8		0,0236	237,77	1,24	294,83		6,96
	02.3.01.02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний		м3	0,15		0,004425			847,42		3,75
	03.2.01.01-0003 Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н		т	0,18		0,00531			8 038,81		42,69
	07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката		т	1		0,0295			167 400,61		4 938,32
13.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					17,47
	ФОТ										1 074,65
	Пр/812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 042,41
	Пр/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					548,07
	Всего по позиции								270 758,98		7 987,39
14	ФСБЦ-07.2.07.04-0007 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	-0,0295	1	-0,0295			167 400,61		-4 938,32
	Всего по позиции										-4 938,32
15 О	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_7.1 КА п.7.1	ОНШ-1 Основание напольное	шт	1	1	1			25 038,76		25 038,76
	Всего по позиции										25 038,76
16	ГЭСНм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	3	1	3					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,107					4 042,82
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	2,06	1,15	7,107			568,85		4 042,82
	2 ЭМ										754,12
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,621					401,89
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,09	1,15	0,3105			1 555,31		482,92
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,09	1,15	0,3105			741,98		230,38
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,09	1,15	0,3105			602,25		187,00
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,09	1,15	0,3105			552,36		171,51
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,66	1,15	2,277			36,98		84,20
	4 М										7 712,58
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,15		0,45	155,63	0,93	144,74		65,13
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,17		0,51	174,93	1,16	202,92		103,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,015		0,045			167 400,61		7 533,03
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,03		0,09	79,88	1,52	121,42		10,93
16.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					70,31
		ФОТ									4 444,71
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 311,37
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 266,80
		Всего по позиции							6 519,96		19 559,89
17	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442	ШРП Шкаф распределения питания уличного	шт	3	1	3			47 763,96		143 291,88
О	3_10.10.2025_02_8.1	исполнении, согласно схеме									
	КА п.8.1										
		Всего по позиции									143 291,88
18	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	14	1	14					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.4	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,583					9 433,24
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03	1,15	16,583			568,85		9 433,24
	4	М									56,82
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,28	174,93	1,16	202,92		56,82
18.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					164,06
		ФОТ									9 433,24
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					9 150,24
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 810,95
		Всего по позиции							1 686,81		23 615,31
19	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442	АР-М06N-1-С003 Автоматический выключатель 1Р С	шт	14	1	14			1 101,26		15 417,64
	3_10.10.2025_02_9.1	ЗА АРМАТ									
	КА п.9.1										
		Всего по позиции									15 417,64
20	ГЭСНм10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	шт	3	1	3					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.4	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,9					3 384,66
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2	1,15	6,9			490,53		3 384,66
20.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					58,86
		ФОТ									3 384,66
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					3 046,19
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 556,94
		Всего по позиции							2 682,22		8 046,65
21	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442	КП102 Корпус поста для кнопок управления 1 место	шт	1	1	1			267,24		267,24
	3_10.10.2025_02_10.1	белый ВКР10-2-К01									
	КА п.10.1										
		Всего по позиции									267,24
22	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442	LAY5-BJ33 Переключатель на 3 положения "I-O-II"	шт	2	1	2			525,35		1 050,70
	3_10.10.2025_02_11.1	длинная ручка									
	КА п.11.1										
		Всего по позиции									1 050,70
23	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442	ФР-16А Фотореле на дин-рейку (Гермосенсор 2	шт	1	1	1			2 358,86		2 358,86
	3_10.10.2025_02_12.1	метра,1 модуль, контактное 16А/IP40)									
	КА п.12.1										
		Всего по позиции									2 358,86
24	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,39744					226,08
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34,56	1,15	0,39744			568,85		226,08
		2 ЭМ									0,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,000575					0,39
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,15	0,000345			1 555,31		0,54
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,15	0,000345			741,98		0,26
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,15	0,00023			602,25		0,14
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,15	0,00023			552,36		0,13
		4 М									2,02
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,02132			7,94		0,17
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,0917	5,87	0,98	5,75		0,53
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,24	51,72		0,53
		01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000016	214 135,65	1,24	265 528,21		0,42
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000003	99 190,96	1,24	122 996,79		0,37
24.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,93
		ФОТ									226,47
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					219,68
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					115,50
		Всего по позиции							56 828,00		568,28
25	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_13.1 КА п.13.1	РС20-3-ХБ Розетка одностепенная для открытой установки с заземлением 16А GLOWY белый	шт	1	1	1			124,44		124,44
		Всего по позиции									124,44
26	ГЭСНм08-02-141-02	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг Объем=20 / 100	100 м	0,2	1	0,2					
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,5208					1 361,23
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	10,96	1,15	2,5208			540,00		1 361,23
		2 ЭМ									232,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,207					133,96
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,45	1,15	0,1035			1 555,31		160,97
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,45	1,15	0,1035			741,98		76,79
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,58	1,15	0,5934			2,68		1,59
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,58	1,15	0,5934	8,84	1,44	12,73		7,55
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45	1,15	0,1035			602,25		62,33
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,45	1,15	0,1035			552,36		57,17
		4 М									122,50
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,096		0,0192	37,71	1,58	59,58		1,14
		08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50x5 мм	т	0,001		0,0002	70 310,45	0,85	59 763,88		11,95
		08.3.08.02-0058 Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	0,01		0,002	70 842,50	0,72	51 006,60		102,01
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,25		0,05	79,88	1,52	121,42		6,07
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00006		0,000012	82 698,14	1,34	110 815,51		1,33
26.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					23,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									1 495,19
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 450,33
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					762,55
		Всего по позиции							20 433,40		4 086,68
27	ТЦ_501.0.00.00_78_78043844 23_10.10.2025_02_14.1 КА п.14.1	ИТОК ВБШнг(A) LS 4x25 Кабель силовой однопроволочный I-KPP-VBSHVNG-LS-4250-20	м	20,4	1	20,4			1 815,84		37 043,14
		Объем=20*1,02									
		Всего по позиции									37 043,14
28	ГЭСНм08-02-147-02	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг Объем=10 / 100	100 м	0,1	1	0,1					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,4168					765,07
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	12,32	1,15	1,4168			540,00		765,07
	2 ЭМ										54,73
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,046					29,77
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,2	1,15	0,023			1 555,31		35,77
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,15	0,023			741,98		17,07
	91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т		маш.-ч	2,88	1,15	0,3312			2,68		0,89
	91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		маш.-ч	2,88	1,15	0,3312	8,84	1,44	12,73		4,22
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,15	0,023			602,25		13,85
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,15	0,023			552,36		12,70
	4 М										48,27
	01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		10 м	0,245		0,0245	37,71	1,58	59,58		1,46
	01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм		т	0,00011		0,000011	99 190,96	1,24	122 996,79		1,35
	10.3.02.03-0011 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30		кг	0,25		0,025	931,11	1,61	1 499,09		37,48
	14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123		т	0,00072		0,000072	82 698,14	1,34	110 815,51		7,98
28.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					13,31
		ФОТ									794,84
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					770,99
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					405,37
		Всего по позиции							20 875,10		2 087,51
29	ТЦ_501.0.00.00_78_78043844 23_10.10.2025_02_15.1 КА п.15.1	ИТОК ВБШнг(A) LS 4x35 Кабель силовой однопроволочный I-KPP-VBSHVNG-LS-4350-10	м	10,2	1	10,2			2 203,05		22 471,11
		Объем=10*1,02									
		Всего по позиции									22 471,11
30	ГЭСНм08-02-163-01	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,265					683,10
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	1,1	1,15	1,265			540,00		683,10
	4 М										111,80
	01.3.01.01-0001 Бензин авиационный Б-70		т	0,0008		0,0008	116 448,72	1,17	136 245,00		109,00
	01.3.01.05-0009 Парафин нефтяной твердый Т-1		т	0,00001		0,00001	81 827,20	1,68	137 469,70		1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,024		0,024	37,71	1,58	59,58		1,43
30.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					11,88
		ФОТ									683,10
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					662,61
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					348,38
		Всего по позиции							1 817,77		1 817,77
31	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_16.1 КА п.16.1	4ПСТ-1-25/50(Б) Муфта соединительная	шт	1	1	1			2 392,92		2 392,92
		Всего по позиции									2 392,92
32	ГЭСНм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	5,06	1	5,06					
		Объем=(386+120) / 100									
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.4	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			161,53544					87 229,14
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	27,76	1,15	161,53544			540,00		87 229,14
	2	ЭМ									5 341,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,09484					1 355,71
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,18	1,15	1,04742			1 555,31		1 629,06
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,18	1,15	1,04742			741,98		777,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,15	1,04742			602,25		630,81
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,15	1,04742			552,36		578,55
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	14,32	1,15	83,32808			36,98		3 081,47
		4 М									25 757,04
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,568		2,87408			7,94		22,82
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,05		5,313	155,63	0,93	144,74		769,00
	01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00218		0,0110308	127 406,00	1,24	157 983,44		1 742,68
	08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т	0,0515		0,26059	70 310,45	0,85	59 763,88		15 573,87
	18.5.08.09-0002	Патрубки стальные	м	2,5		12,65	272,01	1,22	331,85		4 197,90
	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,5		2,53	944,69	1,34	1 265,88		3 202,68
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,01		0,0506	3 658,94	1,34	4 902,98		248,09
32.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 517,03
		ФОТ									88 584,85
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					85 927,30
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					45 178,27
		Всего по позиции							49 862,81		252 305,83
33	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_17.1 КА п.17.1	СМР21-012-К41-050 Металлорукав РЗ-ЦПнг-12 с протяжкой серый	м	397,58	1	397,58			86,80		34 509,94
		Объем=386*1,03									
		Всего по позиции									34 509,94
34	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_18.1 КА п.18.1	СМР21-018-К41-050 Металлорукав РЗ-ЦПнг-18 с протяжкой серый	м	123,6	1	123,6			130,87		16 175,53
		Объем=120*1,03									
		Всего по позиции									16 175,53
35	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_19.1 КА п.19.1	YSA20-18-21-54-К41 Сальник PG 21 диаметр проводника 15-18мм IP54	м	89	1	89			37,94		3 376,66
		Всего по позиции									3 376,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_20.1 КА п.20.1	YSA20-25-29-54-K41 Сальник PG 29 диаметр проводника 18-24мм IP54	м	30	1	30				65,69	1 970,70
Всего по позиции											1 970,70
37	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_21.1 КА п.21.1	221-613 Клемма монтажная на 3 провода 0,5-6 кв.мм с рычажками без пасты	шт	466	1	466			143,06		66 665,96
Всего по позиции											66 665,96
38	ГЭСНм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=(120+386) / 100	100 м	5,06	1	5,06					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.4	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			57,72448					31 171,22
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	9,92	1,15	57,72448			540,00		31 171,22
	2 ЭМ										2 726,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,3276					1 506,36
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,15	1,1638			1 555,31		1 810,07
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,15	1,1638			741,98		863,52
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,4	1,15	13,9656			2,68		37,43
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,4	1,15	13,9656	8,84	1,44	12,73		177,78
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,15	1,1638			602,25		700,90
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,15	1,1638			552,36		642,84
	4 М										3 855,28
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,096		0,48576	37,71	1,58	59,58		28,94
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		2,53	931,11	1,61	1 499,09		3 792,70
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00006		0,0003036	82 698,14	1,34	110 815,51		33,64
38.1	421/пр_2020_п.75_пл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					542,11
		ФОТ									32 677,58
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					31 697,25
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					16 665,57
Всего по позиции										17 423,71	88 163,97
39	ТЦ_501.0.00.00_78_78043844 23_10.10.2025_02_22.1 КА п.22.1	ППГнг(А)-HF 4х40к(Н)-1 Кабель силовой однопроволочный	м	122,4	1	122,4			450,13		55 095,91
Объем=120*1,02											
Всего по позиции											55 095,91
40	ТЦ_501.0.00.00_78_78043844 23_10.10.2025_02_23.1 КА п.23.1	ППГнг(А)-HF 2х1.5ок (Н)-0.66 Кабель силовой однопроволочный	м	393,72	1	393,72			113,63		44 738,40
Объем=386*1,02											
Всего по позиции											44 738,40
41	ГЭСНм08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м	100 м	8,73	1	8,73					
		Объем=(840+33) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.4	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			236,12904					127 509,68
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	23,52	1,15	236,12904			540,00		127 509,68
	2 ЭМ										2 808,36
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,0079					1 299,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.1	421/np_2020_п.75_п.а	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,15	1,00395			602,25		604,63
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,15	1,00395			552,36		554,54
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,73	1,15	17,368335			36,98		642,28
		4 М									8 903,78
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	6,84		59,7132	155,63	0,93	144,74		8 642,89
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,4		3,492	41,71	1,24	51,72		180,61
		01.7.15.14-0043 Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм	100 шт	0,4		3,492	18,54	1,24	22,99		80,28
		Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					2 217,56
		ФОТ									128 809,13
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					124 944,86
42	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_24.1 КА п.24.1	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					65 692,66
		Всего по позиции							38 187,44		333 376,35
		CLN10-050-050-120-3-M-HDZ Лоток	м	840	1	840			1 163,51		977 348,40
		неперфорированный 50х50х3000-1,2 HDZ, длина 3м									
		Всего по позиции									977 348,40
		CLN10-050-100-120-3-M-HDZ Лоток	м	33	1	33			1 440,04		47 521,32
		неперфорированный 100х50х3000-1,2 HDZ, длина 3м									
		Всего по позиции									47 521,32
		CLP1K-050-120-3-M-HDZ Крышка на лоток основание 50-	м	840	1	840			699,21		587 336,40
		1,2мм HDZ, длина 3м									
44	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_26.1 КА п.26.1	Всего по позиции									587 336,40
		CLP1K-100-120-3-M-HDZ Крышка на лоток основание	м	33	1	33			907,90		29 960,70
		100-1,2мм HDZ, длина 3м									
		Всего по позиции									29 960,70
		CLP1CL-300-M-HDZ Кронштейн замковый основание	шт	900	1	900			1 077,83		970 047,00
		300мм HDZ									
		Всего по позиции									970 047,00
		CLP1CL-400-M-HDZ Кронштейн замковый основание	шт	40	1	40			1 320,80		52 832,00
		400мм HDZ									
		Всего по позиции									52 832,00
48	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_30.1 КА п.30.1	CLM50D-PSU-050-15-HDZ Пластина соединительная	шт	760	1	760			513,37		390 161,20
		усил. h=50мм 1,5мм HDZ									
		Всего по позиции									390 161,20
		CLP1T-050-050-M-HDZ Разветвитель Т-образный	шт	20	1	20			2 357,83		47 156,60
		50х50мм HDZ									
		Всего по позиции									47 156,60
		CLP2P-050-050-M-HDZ Поворот 90град 50х50мм HDZ	шт	3	1	3			1 373,33		4 119,99
		Всего по позиции									4 119,99
		CLP3P-050-050-M-HDZ Поворот 45град 50х50мм HDZ	шт	5	1	5			1 403,42		7 017,10
51	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_33.1 КА п.33.1										7 017,10
		Всего по позиции									7 017,10
		CLP1T-050-050-M-HDZ Разветвитель Т образный	шт	1	1	1			2 352,94		2 352,94
		50х100мм HDZ									
		Всего по позиции									2 352,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_35.1 КА п.35.1	CLP1H-050-100-M-HDZ Переходник Н100х50 HDZ	шт	4	1	4			1 272,25		5 089,00
		Всего по позиции									5 089,00
54	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_36.1 КА п.36.1	CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ Комплект соединительный KC M6x10 HDZ	шт	3000	1	3000			19,89		59 670,00
		Всего по позиции									59 670,00
55	ГЭСНм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м Объем=(0,3*900+400,4) / 100	100 м	6,704	1	6,704					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.4	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			65,994176					35 636,86
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	8,56	1,15	65,994176			540,00		35 636,86
	2 ЭМ										4 308,07
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			17,500792					9 812,93
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,1	1,15	0,77096			1 555,31		1 199,08
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,1	1,15	0,77096			741,98		572,04
	91.06.06-042 Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м		маш.-ч	2,07	1,15	15,958872	104,99	1,25	131,24		2 094,44
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	2,07	1,15	15,958872			552,36		8 815,04
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1	1,15	0,77096			602,25		464,31
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1	1,15	0,77096			552,36		425,85
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	1,93	1,15	14,879528			36,98		550,24
	4 М										69 698,12
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,2832		1,8985728			7,94		15,07
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	2,14		14,34656	155,63	0,93	144,74		2 076,52
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	1,25		8,38	174,93	1,16	202,92		1 700,47
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	0,3		2,0112	41,71	1,24	51,72		104,02
	20.1.02.14-0001 Серьга KC-095		шт	30		201,12	159,13	1,34	213,23		42 884,82
	20.2.09.13-0011 Муфты		шт	6		40,224	425,18	1,34	569,74		22 917,22
55.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					619,77
	ФОТ										45 449,79
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					44 086,30
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					23 179,39
		Всего по позиции							27 944,73		187 341,44
56	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_37.1 КА п.37.1	CLM50D-PPP-030-25-HDZ Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 HDZ	шт	900	1	900			523,57		471 213,00
		Всего по позиции									471 213,00
57	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_38.1 КА п.38.1	CLM50D-PPP-040-25-HDZ Профиль перфорированный П-образный 400-2,5 HDZ	м	40	1	40			707,37		28 294,80
		Всего по позиции									28 294,80
58	ГЭСНм08-02-147-01	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=(1460-120+1205-386+15) / 100	100 м	21,74	1	21,74					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.4	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			232,00928					125 285,01
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	9,28	1,15	232,00928			540,00		125 285,01
	2 ЭМ										11 635,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			10,0004					6 471,96
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,15	5,0002			1 555,31		7 776,86
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,15	5,0002			741,98		3 710,05
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,2	1,15	55,0022			2,68		147,41
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,2	1,15	55,0022	8,84	1,44	12,73		700,18
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,15	5,0002			602,25		3 011,37
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,15	5,0002			552,36		2 761,91
		4 М									10 819,50
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		5,3263	37,71	1,58	59,58		317,34
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00011		0,0023914	99 190,96	1,24	122 996,79		294,13
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,26		5,6524	931,11	1,61	1 499,09		8 473,46
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00072		0,0156528	82 698,14	1,34	110 815,51		1 734,57
		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2 178,87
		ФОТ									131 756,97
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					127 804,26		
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					67 196,05		
Всего по позиции									16 163,36		351 391,47
59	ТЦ_501.0.00.00_78_78043844 23_10.10.2025_02_22.1 КА п.22.1	ППГнг(А)-HF 4х4ок(Н)-1 Кабель силовой однопроволочный	м	1366,8	1	1366,8			450,13		615 237,68
		Объем=(1460-120)*1,02									
Всего по позиции											615 237,68
60	ТЦ_501.0.00.00_78_78043844 23_10.10.2025_02_23.1 КА п.23.1	ППГнг(А)-HF 2х1.5ок (Н)-0.66 Кабель силовой однопроволочный	м	835,38	1	835,38			113,63		94 924,23
		Объем=(1205-386)*1,02									
Всего по позиции											94 924,23
61	ФСБЦ-21.2.03.05-1078 ФСБЦ	Провод силовой установочный с медными жилами ПУГВ 1х6-450	1000 м	0,0153	1	0,0153	48 053,51	1,2	57 664,21		882,26
		Объем=(15*1,02) / 1000									
Всего по позиции											882,26
Заземление											
62	ГЭСНм08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт	0,2	1	0,2					
		Объем=(5/2,5) / 10									
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
_гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				2,1321					1 151,33
1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч		9,27	1,15	2,1321			540,00		1 151,33
2 ЭМ											97,20
ОТм(ЗТм)		чел.-ч				0,0782					50,61
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч		0,17	1,15	0,0391			1 555,31		60,81
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч		0,17	1,15	0,0391			741,98		29,01
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч		0,17	1,15	0,0391			602,25		23,55
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч		0,17	1,15	0,0391			552,36		21,60
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч		1,51	1,15	0,3473			36,98		12,84
4 М											481,89
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг		0,65		0,13	155,63	0,93	144,74		18,82
14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2		кг		2		0,4	911,56	1,27	1 157,68		463,07
62.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					20,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									1 201,94
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 165,88
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					612,99
		Всего по позиции							17 899,60		3 579,92
63	ФСБЦ-08.3.08.02-1096	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм	т	0,01885	1	0,01885	73 435,00	0,72	52 873,20		996,66
		Объем=3,77*5/1000									
		Всего по позиции									996,66
64	ГЭСНм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,0255	1	0,0255					
		Объем=(2,5*1,02) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т_5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,42228					228,03
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,4	1,15	0,42228			540,00		228,03
		2 ЭМ									15,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01173					7,59
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,15	0,005865			1 555,31		9,12
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,15	0,005865			741,98		4,35
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,15	0,005865			602,25		3,53
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,15	0,005865			552,36		3,24
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,7	1,15	0,0791775			36,98		2,93
		4 М									112,55
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,9		0,02295	155,63	0,93	144,74		3,32
		14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	3,7		0,09435	911,56	1,27	1 157,68		109,23
64.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,97
		ФОТ									235,62
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					228,55
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					120,17
		Всего по позиции							28 095,69		716,44
65	ФСБЦ-08.3.07.01-0332	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 200х10 мм Объем=1,96*0,018	т	0,03528	1	0,03528	82 234,06	0,85	69 898,95		2 466,03
		Всего по позиции									2 466,03
66	ГЭСНм08-02-472-01	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм	100 м	0,0204	1	0,0204					
		Объем=(2*1,02) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т_5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,38709					209,03
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5	1,15	0,38709			540,00		209,03
		2 ЭМ									8,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0060996					3,94
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13	1,15	0,0030498			1 555,31		4,74
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,13	1,15	0,0030498			741,98		2,26
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,15	0,0030498			602,25		1,84
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,15	0,0030498			552,36		1,68
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,7	1,15	0,063342			36,98		2,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,6		0,01224	155,63	0,93	144,74		49,00
		14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		0,0408	911,56	1,27	1 157,68		47,23
66.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,64
		ФОТ									212,97
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					206,58
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					108,61
		Всего по позиции							28 907,84		589,72
67	ФСБЦ-08.3.04.02-0063	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 5-12 мм Объем=0,616*0,002	т	0,001232	1	0,001232	67 306,50	0,85	57 210,53		70,48
		Всего по позиции									70,48
Строительные работы											
68	ГЭСН01-01-022-23	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 Объем=2,6 / 1000	1000 м3	0,0026	1	0,0026					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ									153,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,15847					100,60
	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3	маш.-ч	53	1,15	0,15847	800,37	1,21	968,45		153,47
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	53	1,15	0,15847			634,80		100,60
		ФОТ									100,60
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					92,55
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					46,28
		Всего по позиции							151 115,38		392,90
69	ГЭСН01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 Объем=0,78 / 100	100 м3	0,0078	1	0,0078					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Прил.1.12 п.3.187	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,034396					981,17
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	189	1,38	2,034396			482,29		981,17
		ФОТ									981,17
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					873,24
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					392,47
		Всего по позиции							288 061,54		2 246,88
70	ГЭСН23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного Объем=0,5 / 10	10 м3	0,05	1	0,05					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,5865					275,61
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10,2	1,15	0,5865			469,92		275,61
		2 ЭМ									29,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0184					11,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,32	1,15	0,0184			1 606,64		29,56
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,32	1,15	0,0184			634,80		11,68
		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	11		0,55					
		ФСБЦ-02.3.01.02-1104 Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	11		0,55			661,81		364,00
		ФОТ									287,29
		Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					336,13
		Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					212,59
		Всего по позиции							24 591,40		1 229,57
71	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,0379	1	0,0379					
		Объем=3,79 / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т_5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,8572725					1 661,56
		1-100-15 Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88,5	1,15	3,8572725			430,76		1 661,56
		ФОТ									1 661,56
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					1 478,79
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					664,62
		Всего по позиции							100 394,99		3 804,97
72	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,0379	1	0,0379					
		Объем=3,79 / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т_5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,5461201					267,89
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12,53	1,15	0,5461201			490,53		267,89
		2 ЭМ									45,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1141927					63,08
		91.08.09-023 Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	10,5	1,15	0,4576425	2,41	1,17	2,82		1,29
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	2,62	1,15	0,1141927			386,89		44,18
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,62	1,15	0,1141927			552,36		63,08
		ФОТ									330,97
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					304,49
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					152,25
		Всего по позиции							21 983,64		833,18
73	ГЭСН11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	0,12	1	0,12					
		421/пр_2020_прил.10_т_5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,44712					227,62
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3,24	1,15	0,44712			509,08		227,62
		2 ЭМ									44,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0759					42,94
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,09	1,15	0,01242			1 606,64		19,95
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,09	1,15	0,01242			634,80		7,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,93	1,15	0,12834	2,41	1,17	2,82		0,36
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,15	0,06348			386,89		24,56
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,46	1,15	0,06348			552,36		35,06
	4 М										0,49
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		0,018	35,71	0,76	27,14		0,49
H	02.2.02.02	Каменная мелочь марки 300	м3	0,11		0,0132					
H	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм	м3	0,09		0,0108					
H	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3	1		0,12					
H	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм	м3	0,1		0,012					
73.1	ФСБЦ-02.2.02.02-0001	Каменная мелочь М 300	м3	0,11		0,0132	2 867,80	0,47	1 347,87		17,79
73.2	ФСБЦ-02.2.05.04-2102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм	м3	0,09		0,0108	1 558,81	0,88	1 371,75		14,81
73.3	ФСБЦ-02.2.05.04-2054	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3	1		0,12	1 535,67	0,88	1 351,39		162,17
73.4	ФСБЦ-02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,1		0,012	1 535,67	0,88	1 351,39		16,22
	ФОТ										270,56
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					303,03
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					175,86
		Всего по позиции							8 381,67		1 005,80
74	ГЭСН06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0,0012	1	0,0012					
		Объем=0,12 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,6762					331,70
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	490	1,15	0,6762			490,53		331,70
	2 ЭМ										27,22
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0269514					19,70
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17,61	1,15	0,0243018			985,31		23,94
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	17,61	1,15	0,0243018			741,98		18,03
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,68	1,15	0,0009384			1 555,31		1,46
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,68	1,15	0,0009384			741,98		0,70
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25	1,15	0,000345			1 606,64		0,55
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25	1,15	0,000345			634,80		0,22
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	24,5	1,15	0,03381	10,37	1,27	13,17		0,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,99	1,15	0,0013662			602,25		0,82
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,99	1,15	0,0013662			552,36		0,75
	4 М										22,84
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,424		0,0005088	35,71	0,76	27,14		0,01
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,064		0,0024768			7,94		0,02
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	75		0,09	12,83	1,12	14,37		1,29
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,03		0,000036	70 296,20	1,24	87 167,29		3,14
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,082		0,0000984	5 275,05	1,56	8 229,08		0,81
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0762		0,0000914	60 258,20	1	60 258,20		5,51
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,7		0,00084	5 764,42	2,49	14 353,41		12,06
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,1224					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Н</i>	<i>11.1.03.06</i>	<i>Щиты из досок</i>	<i>м2</i>	<i>65,1</i>		<i>0,07812</i>					
74.1	ФСБЦ-04.1.02.05-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3	102		0,1224	5 121,22	0,99	5 070,01		620,57
74.2	ФСБЦ-11.1.03.06-0069	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I ФОТ	м3			0,07812			17 876,13		1 396,48
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					351,40
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					203,81
		Всего по позиции							2 483 958,33		2 980,75
Итоги по разделу 1 Монтаж оборудования :											
		Всего прямые затраты (справочно)									14 073 926,74
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									580 116,33
		Эксплуатация машин									165 454,88
		Оплата труда машинистов (Отм)									106 898,63
		Материалы									13 221 456,90
		Строительные работы									9 090 617,16
		в том числе:									
		оплата труда									132 364,01
		эксплуатация машин и механизмов									136 831,12
		оплата труда машинистов (Отм)									85 483,59
		материалы									8 381 745,50
		накладные расходы									224 026,63
		сметная прибыль									130 166,31
		Монтажные работы									6 029 719,26
		в том числе:									
		оплата труда									447 752,32
		эксплуатация машин и механизмов									28 623,76
		оплата труда машинистов (Отм)									21 415,04
		материалы									4 839 711,40
		накладные расходы									453 837,62
		сметная прибыль									238 379,12
		Оборудование									692 607,19
		Всего ФОТ (справочно)									687 014,96
		Всего накладные расходы (справочно)									677 864,25
		Всего сметная прибыль (справочно)									368 545,43
		Всего по разделу 1 Монтаж оборудования									15 812 943,61
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									13 071 805,52
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									692 607,19
		Затраты труда рабочих				1091,8860346					
		Затраты труда машинистов				172,3155607					
Итоги по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									14 073 926,74
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									580 116,33
		Эксплуатация машин									165 454,88
		Оплата труда машинистов (Отм)									106 898,63
		Материалы									13 221 456,90
		Строительные работы									9 090 617,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда									132 364,01
		эксплуатация машин и механизмов									136 831,12
		оплата труда машинистов (Отм)									85 483,59
		материалы									8 381 745,50
		накладные расходы									224 026,63
		сметная прибыль									130 166,31
		Монтажные работы									6 029 719,26
		в том числе:									
		оплата труда									447 752,32
		эксплуатация машин и механизмов									28 623,76
		оплата труда машинистов (Отм)									21 415,04
		материалы									4 839 711,40
		накладные расходы									453 837,62
		сметная прибыль									238 379,12
		Оборудование									692 607,19
		Всего									15 812 943,61
		Всего ФОТ (справочно)									687 014,96
		Всего накладные расходы (справочно)									677 864,25
		Всего сметная прибыль (справочно)									368 545,43
		НДС 20%									3 162 588,72
		ВСЕГО по смете									18 975 532,33
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									13 071 805,52
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									692 607,19
		Затраты труда рабочих				1091,8860346					
		Затраты труда машинистов				172,3155607					

Составил: Пеперник А.Э. ведущий специалист сметного отдела

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Юшкевич О.А. начальник сметного отдела

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ГБУК ПО "ММК "Дорога жизни"
" 27 " __ октября 2025 года

" 27 " __ октября 2025 года

Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа 02-01-02

Комплексное благоустройство земельного участка. Земельный участок принадлежит к территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Зелёный пояс Славы Ленинграда»: Памятник «Разорванное кольцо» на «Дороге жизни» по адресу: Ленинградская область, Всеволожское лесничество, Вагновское участковое лесничество, квартал 86, участок с кадастровым номером 47.00.0000000-1764

(наименование объекта капитального строительства)

Уровень цен составления сметной документации
Наименование субъекта Российской Федерации 47. Ленинградская область
Ценовая зона субъекта Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики			20	21	22	23	24	25	26	27	
												%	рублей за единицу измерения в натуральном выражении с учетом НДС	%	рублей	Наименование затрат	%	рублей									
Раздел 1. Новый Раздел																											
1.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_1.1	Райк-LN-30-30 Светильник современного типа "Свеча", высота 3 метра со ветильниками мощностью 30 Вт. Габариты 100*3000 мм, Световой поток 3000-лм	шт	шт	107 038,80	89 199,00	10.2025				89 199,00	3%	2 675,97	1,2%	1 102,50				92 977,47	Акционерное общество «Ахорда»	Российская Федерация	781401001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2	
1.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_1.2	Райк-LN-30-30 Светильник современного типа "Свеча", высота 3 метра со ветильниками мощностью 30 Вт. Габариты 100*3000 мм, Световой поток 3000-лм	шт	шт	107 041,80	89 201,50	10.2025				89 201,50	3%	2 676,05	1,2%	1 102,53				92 980,08	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2	
1.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_1.3	Райк-LN-30-30 Светильник современного типа "Свеча", высота 3 метра со ветильниками мощностью 30 Вт. Габариты 100*3000 мм, Световой поток 3000-лм	шт	шт	107 064,60	89 220,50	10.2025				89 220,50	3%	2 676,62	1,2%	1 102,77				92 999,89	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780401001	7804662060		г. Санкт-Петербург	2	
2.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_2.1	Райк-QU-40-56 Светильник современного типа "Т"образной формы, опоры - цвет RAL 7024, высота 4,0 метра со светильниками мощностью 56 Вт. Габариты 100*250*4000 мм, Световой поток 7400-лм, Ассиметричная КСС	шт	шт	119 292,00	99 410,00	10.2025				99 410,00	3%	2 982,30	1,2%	1 228,71				103 621,01	Акционерное общество «Ахорда»	Российская Федерация	781401001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2	
2.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_2.2	Райк-QU-40-56 Светильник современного типа "Т"образной формы, опоры - цвет RAL 7024, высота 4,0 метра со светильниками мощностью 56 Вт. Габариты 100*250*4000 мм, Световой поток 7400-лм, Ассиметричная КСС	шт	шт	119 412,00	99 510,00	10.2025				99 510,00	3%	2 985,30	1,2%	1 229,94				103 725,24	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_3.3	Райк-QU-40-56 Светильник современного типа "Г"образной формы, опоры - цвет RAL 7024, высота 4,0 метра со светильниками мощностью 56 Вт, Габариты 1007*250*4000 мм, Световой поток 7400-лм, Ассиметричная КСС	Райк-QU-40-56 Светильник современного типа "Г"образной формы, опоры - цвет RAL 7024, высота 4,0 метра со светильниками мощностью 56 Вт, Габариты 1007*250*4000 мм, Световой поток 7400-лм, Ассиметричная КСС	шт	шт	119 652,00	99 710,00	10.2025			99 710,00	3%	2 991,30	1,2%	1 232,42				103 933,72	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780401001	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
3.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_3.1	Райк-QU-USB2 Розетка с двумя USB-портами для зарядки мобильных устройств, для монтажа на столб типа Park-QU	Райк-QU-USB2 Розетка с двумя USB-портами для зарядки мобильных устройств, для монтажа на столб типа Park-QU	шт	шт	2 250,60	1 875,50	10.2025			1 875,50			2%	37,51				1 913,01	Акционерное обшество «Аксорда»	Российская Федерация	781400001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
3.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_3.2	Райк-QU-USB2 Розетка с двумя USB-портами для зарядки мобильных устройств, для монтажа на столб типа Park-QU	Райк-QU-USB2 Розетка с двумя USB-портами для зарядки мобильных устройств, для монтажа на столб типа Park-QU	шт	шт	2 256,00	1 880,00	10.2025			1 880,00			2%	37,60				1 917,60	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
3.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_3.3	Райк-QU-USB2 Розетка с двумя USB-портами для зарядки мобильных устройств, для монтажа на столб типа Park-QU	Райк-QU-USB2 Розетка с двумя USB-портами для зарядки мобильных устройств, для монтажа на столб типа Park-QU	шт	шт	2 340,00	1 950,00	10.2025			1 950,00			2%	39,00				1 989,00	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780401001	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
4.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_4.1	MDR-60-12 Блок питания AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 12В/5А	MDR-60-12 Блок питания AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 12В/5А	шт	шт	2 646,12	2 205,10	10.2025			2 205,10	3%	66,15	1,2%	27,26				2 298,51	Акционерное обшество «Аксорда»	Российская Федерация	781400001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
4.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_4.2	MDR-60-12 Блок питания AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 12В/5А	MDR-60-12 Блок питания AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 12В/5А	шт	шт	2 712,00	2 260,00	10.2025			2 260,00	3%	67,80	1,2%	27,93				2 355,73	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
4.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_4.3	MDR-60-12 Блок питания AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 12В/5А	MDR-60-12 Блок питания AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 12В/5А	шт	шт	2 832,00	2 360,00	10.2025			2 360,00	3%	70,80	1,2%	29,17				2 459,97	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780401001	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
5.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_5.1	ШРУ-400 Шкаф уличного освещения в антивандальном исполнении, согласно схеме	ШРУ-400 Шкаф уличного освещения в антивандальном исполнении, согласно схеме	шт	шт	141 878,76	118 232,30	10.2025			118 232,30	3%	3 546,97	1,2%	1 461,35				123 240,62	Акционерное обшество «Аксорда»	Российская Федерация	781401001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
5.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_5.2	ШРУ-400 Шкаф уличного освещения в антивандальном исполнении, согласно схеме	ШРУ-400 Шкаф уличного освещения в антивандальном исполнении, согласно схеме	шт	шт	141 951,24	118 292,70	10.2025			118 292,70	3%	3 548,78	1,2%	1 462,10				123 303,58	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
5.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_5.3	ШРУ-400 Шкаф уличного освещения в антивандальном исполнении, согласно схеме	ШРУ-400 Шкаф уличного освещения в антивандальном исполнении, согласно схеме	шт	шт	141 960,24	118 300,20	10.2025			118 300,20	3%	3 549,01	1,2%	1 462,19				123 311,40	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780401001	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
6.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_6.1	ВРУ Шкаф в антивандальном исполнении, согласно схеме	ВРУ Шкаф в антивандальном исполнении, согласно схеме	шт	шт	445 809,36	371 507,80	10.2025			371 507,80	3%	11 145,23	1,2%	4 591,84				387 244,87	Акционерное обшество «Аксорда»	Российская Федерация	781400001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
6.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_6.2	ВРУ Шкаф в антивандальном исполнении, согласно схеме	ВРУ Шкаф в антивандальном исполнении, согласно схеме	шт	шт	445 932,00	371 610,00	10.2025			371 610,00	3%	11 148,30	1,2%	4 593,10				387 351,40	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
6.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_6.3	ВРУ Шкаф в антивандальном исполнении, согласно схеме	ВРУ Шкаф в антивандальном исполнении, согласно схеме	шт	шт	447 276,00	372 730,00	10.2025			372 730,00	3%	11 181,90	1,2%	4 606,94				388 518,84	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780401001	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
7.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_7.1	ОНЩ-1 Основание напольное	ОНЩ-1 Основание напольное	шт	шт	29 457,36	24 547,80	10.2025			24 547,80			2%	490,96				25 038,76	Акционерное обшество «Аксорда»	Российская Федерация	781401001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
7.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_7.2	ОНЩ-1 Основание напольное	ОНЩ-1 Основание напольное	шт	шт	29 463,10	24 569,25	10.2025			24 569,25			2%	491,39				25 060,64	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
7.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_7.3	ОНЩ-1 Основание напольное	ОНЩ-1 Основание напольное	шт	шт	29 520,00	24 600,00	10.2025			24 600,00			2%	492,00				25 092,00	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780401001	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
8.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_8.1	ШРП Шкаф распределения питания уличного исполнения, согласно схеме	ШРП Шкаф распределения питания уличного исполнения, согласно схеме	шт	шт	54 987,48	45 822,90	10.2025			45 822,90	3%	1 374,69	1,2%	566,37				47 763,96	Акционерное обшество «Аксорда»	Российская Федерация	781401001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_8.2	ШРП Шкаф распределения питания уличного исполнения, согласно схеме	ШРП Шкаф распределения питания уличного исполнения, согласно схеме	шт	шт	55 113,60	45 928,00	10.2025			45 928,00	3%	1 377,84	1,2%	567,87				47 873,51	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	783301001 7838005578			г. Санкт-Петербург	2
8.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_8.3	ШРП Шкаф распределения питания уличного исполнения, согласно схеме	ШРП Шкаф распределения питания уличного исполнения, согласно схеме	шт	шт	55 344,00	46 120,00	10.2025			46 120,00	3%	1 383,60	1,2%	570,04				48 073,64	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	786461001 7804662060			г. Санкт-Петербург	2
9.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_9.1	AR-M06N-1-C003 Автоматический выключатель 1P C 3A ARMAT	AR-M06N-1-C003 Автоматический выключатель 1P C 3A ARMAT	шт	шт	1 267,80	1 056,50	10.2025			1 056,50	3%	31,70	1,2%	13,06				1 101,26	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	781401001 7804384423	www.accord-systems.ru		г. Санкт-Петербург	2
9.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_9.2	AR-M06N-1-C003 Автоматический выключатель 1P C 3A ARMAT	AR-M06N-1-C003 Автоматический выключатель 1P C 3A ARMAT	шт	шт	1 279,92	1 066,60	10.2025			1 066,60	3%	32,00	1,2%	13,18				1 111,78	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001 7838005578			г. Санкт-Петербург	2
9.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_9.3	AR-M06N-1-C003 Автоматический выключатель 1P C 3A ARMAT	AR-M06N-1-C003 Автоматический выключатель 1P C 3A ARMAT	шт	шт	1 308,72	1 090,60	10.2025			1 090,60	3%	32,72	1,2%	13,48				1 136,80	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	786461001 7804662060			г. Санкт-Петербург	2
10.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_10.1	КТ102 Корпус поста для кнопок управления 1 место белый ВКР10-2-K01	КТ102 Корпус поста для кнопок управления 1 место белый ВКР10-2-K01	шт	шт	314,40	262,00	10.2025			262,00			2%	5,24				267,24	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	781401001 7804384423	www.accord-systems.ru		г. Санкт-Петербург	2
10.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_10.2	КТ102 Корпус поста для кнопок управления 1 место белый ВКР10-2-K01	КТ102 Корпус поста для кнопок управления 1 место белый ВКР10-2-K01	шт	шт	321,60	268,00	10.2025			268,00			2%	5,36				273,36	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001 7838005578			г. Санкт-Петербург	2
10.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_10.3	КТ102 Корпус поста для кнопок управления 1 место белый ВКР10-2-K01	КТ102 Корпус поста для кнопок управления 1 место белый ВКР10-2-K01	шт	шт	330,00	275,00	10.2025			275,00			2%	5,50				280,50	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	786461001 7804662060			г. Санкт-Петербург	2
11.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_11.1	LAYS-BJ33 Переключатель на 3 положения "I-O-II" длинная ручка	LAYS-BJ33 Переключатель на 3 положения "I-O-II" длинная ручка	шт	шт	604,80	504,00	10.2025			504,00	3%	15,12	1,2%	6,23				525,35	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	781401001 7804384423	www.accord-systems.ru		г. Санкт-Петербург	2
11.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_11.2	LAYS-BJ33 Переключатель на 3 положения "I-O-II" длинная ручка	LAYS-BJ33 Переключатель на 3 положения "I-O-II" длинная ручка	шт	шт	635,04	529,20	10.2025			529,20	3%	15,88	1,2%	6,54				551,62	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001 7838005578			г. Санкт-Петербург	2
11.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_11.3	LAYS-BJ33 Переключатель на 3 положения "I-O-II" длинная ручка	LAYS-BJ33 Переключатель на 3 положения "I-O-II" длинная ручка	шт	шт	672,60	560,50	10.2025			560,50	3%	16,82	1,2%	6,93				584,25	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	786461001 7804662060			г. Санкт-Петербург	2
12.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_12.1	ФР-16А Фотореле на дин-рейку (Гермосенсор 2 метра,1 модуль, контактное 16A/IP40)	ФР-16А Фотореле на дин-рейку (Гермосенсор 2 метра,1 модуль, контактное 16A/IP40)	шт	шт	2 715,60	2 263,00	10.2025			2 263,00	3%	67,89	1,2%	27,97				2 358,86	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	781401001 7804384423	www.accord-systems.ru		г. Санкт-Петербург	2
12.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_12.2	ФР-16А Фотореле на дин-рейку (Гермосенсор 2 метра,1 модуль, контактное 16A/IP40)	ФР-16А Фотореле на дин-рейку (Гермосенсор 2 метра,1 модуль, контактное 16A/IP40)	шт	шт	2 742,00	2 285,00	10.2025			2 285,00	3%	68,55	1,2%	28,24				2 381,79	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001 7838005578			г. Санкт-Петербург	2
12.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_12.3	ФР-16А Фотореле на дин-рейку (Гермосенсор 2 метра,1 модуль, контактное 16A/IP40)	ФР-16А Фотореле на дин-рейку (Гермосенсор 2 метра,1 модуль, контактное 16A/IP40)	шт	шт	2 832,54	2 360,45	10.2025			2 360,45	3%	70,81	1,2%	29,18				2 460,44	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	786461001 7804662060			г. Санкт-Петербург	2
13.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_13.1	PC20-3-XB Розетка одноместная для открытой установки с заземлением 16A GLORY белый	PC20-3-XB Розетка одноместная для открытой установки с заземлением 16A GLORY белый	шт	шт	146,40	122,00	10.2025			122,00			2%	2,44				124,44	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	781401001 7804384423	www.accord-systems.ru		г. Санкт-Петербург	2
13.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_13.2	PC20-3-XB Розетка одноместная для открытой установки с заземлением 16A GLORY белый	PC20-3-XB Розетка одноместная для открытой установки с заземлением 16A GLORY белый	шт	шт	154,37	128,64	10.2025			128,64			2%	2,57				131,21	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001 7838005578			г. Санкт-Петербург	2
13.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_13.3	PC20-3-XB Розетка одноместная для открытой установки с заземлением 16A GLORY белый	PC20-3-XB Розетка одноместная для открытой установки с заземлением 16A GLORY белый	шт	шт	168,96	140,80	10.2025			140,80			2%	2,82				143,62	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	786461001 7804662060			г. Санкт-Петербург	2
14.1	ТЦ_501.0.00.00_78_7804384423_10.2025_02_14.1	ITOK ВШШнг(A) LS 4x25 Кабель силовой однопроволочный I-KPP-VBSHVNG-LS-4250-20	ITOK ВШШнг(A) LS 4x25 Кабель силовой однопроволочный I-KPP-VBSHVNG-LS-4250-20	м	м	2 136,29	1 780,24	10.2025			1 780,24			2%	35,60				1 815,84	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	781401001 7804384423	www.accord-systems.ru		г. Санкт-Петербург	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14.2	ТЛ_501.0.00.00_78_7838005578_1 0.10.2025_02_14.2	ТТОК ВБШен(А) LS 4x25 Кабель силовой однопроволочный I-KPP-VBSHVNG-LS-4250-20	ТТОК ВБШен(А) LS 4x25 Кабель силовой однопроволочный I-KPP-VBSHVNG-LS-4250-20	м	м	2 172,00	1 810,00	10.2025			1 810,00			2%	36,20				1 846,20	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78.32.01.001	78.38005578		г. Санкт-Петербург	2
14.3	ТЛ_501.0.00.00_78_7804662060_1 0.10.2025_02_14.3	ТТОК ВБШен(А) LS 4x25 Кабель силовой однопроволочный I-KPP-VBSHVNG-LS-4250-20	ТТОК ВБШен(А) LS 4x25 Кабель силовой однопроволочный I-KPP-VBSHVNG-LS-4250-20	м	м	2 277,60	1 898,00	10.2025			1 898,00			2%	37,96				1 935,96	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804662060	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
15.1	ТЛ_501.0.00.00_78_7804384423_1 0.10.2025_02_15.1	ТТОК ВБШен(А) LS 4x35 Кабель силовой однопроволочный I-KPP-VBSHVNG-LS-4350-10	ТТОК ВБШен(А) LS 4x35 Кабель силовой однопроволочный I-KPP-VBSHVNG-LS-4350-10	м	м	2 591,82	2 159,85	10.2025			2 159,85			2%	43,20				2 203,05	Акционерное обшество «Акорда»	Российская Федерация	7804384423	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
15.2	ТЛ_501.0.00.00_78_7838005578_1 0.10.2025_02_15.2	ТТОК ВБШен(А) LS 4x35 Кабель силовой однопроволочный I-KPP-VBSHVNG-LS-4350-10	ТТОК ВБШен(А) LS 4x35 Кабель силовой однопроволочный I-KPP-VBSHVNG-LS-4350-10	м	м	2 854,76	2 212,30	10.2025			2 212,30			2%	44,25				2 256,55	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78.32.01.001	78.38005578		г. Санкт-Петербург	2
15.3	ТЛ_501.0.00.00_78_7804662060_1 0.10.2025_02_15.3	ТТОК ВБШен(А) LS 4x35 Кабель силовой однопроволочный I-KPP-VBSHVNG-LS-4350-10	ТТОК ВБШен(А) LS 4x35 Кабель силовой однопроволочный I-KPP-VBSHVNG-LS-4350-10	м	м	2 748,36	2 290,30	10.2025			2 290,30			2%	45,81				2 336,11	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804662060	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
16.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10 10.2025_02_16.1	4ПСТ-1-25/50(Б) Муфта соединительная	4ПСТ-1-25/50(Б) Муфта соединительная	шт	шт	2 815,20	2 346,00	10.2025			2 346,00			2%	46,92				2 392,92	Акционерное обшество «Акорда»	Российская Федерация	78.03.001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
16.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10 10.2025_02_16.2	4ПСТ-1-25/50(Б) Муфта соединительная	4ПСТ-1-25/50(Б) Муфта соединительная	шт	шт	2 864,40	2 387,00	10.2025			2 387,00			2%	47,74				2 434,74	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78.32.01.001	78.38005578		г. Санкт-Петербург	2
16.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10 10.2025_02_16.3	4ПСТ-1-25/50(Б) Муфта соединительная	4ПСТ-1-25/50(Б) Муфта соединительная	шт	шт	2 882,40	2 402,00	10.2025			2 402,00			2%	48,04				2 450,04	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804662060	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
17.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10 10.2025_02_17.1	СМР21-012-K41-050 Металлоулав РЗ-ЦПн-12 с протеккой серий	СМР21-012-K41-050 Металлоулав РЗ-ЦПн-12 с протеккой серий	м	м	102,12	85,10	10.2025			85,10			2%	1,70				86,80	Акционерное обшество «Акорда»	Российская Федерация	78.03.001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
17.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10 10.2025_02_17.2	СМР21-012-K41-050 Металлоулав РЗ-ЦПн-12 с протеккой серий	СМР21-012-K41-050 Металлоулав РЗ-ЦПн-12 с протеккой серий	м	м	103,20	86,00	10.2025			86,00			2%	1,72				87,72	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78.32.01.001	78.38005578		г. Санкт-Петербург	2
17.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10 10.2025_02_17.3	СМР21-012-K41-050 Металлоулав РЗ-ЦПн-12 с протеккой серий	СМР21-012-K41-050 Металлоулав РЗ-ЦПн-12 с протеккой серий	м	м	109,20	91,00	10.2025			91,00			2%	1,82				92,82	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804662060	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
18.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10 10.2025_02_18.1	СМР21-018-K41-050 Металлоулав РЗ-ЦПн-18 с протеккой серий	СМР21-018-K41-050 Металлоулав РЗ-ЦПн-18 с протеккой серий	м	м	153,96	128,30	10.2025			128,30			2%	2,57				130,87	Акционерное обшество «Акорда»	Российская Федерация	78.03.001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
18.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10 10.2025_02_18.2	СМР21-018-K41-050 Металлоулав РЗ-ЦПн-18 с протеккой серий	СМР21-018-K41-050 Металлоулав РЗ-ЦПн-18 с протеккой серий	м	м	158,40	132,00	10.2025			132,00			2%	2,64				134,64	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78.32.001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
18.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10 10.2025_02_18.3	СМР21-018-K41-050 Металлоулав РЗ-ЦПн-18 с протеккой серий	СМР21-018-K41-050 Металлоулав РЗ-ЦПн-18 с протеккой серий	м	м	168,00	140,00	10.2025			140,00			2%	2,80				142,80	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804662060	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
19.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10 10.2025_02_19.1	YSA20-18-21-54-K41 Сальник РГ 21 диаметр проводника 15-18мм IP54	YSA20-18-21-54-K41 Сальник РГ 21 диаметр проводника 15-18мм IP54	м	м	44,64	37,20	10.2025			37,20			2%	0,74				37,94	Акционерное обшество «Акорда»	Российская Федерация	78.03.001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
19.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10 10.2025_02_19.2	YSA20-18-21-54-K41 Сальник РГ 21 диаметр проводника 15-18мм IP54	YSA20-18-21-54-K41 Сальник РГ 21 диаметр проводника 15-18мм IP54	м	м	48,12	40,10	10.2025			40,10			2%	0,80				40,90	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78.32.01.001	78.38005578		г. Санкт-Петербург	2
19.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10 10.2025_02_19.3	YSA20-18-21-54-K41 Сальник РГ 21 диаметр проводника 15-18мм IP54	YSA20-18-21-54-K41 Сальник РГ 21 диаметр проводника 15-18мм IP54	м	м	50,40	42,00	10.2025			42,00			2%	0,84				42,84	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804662060	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
20.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10 10.2025_02_20.1	YSA20-25-29-54-K41 Сальник РГ 29 диаметр проводника 18-24мм IP54	YSA20-25-29-54-K41 Сальник РГ 29 диаметр проводника 18-24мм IP54	м	м	77,28	64,40	10.2025			64,40			2%	1,29				65,69	Акционерное обшество «Акорда»	Российская Федерация	78.03.001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
20.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10 10.2025_02_20.2	YSA20-25-29-54-K41 Сальник РГ 29 диаметр проводника 18-24мм IP54	YSA20-25-29-54-K41 Сальник РГ 29 диаметр проводника 18-24мм IP54	м	м	81,60	68,00	10.2025			68,00			2%	1,36				69,36	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78.32.01.001	78.38005578		г. Санкт-Петербург	2
20.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10 10.2025_02_20.3	YSA20-25-29-54-K41 Сальник РГ 29 диаметр проводника 18-24мм IP54	YSA20-25-29-54-K41 Сальник РГ 29 диаметр проводника 18-24мм IP54	м	м	86,76	72,30	10.2025			72,30			2%	1,45				73,75	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804662060	7804662060		г. Санкт-Петербург	2

21.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_21.1	221-613 Клемма монтажная на 3 провода 0,5-6 кв.мм с рычажками без пасты	221-613 Клемма монтажная на 3 рычажками без пасты	шт	шт	168,30	140,25	10.2025			140,25			2%	2,81				143,06	Акционерное общество «Ахорда»	Российская Федерация	78.61001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
21.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_21.2	221-613 Клемма монтажная на 3 провода 0,5-6 кв.мм с рычажками без пасты	221-613 Клемма монтажная на 3 рычажками без пасты	шт	шт	174,00	145,00	10.2025			145,00			2%	2,90				147,90	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78.3201001 7838005578		г. Санкт-Петербург	2
21.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_21.3	221-613 Клемма монтажная на 3 провода 0,5-6 кв.мм с рычажками без пасты	221-613 Клемма монтажная на 3 рычажками без пасты	шт	шт	180,00	150,00	10.2025			150,00			2%	3,00				153,00	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780401001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2
22.1	ТЦ_501.0.00.00_78_7804384423_10.10.2025_02_22.1	ПГГнг(А)-HF 4х40к(Н)-1 Кабель силовой однопроволочный	ПГГнг(А)-HF 4х40к(Н)-1 Кабель силовой однопроволочный	м	м	529,56	441,30	10.2025			441,30			2%	8,83				450,13	Акционерное общество «Ахорда»	Российская Федерация	78.61001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
22.2	ТЦ_501.0.00.00_78_7838005578_10.10.2025_02_22.2	ПГГнг(А)-HF 4х40к(Н)-1 Кабель силовой однопроволочный	ПГГнг(А)-HF 4х40к(Н)-1 Кабель силовой однопроволочный	м	м	530,40	442,00	10.2025			442,00			2%	8,84				450,84	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78.3201001 7838005578		г. Санкт-Петербург	2
22.3	ТЦ_501.0.00.00_78_7804662060_10.10.2025_02_22.3	ПГГнг(А)-HF 4х40к(Н)-1 Кабель силовой однопроволочный	ПГГнг(А)-HF 4х40к(Н)-1 Кабель силовой однопроволочный	м	м	540,72	450,60	10.2025			450,60			2%	9,01				459,61	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	78.61001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2
23.1	ТЦ_501.0.00.00_78_7804384423_10.10.2025_02_23.1	ПГГнг(А)-HF 2х1.50к (N)-0.66 Кабель силовой однопроволочный	ПГГнг(А)-HF 2х1.50к (N)-0.66 Кабель силовой однопроволочный	м	м	133,68	111,40	10.2025			111,40			2%	2,23				113,63	Акционерное общество «Ахорда»	Российская Федерация	78.61001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
23.2	ТЦ_501.0.00.00_78_7838005578_10.10.2025_02_23.2	ПГГнг(А)-HF 2х1.50к (N)-0.66 Кабель силовой однопроволочный	ПГГнг(А)-HF 2х1.50к (N)-0.66 Кабель силовой однопроволочный	м	м	134,40	112,00	10.2025			112,00			2%	2,24				114,24	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78.3201001 7838005578		г. Санкт-Петербург	2
23.3	ТЦ_501.0.00.00_78_7804662060_10.10.2025_02_23.3	ПГГнг(А)-HF 2х1.50к (N)-0.66 Кабель силовой однопроволочный	ПГГнг(А)-HF 2х1.50к (N)-0.66 Кабель силовой однопроволочный	м	м	144,54	120,45	10.2025			120,45			2%	2,41				122,86	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	78.61001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2
24.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_24.1	CLN10-050-050-120-3-M-HDZ Лоток неперфорированный 50х50х3000-1,2 HDZ, длина 3м	CLN10-050-050-120-3-M-HDZ Лоток неперфорированный 50х50х3000-1,2 HDZ, длина 3м	м	м	1 368,84	1 140,70	10.2025			1 140,70			2%	22,81				1 163,51	Акционерное общество «Ахорда»	Российская Федерация	78.61001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
24.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_24.2	CLN10-050-050-120-3-M-HDZ Лоток неперфорированный 50х50х3000-1,2 HDZ, длина 3м	CLN10-050-050-120-3-M-HDZ Лоток неперфорированный 50х50х3000-1,2 HDZ, длина 3м	м	м	1 380,66	1 150,55	10.2025			1 150,55			2%	23,01				1 173,56	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78.3201001 7838005578		г. Санкт-Петербург	2
24.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_24.3	CLN10-050-050-120-3-M-HDZ Лоток неперфорированный 50х50х3000-1,2 HDZ, длина 3м	CLN10-050-050-120-3-M-HDZ Лоток неперфорированный 50х50х3000-1,2 HDZ, длина 3м	м	м	1 440,14	1 200,12	10.2025			1 200,12			2%	24,00				1 224,12	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780401001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2
25.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_25.1	CLN10-050-100-120-3-M-HDZ Лоток неперфорированный 100х50х3000-1,2 HDZ, длина 3м	CLN10-050-100-120-3-M-HDZ Лоток неперфорированный 100х50х3000-1,2 HDZ, длина 3м	м	м	1 694,16	1 411,80	10.2025			1 411,80			2%	28,24				1 440,04	Акционерное общество «Ахорда»	Российская Федерация	78.61001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
25.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_25.2	CLN10-050-100-120-3-M-HDZ Лоток неперфорированный 100х50х3000-1,2 HDZ, длина 3м	CLN10-050-100-120-3-M-HDZ Лоток неперфорированный 100х50х3000-1,2 HDZ, длина 3м	м	м	1 704,00	1 420,00	10.2025			1 420,00			2%	28,40				1 448,40	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78.3201001 7838005578		г. Санкт-Петербург	2
25.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_25.3	CLN10-050-100-120-3-M-HDZ Лоток неперфорированный 100х50х3000-1,2 HDZ, длина 3м	CLN10-050-100-120-3-M-HDZ Лоток неперфорированный 100х50х3000-1,2 HDZ, длина 3м	м	м	1 775,00	1 480,00	10.2025			1 480,00			2%	29,60				1 509,60	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780401001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2
26.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_26.1	CLPK-050-120-3-M-HDZ Крышка на лоток основание 50-1,2мм HDZ, длина 3м	CLPK-050-120-3-M-HDZ Крышка на лоток основание 50-1,2мм HDZ, длина 3м	м	м	822,60	685,50	10.2025			685,50			2%	13,71				699,21	Акционерное общество «Ахорда»	Российская Федерация	78.61001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
26.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_26.2	CLPK-050-120-3-M-HDZ Крышка на лоток основание 50-1,2мм HDZ, длина 3м	CLPK-050-120-3-M-HDZ Крышка на лоток основание 50-1,2мм HDZ, длина 3м	м	м	828,00	690,00	10.2025			690,00			2%	13,80				703,80	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78.3201001 7838005578		г. Санкт-Петербург	2
26.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_26.3	CLPK-050-120-3-M-HDZ Крышка на лоток основание 50-1,2мм HDZ, длина 3м	CLPK-050-120-3-M-HDZ Крышка на лоток основание 50-1,2мм HDZ, длина 3м	м	м	876,84	730,70	10.2025			730,70			2%	14,61				745,31	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780401001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
27.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_27.1	CLP1K-100-120-3-M-HDZ Крышка на лоток основание 100-1,2мм HDZ, длина 3м	CLP1K-100-120-3-M-HDZ Крышка на лоток основание 100-1,2мм HDZ, длина 3м	м	м	1 068,12	890,10	10.2025			890,10			2%	17,80				907,90	Акционерное общество «Ахкорд»	Российская Федерация	78-401001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2	
27.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_27.2	CLP1K-100-120-3-M-HDZ Крышка на лоток основание 100-1,2мм HDZ, длина 3м	CLP1K-100-120-3-M-HDZ Крышка на лоток основание 100-1,2мм HDZ, длина 3м	м	м	1 074,00	895,00	10.2025			895,00			2%	17,90				912,90	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78-3301001 7838005578		г. Санкт-Петербург	2	
27.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_27.3	CLP1K-100-120-3-M-HDZ Крышка на лоток основание 100-1,2мм HDZ, длина 3м	CLP1K-100-120-3-M-HDZ Крышка на лоток основание 100-1,2мм HDZ, длина 3м	м	м	1 116,00	930,00	10.2025			930,00			2%	18,60				948,60	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780461001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2	
28.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_28.1	CLP1CL-300-M-HDZ Кронштейн замковый основание 300мм HDZ	CLP1CL-300-M-HDZ Кронштейн замковый основание 300мм HDZ	шт	шт	1 268,04	1 056,70	10.2025			1 056,70			2%	21,13				1 077,83	Акционерное общество «Ахкорд»	Российская Федерация	78-401001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2	
28.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_28.2	CLP1CL-300-M-HDZ Кронштейн замковый основание 300мм HDZ	CLP1CL-300-M-HDZ Кронштейн замковый основание 300мм HDZ	шт	шт	1 296,00	1 080,00	10.2025			1 080,00			2%	21,60				1 101,60	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78-3301001 7838005578		г. Санкт-Петербург	2	
28.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_28.3	CLP1CL-300-M-HDZ Кронштейн замковый основание 300мм HDZ	CLP1CL-300-M-HDZ Кронштейн замковый основание 300мм HDZ	шт	шт	1 347,60	1 123,00	10.2025			1 123,00			2%	22,46				1 145,46	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780461001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2	
29.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_29.1	CLP1CL-400-M-HDZ Кронштейн замковый основание 400мм HDZ	CLP1CL-400-M-HDZ Кронштейн замковый основание 400мм HDZ	шт	шт	1 553,88	1 294,90	10.2025			1 294,90			2%	25,90				1 320,80	Акционерное общество «Ахкорд»	Российская Федерация	78-401001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2	
29.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_29.2	CLP1CL-400-M-HDZ Кронштейн замковый основание 400мм HDZ	CLP1CL-400-M-HDZ Кронштейн замковый основание 400мм HDZ	шт	шт	1 602,00	1 335,00	10.2025			1 335,00			2%	26,70				1 361,70	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78-3301001 7838005578		г. Санкт-Петербург	2	
29.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_29.3	CLP1CL-400-M-HDZ Кронштейн замковый основание 400мм HDZ	CLP1CL-400-M-HDZ Кронштейн замковый основание 400мм HDZ	шт	шт	1 683,00	1 402,50	10.2025			1 402,50			2%	28,05				1 430,55	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780461001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2	
30.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_30.1	CLM50D-PSU-050-15-HDZ Пластина соединительная усил. h=50мм 1,5мм HDZ	CLM50D-PSU-050-15-HDZ Пластина соединительная усил. h=50мм 1,5мм HDZ	шт	шт	603,96	503,30	10.2025			503,30			2%	10,07				513,37	Акционерное общество «Ахкорд»	Российская Федерация	78-401001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2	
30.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_30.2	CLM50D-PSU-050-15-HDZ Пластина соединительная усил. h=50мм 1,5мм HDZ	CLM50D-PSU-050-15-HDZ Пластина соединительная усил. h=50мм 1,5мм HDZ	шт	шт	636,00	530,00	10.2025			530,00			2%	10,60				540,60	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78-3301001 7838005578		г. Санкт-Петербург	2	
30.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_30.3	CLM50D-PSU-050-15-HDZ Пластина соединительная усил. h=50мм 1,5мм HDZ	CLM50D-PSU-050-15-HDZ Пластина соединительная усил. h=50мм 1,5мм HDZ	шт	шт	648,60	540,50	10.2025			540,50			2%	10,81				551,31	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780461001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2	
31.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_31.1	CLP1T-050-050-M-HDZ Разветвитель Т-образный 50х50мм HDZ	CLP1T-050-050-M-HDZ Разветвитель Т-образный 50х50мм HDZ	шт	шт	2 773,92	2 311,60	10.2025			2 311,60			2%	46,23				2 357,83	Акционерное общество «Ахкорд»	Российская Федерация	78-401001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2	
31.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_31.2	CLP1T-050-050-M-HDZ Разветвитель Т-образный 50х50мм HDZ	CLP1T-050-050-M-HDZ Разветвитель Т-образный 50х50мм HDZ	шт	шт	2 824,80	2 354,00	10.2025			2 354,00			2%	47,08				2 401,08	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78-3301001 7838005578		г. Санкт-Петербург	2	
31.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_31.3	CLP1T-050-050-M-HDZ Разветвитель Т-образный 50х50мм HDZ	CLP1T-050-050-M-HDZ Разветвитель Т-образный 50х50мм HDZ	шт	шт	2 880,00	2 400,00	10.2025			2 400,00			2%	48,00				2 448,00	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780461001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2	
32.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_32.1	CLP2P-050-050-M-HDZ Поворот 90град 50х50мм HDZ	CLP2P-050-050-M-HDZ Поворот 90град 50х50мм HDZ	шт	шт	1 615,68	1 346,40	10.2025			1 346,40			2%	26,93				1 373,33	Акционерное общество «Ахкорд»	Российская Федерация	78-401001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2	
32.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_32.2	CLP2P-050-050-M-HDZ Поворот 90град 50х50мм HDZ	CLP2P-050-050-M-HDZ Поворот 90град 50х50мм HDZ	шт	шт	1 656,24	1 380,20	10.2025			1 380,20			2%	27,60				1 407,80	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78-3301001 7838005578		г. Санкт-Петербург	2	
32.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_32.3	CLP2P-050-050-M-HDZ Поворот 90град 50х50мм HDZ	CLP2P-050-050-M-HDZ Поворот 90град 50х50мм HDZ	шт	шт	1 668,00	1 390,00	10.2025			1 390,00			2%	27,80				1 417,80	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780461001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2	
33.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_33.1	CLP3P-050-050-M-HDZ Поворот 45град 50х50мм HDZ	CLP3P-050-050-M-HDZ Поворот 45град 50х50мм HDZ	шт	шт	1 651,08	1 375,90	10.2025			1 375,90			2%	27,62				1 403,42	Акционерное общество «Ахкорд»	Российская Федерация	78-401001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2	
33.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_33.2	CLP3P-050-050-M-HDZ Поворот 45град 50х50мм HDZ	CLP3P-050-050-M-HDZ Поворот 45град 50х50мм HDZ	шт	шт	1 680,60	1 400,50	10.2025			1 400,50			2%	28,01				1 428,51	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78-3301001 7838005578		г. Санкт-Петербург	2	
33.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_33.3	CLP3P-050-050-M-HDZ Поворот 45град 50х50мм HDZ	CLP3P-050-050-M-HDZ Поворот 45град 50х50мм HDZ	шт	шт	1 692,00	1 410,00	10.2025			1 410,00			2%	28,20				1 438,20	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780461001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2	
34.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_34.1	CLP1T-050-050-M-HDZ Разветвитель Т-образный 50х100мм HDZ	CLP1T-050-050-M-HDZ Разветвитель Т-образный 50х100мм HDZ	шт	шт	2 768,16	2 306,80	10.2025			2 306,80			2%	46,14				2 352,94	Акционерное общество «Ахкорд»	Российская Федерация	78-401001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
34.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.10.2025_02_34.2	CLP1T-050-050-M-HDZ Разветвитель Т образный 50х100мм HDZ	CLP1T-050-050-M-HDZ Разветвитель Т образный 50х100мм HDZ	шт	шт	2 820,12	2 350,10	10.2025			2 350,10			2%	47,00				2 397,10	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001 7838005578			г. Санкт-Петербург	2
34.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.10.2025_02_34.3	CLP1T-050-050-M-HDZ Разветвитель Т образный 50х100мм HDZ	CLP1T-050-050-M-HDZ Разветвитель Т образный 50х100мм HDZ	шт	шт	2 976,00	2 480,00	10.2025			2 480,00			2%	49,60				2 529,60	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804662001 7804662060			г. Санкт-Петербург	2
35.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.10.2025_02_35.1	CLP1H-050-100-M-HDZ Переходник Н100х50 HDZ	CLP1H-050-100-M-HDZ Переходник Н100х50 HDZ	шт	шт	1 496,76	1 247,30	10.2025			1 247,30			2%	24,96				1 272,25	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	781481001 7804384423	www.accord-systems.ru		г. Санкт-Петербург	2
35.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.10.2025_02_35.2	CLP1H-050-100-M-HDZ Переходник Н100х50 HDZ	CLP1H-050-100-M-HDZ Переходник Н100х50 HDZ	шт	шт	1 512,00	1 260,00	10.2025			1 260,00			2%	25,20				1 285,20	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001 7838005578			г. Санкт-Петербург	2
35.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.10.2025_02_35.3	CLP1H-050-100-M-HDZ Переходник Н100х50 HDZ	CLP1H-050-100-M-HDZ Переходник Н100х50 HDZ	шт	шт	1 562,40	1 302,00	10.2025			1 302,00			2%	26,04				1 328,04	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780410001 7804662060			г. Санкт-Петербург	2
36.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.10.2025_02_36.1	CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ Комплект соединительный КС М6х10 HDZ	CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ Комплект соединительный КС М6х10 HDZ	шт	шт	23,40	19,50	10.2025			19,50			2%	0,39				19,89	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	781481001 7804384423	www.accord-systems.ru		г. Санкт-Петербург	2
36.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.10.2025_02_36.2	CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ Комплект соединительный КС М6х10 HDZ	CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ Комплект соединительный КС М6х10 HDZ	шт	шт	24,12	20,10	10.2025			20,10			2%	0,40				20,50	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001 7838005578			г. Санкт-Петербург	2
36.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.10.2025_02_36.3	CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ Комплект соединительный КС М6х10 HDZ	CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ Комплект соединительный КС М6х10 HDZ	шт	шт	25,08	20,90	10.2025			20,90			2%	0,42				21,32	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780410001 7804662060			г. Санкт-Петербург	2
37.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.10.2025_02_37.1	CLM50D-PPP-030-25-HDZ Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 HDZ	CLM50D-PPP-030-25-HDZ Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 HDZ	шт	шт	615,96	513,30	10.2025			513,30			2%	10,27				523,57	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	781481001 7804384423	www.accord-systems.ru		г. Санкт-Петербург	2
37.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.10.2025_02_37.2	CLM50D-PPP-030-25-HDZ Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 HDZ	CLM50D-PPP-030-25-HDZ Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 HDZ	шт	шт	629,76	524,80	10.2025			524,80			2%	10,50				535,30	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001 7838005578			г. Санкт-Петербург	2
37.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.10.2025_02_37.3	CLM50D-PPP-030-25-HDZ Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 HDZ	CLM50D-PPP-030-25-HDZ Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 HDZ	шт	шт	636,54	530,45	10.2025			530,45			2%	10,61				541,06	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780410001 7804662060			г. Санкт-Петербург	2
38.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.10.2025_02_38.1	CLM50D-PPP-040-25-HDZ Профиль перфорированный П-образный 400-2,5 HDZ	CLM50D-PPP-040-25-HDZ Профиль перфорированный П-образный 400-2,5 HDZ	м	м	832,20	693,50	10.2025			693,50			2%	13,87				707,37	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	781481001 7804384423	www.accord-systems.ru		г. Санкт-Петербург	2
38.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.10.2025_02_38.2	CLM50D-PPP-040-25-HDZ Профиль перфорированный П-образный 400-2,5 HDZ	CLM50D-PPP-040-25-HDZ Профиль перфорированный П-образный 400-2,5 HDZ	м	м	841,92	701,60	10.2025			701,60			2%	14,03				715,63	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001 7838005578			г. Санкт-Петербург	2
38.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.10.2025_02_38.3	CLM50D-PPP-040-25-HDZ Профиль перфорированный П-образный 400-2,5 HDZ	CLM50D-PPP-040-25-HDZ Профиль перфорированный П-образный 400-2,5 HDZ	м	м	888,00	740,00	10.2025			740,00			2%	14,80				754,80	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780410001 7804662060			г. Санкт-Петербург	2

Составил: Пеперник А.Э ведущий специалист с/о
(наименование должности)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Проверил: Юшкевич О.А. начальник с/о
(наименование должности)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Застройщик (технический заказчик): _____
(наименование должности)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

0

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик : ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»

" 27 " октября 2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2025 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126

47. Ленинградская область

Ленинградская область

Корректировка проекта по комплексному благоустройству земельного участка.в части раздела "Сметная документация" Земельный участок прилегает к территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Зелёный пояс Славы Ленинграда»Памятник «Разорванное кольцо» на«Дороге жизни» по адресу: Ленинградская область, Всеволожское лесничество, Вагановское участковое лесничество, квартал 86, участок с кадастровым номером 47:00:00000000:1764 Вид работ -капитальный ремонт

(наименование стройки)

Комплексное благоустройство земельного участка. Земельный участок прилегает к территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Зелёный пояс Славы Ленинграда»: Памятник «Разорванное кольцо» на «Дороге жизни» по адресу: Ленинградская область, Всеволожское лесничество, Вагановское участковое лесничество, квартал 86, участок с кадастровым номером 47:00:00000000:1764

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03

Система охранного видеонаблюдения

(наименование работ и затрат)

Составлен

ресурсно-индексным

методом

Основание

01-05.2023-ИОС5.5.3

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

III квартал 2025 года

Сметная стоимость

6 194,90 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ

24,90 тыс.руб.

монтажных работ

3 814,26 тыс.руб.

оборудования

1 323,25 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

368,25 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов

11,27 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

665,65 чел.-ч.

прочих затрат

0,00 тыс.руб.

Нормативные затраты труда машинистов

18,14 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтаж оборудования											
1	ГЭСНм10-04-067-21	Видеомагнитофон	шт	1	1	1					
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.4	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,6					2 256,44
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	4	1,15	4,6			490,53		2 256,44
	2	ЭМ									73,91
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,046					29,20
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,04	1,15	0,046			1 606,64		73,91
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,04	1,15	0,046			634,80		29,20
	4	М									523,48
	01.7.11.06-0028	Флюс ФКДТ	кг	0,0006		0,0006	1 193,34	1,63	1 945,14		1,17
	10.3.02.03-0013	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61	кг	0,01		0,01	1 562,87	1,61	2 516,22		25,16
	21.2.02.01-0023	Провод антенный МГ, сечение 4 мм2	1000 м	0,01111		0,01111	38 575,80	1,16	44 747,93		497,15
H	999-0005	Масса	т	0,25		0,25					
1.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					39,24
		ФОТ									2 285,64
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					2 171,36
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 211,39
		Всего по позиции							6 305,02		6 305,02
2	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442	SVN-3725 SP2 Сетевой 32-х каналный видеорегистратор	шт	1	1	1			70 052,33		70 052,33
O	3_10.10.2025_02_1.1										
	КА п.1.1										
		Всего по позиции									70 052,33
3	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442	WD-8003FF Жесткий диск 8 ТБ Western Digital Purple	шт	2	1	2			22 799,85		45 599,70
O	3_10.10.2025_02_2.1										
	КА п.2.1										
		Всего по позиции									45 599,70
5	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442	Монитор АОС С24G2 23.6" жидкокристаллический	шт	2	1	2			22 585,13		45 170,26
O	3_10.10.2025_02_3.1										
	КА п.3.1										
		Всего по позиции									45 170,26
6	ГЭСНм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	шт	5	1	5					
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.4	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,265					683,10
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0,22	1,15	1,265			540,00		683,10
6.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					11,88
		ФОТ									683,10
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					614,79
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					314,23
		Всего по позиции							324,80		1 624,00
7	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442	H-830 73, 10м, GOLD черный Кабель аудио-видео HAMA HDMI (м) - HDMI (м)	шт	2	1	2			3 495,74		6 991,48
	3_10.10.2025_02_4.1										
	КА п.4.1										
		Всего по позиции									6 991,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442	Манипулятор Мышь В170, USB.	шт	1	1	1			1 876,47		1 876,47
О	3_10.10.2025_02_5.1										
	КА п.5.1										
		Всего по позиции									1 876,47
9	ГЭСНм10-03-001-01	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	__гр.4	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,43					4 625,70
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	8,2	1,15	9,43			490,53		4 625,70
	2 ЭМ										624,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3795					240,91
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,33	1,15	1,5295	6,62	1,44	9,53		14,58
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,33	1,15	0,3795			1 606,64		609,72
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,33	1,15	0,3795			634,80		240,91
	4 М										994,69
	01.7.20.03-0012	Мешковина джутовая	м2	0,45		0,45	71,62	1,58	113,16		50,92
	11.2.11.04-0101	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм	м3	0,008		0,008	175 456,94	0,67	117 556,15		940,45
	14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	0,025		0,025	105,25	1,26	132,62		3,32
9.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					80,45
		ФОТ									4 866,61
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					4 379,95
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 238,64
		Всего по позиции							13 184,64		13 184,64
10	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442	65105 Шкаф напольный 19" 15U серия Optima (600x800x822), передняя	шт	1	1	1			34 662,01		34 662,01
О	3_10.10.2025_02_6.1	дверь стекло, серый									
	КА п.6.1										
		Всего по позиции									34 662,01
11	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442	Полка консольная 2U, глубина 450, без крепежа, серая	шт	2	1	2			1 689,94		3 379,88
	3_10.10.2025_02_7.1										
	КА п.7.1										
		Всего по позиции									3 379,88
12	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442	CNS-M6-16 Крепежный набор «Винт, шайба, гайка»	шт	100	1	100			21,42		2 142,00
	3_10.10.2025_02_8.1										
	КА п.8.1										
		Всего по позиции									2 142,00
13	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442	HL-TGRB Шина заземления	шт	1	1	1			2 360,38		2 360,38
	3_10.10.2025_02_9.1										
	КА п.9.1										
		Всего по позиции									2 360,38
14	ГЭСНм10-03-001-04	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	__гр.4	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,83					2 369,26
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,1	1,15	4,83			490,53		2 369,26
	2 ЭМ										295,62
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,184					116,80
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,15	0,184			1 606,64		295,62
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,15	0,184			634,80		116,80
14.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					41,20
		ФОТ									2 486,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					2 237,45
		СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 143,59
		Всего по позиции							3 101,96		6 203,92
15	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442	66206 Блок вентиляторов 2 шт для серий Expert, Optima глубиной	шт	1	1	1			5 958,66		5 958,66
О	3_10.10.2025_02_10.1	600/800/1000 с кабелем, термостатом, серый									
	КА п.10.1										
		Всего по позиции									5 958,66
16	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442	SHE19-6SH-S-IEC Блок силовых розеток	шт	1	1	1			2 766,55		2 766,55
О	3_10.10.2025_02_11.1	горизонтальный Hyperline, ток нагрузки 10А									
	КА п.11.1										
		Всего по позиций									2 766,55
17	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442	AP8702R-WW Комплект из 6 кабелей питания с разъемами IEC-320 C14	компл.	1	1	1			7 628,68		7 628,68
	3_10.10.2025_02_12.1	Male и IEC 320 C13 Female									
	КА п.12.1										
		Всего по позиции									7 628,68
18	ГЭСНм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	Гр.4	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,695					6 789,19
		1-100-50 Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	9,3	1,15	10,695			634,80		6 789,19
		2 ЭМ									739,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,46					292,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,4	1,15	0,46			1 606,64		739,05
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,4	1,15	0,46			634,80		292,01
		4 М									561,55
		01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	кг	0,01		0,01	284,15	1,47	417,70		4,18
		01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	4,21		4,21	2,27	1,58	3,59		15,11
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,3		0,3	174,93	1,16	202,92		60,88
		01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,1		0,1	978,09	1,24	1 212,83		121,28
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,0003		0,0003	4 338,27	1,45	6 290,49		1,89
		10.2.02.08-0001 Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше	т	0,0001		0,0001	1 050 091,70	1,25	1 312 614,63		131,26
		10.3.02.03-0012 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,06		0,06	899,56	1,61	1 448,29		86,90
		14.3.02.01-0371 Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,00002		0,00002	47 961,85	1,86	89 209,04		1,78
		14.4.03.06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,03		0,03	157,44	1,22	192,08		5,76
		20.2.10.03-0020 Наконечники кабельные медные П 2,5-4	100 шт	0,1		0,1	840,04	1,27	1 066,85		106,69
		22.2.02.15-0001 Скрепки фигурные Скф-10	кг	0,02		0,02	232,20	1,34	311,15		6,22
		24.3.01.01-0004 Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм	кг	0,08		0,08	189,97	1,29	245,06		19,60
	Н	999-0005 Масса	т	0,001		0,001					
18.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					118,07
		ФОТ									7 081,20
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					6 373,08
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					3 257,35
		Всего по позиции							18 130,30		18 130,30
19	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442	МАС-3000 Источник бесперебойного питания (3000VA/3000W, 6	шт	1	1	1			86 620,12		86 620,12
О	3_10.10.2025_02_13.1	встроенных АКБ 9Ач) Powercom Масан									
	КА п.13.1										
		Всего по позиции									86 620,12
20	ГЭСНм10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения: внутренняя	10 шт	3,2	1	3,2					
		Объем=32 / 10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			55,8256					38 385,79
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,05	1,15	0,184			449,31		82,67
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,56	1,15	27,8208			634,80		17 660,64
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	7,56	1,15	27,8208			741,98		20 642,48
		2 ЭМ									22,16
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0368					20,33
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0368			602,25		22,16
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,0368			552,36		20,33
		4 М									644,97
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,68		2,176			7,94		17,28
		01.7.15.07-0007 Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	0,4		1,28	170,67	1,24	211,63		270,89
		01.7.15.14-1054 Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт	0,4		1,28	224,80	1,24	278,75		356,80
20.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					667,58
		ФОТ									38 406,12
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					34 565,51
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					17 666,82
		Всего по позиции							28 741,61		91 973,16
21	ТЦ_501.0.00.00_78_78043844	SVI-S327V SD SL SP2 Антивандальная цилиндрическая IP-видеокамера, Тип матрицы: 1/2.8" CMOS Sony StarLight IMX307, StarLight, Процессор: SSC327DE, Видеокодек сжатия: H.265/H.264/MJPEG, Максимальное разрешение IP: 2 Мрiх, Объектив: 2.7- 13.5 мм моторизованный), Чувствительность: 0.05 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Дальность ИК подсветки: 60 м, Степень защиты: IP 66 (металл), Рабочая температура: -50° +65°С, Электропитание: DC 12V 350 мА/РоЕ 4.2 Вт	шт	32	1	32			25 268,68		808 597,76
О	23_10.10.2025_02_14.1	КА п.14.1									
		Всего по позиции									808 597,76
22	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	1	1	1					
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,1845					673,80
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03	1,15	1,1845			568,85		673,80
		4 М									4,06
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,02	174,93	1,16	202,92		4,06
22.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					11,72
		ФОТ									673,80
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установк	%	97		97					653,59
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установк	%	51		51					343,64
		Всего по позиции							1 686,81		1 686,81
23	ТЦ_501.0.00.00_78_78043844	ВА47-29 1Р 10А 4,5кА С Автоматический выключатель, 1-пол, 10А, 4.5кА	шт	1	1	1			243,65		243,65
	23_10.10.2025_02_15.1	КА п.15.1									
		Всего по позиции									243,65
24	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,79488					452,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34,56	1,15	0,79488			568,85		452,17
		2 ЭМ									1,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00115					0,76
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,15	0,00069			1 555,31		1,07
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,15	0,00069			741,98		0,51
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,15	0,00046			602,25		0,28
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,15	0,00046			552,36		0,25
		4 М									4,04
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,04264			7,94		0,34
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,1834	5,87	0,98	5,75		1,05
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0204	41,71	1,24	51,72		1,06
		01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000032	214 135,65	1,24	265 528,21		0,85
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000006	99 190,96	1,24	122 996,79		0,74
24.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					7,86
		ФОТ									452,93
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					439,34
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					230,99
		Всего по позиции							56 825,50		1 136,51
25	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_16.1 КА п.16.1	PC20-3-ХБ Розетка одноместная для открытой установки с заземлением 16A GLORY белый	шт	2	1	2			124,44		248,88
		Всего по позиции									248,88
26	ГЭСНм10-03-001-04	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки	шт	9	1	9					
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,735					10 661,67
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,1	1,15	21,735			490,53		10 661,67
		2 ЭМ									1 330,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,828					525,61
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,15	0,828			1 606,64		1 330,30
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,15	0,828			634,80		525,61
26.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					185,42
		ФОТ									11 187,28
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					10 068,55
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					5 146,15
		Всего по позиции							3 101,97		27 917,70
27	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_17.1 КА п.17.1	AN-SXG10P8A Промышленный 10-портовый управляемый гигабитный L2 коммутатор с PoE до 240Вт	шт	8	1	8			22 809,24		182 473,92
		Всего по позиции									182 473,92
28	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_18.1 КА п.18.1	SVB-6016PC 16-х портовый PoE-коммутатор: 2 uplink порта (10/100/1000Мбит); 2 SFP порта (2 Гбит/с); PoE бюджет 250 Вт, мощность каждого PoE-порта 15,4 Вт, максимально 30 В	шт	1	1	1			18 368,47		18 368,47
		Всего по позиции									18 368,47
29	ГЭСНм10-08-003-03	Устройство ультразвуковое,; блок питания и контроля	шт	8	1	8					
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			33,12					19 386,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.1	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	3,6	1,15	33,12			585,34		19 386,46
	4 М										533,46
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0016		0,0128	284,15	1,47	417,70		5,35
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0676		0,5408			7,94		4,29
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,24	978,09	1,24	1 212,83		291,08
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00016	4 338,27	1,45	6 290,49		1,01
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,02		0,16	899,56	1,61	1 448,29		231,73
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					337,16
	ФОТ										19 386,46
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					17 447,81
Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					8 917,77	
Всего по позиции									5 827,83	46 622,66	
30 О	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_19.1 КА п.19.1	MDR-60-48 Блок питания AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 48В/1,25А	шт	8	1	8			2 638,31	21 106,48	
Всего по позиции										21 106,48	
31	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_20.1 КА п.20.1	DIN-рейка (15,3 см)	шт	8	1	8			237,86	1 902,88	
Всего по позиции										1 902,88	
Кабельно-проводниковые материалы:											
32	ГЭСНм08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м	100 м	6,54	1	6,54					
Объем=654 / 100											
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:											
_гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ(ЗТ)		чел.-ч			176,89392					95 522,72
1-100-38	Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	23,52	1,15	176,89392			540,00		95 522,72
2	ЭМ										2 103,86
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,5042					973,47
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,1	1,15	0,7521			1 555,31		1 169,75
4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,1	1,15	0,7521			741,98		558,04
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1	1,15	0,7521			602,25		452,95
4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1	1,15	0,7521			552,36		415,43
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	1,73	1,15	13,01133			36,98		481,16
4 М											
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	6,84		44,7336	155,63	0,93	144,74		6 474,74
01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	0,4		2,616	41,71	1,24	51,72		135,30
01.7.15.14-0043	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм		100 шт	0,4		2,616	18,54	1,24	22,99		60,14
32.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 661,26
	ФОТ										96 496,19
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					93 601,30
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					49 213,06
Всего по позиции									38 187,44	249 745,85	
33	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_21.1 КА п.21.1	CLN10-050-050-120-3-М-HDZ Лоток перфорированный 50х50х3000-1,2 HDZ, длинна 3м	м	654	1	654			1 163,51	760 935,54	
Всего по позиции										760 935,54	
34	ТЦ_501.0.00.00_78_78043844 23_10.10.2025_02_22.1 КА п.22.1	CLP1K-050-120-3-М-HDZ Крышка на лоток основание 50-1,2мм HDZ, длинна 3м	м	654	1	654			686,66	449 075,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									449 075,64
35	ТЦ_501.0.00.00_78_78043844 23_10.10.2025_02_23.1 КА п.23.1	CLP1CL-300-M-HDZ Кронштейн замковый основание 300мм HDZ	шт	692	1	692			1 068,14		739 152,88
		Всего по позиции									739 152,88
36	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_24.1 КА п.24.1	CLM50D-PSU-050-15-HDZ Пластина соединительная усил. h=50мм 1,5мм HDZ	шт	500	1	500			499,29		249 645,00
		Всего по позиции									249 645,00
37	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_25.1 КА п.25.1	CLP1T-050-050-M-HDZ Разветвитель Т-образный 50х50мм HDZ	шт	18	1	18			2 336,00		42 048,00
		Всего по позиции									42 048,00
38	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_26.1 КА п.26.1	CLP2P-050-050-M-HDZ Поворот 90град 50х50мм HDZ	шт	2	1	2			1 373,33		2 746,66
		Всего по позиции									2 746,66
39	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_27.1 КА п.27.1	CLP3P-050-050-M-HDZ Поворот 45град 50х50мм HDZ	шт	2	1	2			1 354,25		2 708,50
		Всего по позиции									2 708,50
40	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_28.1 КА п.28.1	CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ Комплект соединительный KC M6x10 HDZ	шт	2600	1	2600			19,38		50 388,00
		Всего по позиции									50 388,00
41	ГЭСНм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	1,956	1	1,956					
		Объем=(652*0,3) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т_5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.4	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,254864					10 397,63
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,56	1,15	19,254864			540,00		10 397,63
	2	ЭМ									1 256,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			5,106138					2 863,08
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,15	0,22494			1 555,31		349,85
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,15	0,22494			741,98		166,90
	91.06.06-042	Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	маш.-ч	2,07	1,15	4,656258	104,99	1,25	131,24		611,09
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,07	1,15	4,656258			552,36		2 571,93
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,15	0,22494			602,25		135,47
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,15	0,22494			552,36		124,25
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,93	1,15	4,341342			36,98		160,54
	4	М									20 335,56
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,2832		0,5539392			7,94		4,40
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	2,14		4,18584	155,63	0,93	144,74		605,86
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,25		2,445	174,93	1,16	202,92		496,14
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,3		0,5868	41,71	1,24	51,72		30,35
	20.1.02.14-0001	Серьга KC-095	шт	30		58,68	159,13	1,34	213,23		12 512,34
	20.2.09.13-0011	Муфты	шт	6		11,736	425,18	1,34	569,74		6 686,47
41.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					180,83
		ФОТ									13 260,71
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					12 862,89
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					6 762,96
		Всего по позиции							27 944,73		54 659,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_29.1 КА п.29.1	CLM50D-PPP-030-25-HDZ Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 HDZ	шт	652	1	652			532,34		347 085,68
		Всего по позиции									347 085,68
43	ГЭСНм08-02-147-01	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	11,47	1	11,47					
		Объем=(387+745+15) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.4	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			122,40784					66 100,23
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	9,28	1,15	122,40784			540,00		66 100,23
	2 ЭМ										6 139,04
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			5,2762					3 414,60
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,15	2,6381			1 555,31		4 103,06
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,15	2,6381			741,98		1 957,42
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,2	1,15	29,0191			2,68		77,77
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,2	1,15	29,0191	8,84	1,44	12,73		369,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,15	2,6381			602,25		1 588,80
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,15	2,6381			552,36		1 457,18
	4 М										5 708,37
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		2,81015	37,71	1,58	59,58		167,43
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00011		0,0012617	99 190,96	1,24	122 996,79		155,19
	10.3.02.03-0011	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,26		2,9822	931,11	1,61	1 499,09		4 470,59
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00072		0,0082584	82 698,14	1,34	110 815,51		915,16
43.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 149,57
		ФОТ									69 514,83
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					67 429,39
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					35 452,56
		Всего по позиции							16 163,36		185 393,76
44	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_30.1 КА п.30.1	ППГнг(А)-HF 2х1.5ок (N)-0.66 Кабель силовой однопроволочный	м	394,74	1	394,74			113,63		44 854,31
		Объем=387*1,02									
		Всего по позиции									44 854,31
45	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_31.1 КА п.31.1	УТР4САТ5е РЕ-1424 Кабель типа "витая пара", cat.5е, 4 пары U/UTP	м	759,9	1	759,9			20,20		15 349,98
		Объем=745*1,02									
		Всего по позиции									15 349,98
48	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_32.1 КА п.32.1	PR.0540251 Кабель-канал пластмассовый 40х25	м	24	1	24			96,90		2 325,60
		Всего по позиции									2 325,60
46	ФСБЦ-21.2.03.05-1078 ФСБЦ	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450	1000 м	0,0153	1	0,0153	48 053,51	1,2	57 664,21		882,26
		Объем=(15*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									882,26
47	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,24	1	0,24					
		Объем=24 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.4	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,49604					2 455,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	4,49604			546,18		2 455,65
		2 ЭМ									0,15
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00276					1,35
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,15	0,00276	37,32	1,5	55,98		0,15
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,15	0,00276			490,53		1,35
		4 М									57,57
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		1,575936			7,94		12,51
		01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,048	261,09	1,24	323,75		15,54
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00024	99 190,96	1,24	122 996,79		29,52
47.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					42,71
		ФОТ									2 457,00
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 383,29
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 253,07
		Всего по позиции							25 807,46		6 193,79
48	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_32.1 КА п.32.1	PR.0540251 Кабель-канал пластмассовый 40х25	м	24	1	24			96,90		2 325,60
		Всего по позиции									2 325,60
49	ГЭСНм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=(6+18) / 100	100 м	0,24	1	0,24					
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.4	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,73792					1 478,48
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	9,92	1,15	2,73792			540,00		1 478,48
		2 ЭМ									129,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1104					71,45
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,15	0,0552			1 555,31		85,85
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,15	0,0552			741,98		40,96
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,4	1,15	0,6624			2,68		1,78
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,4	1,15	0,6624	8,84	1,44	12,73		8,43
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,15	0,0552			602,25		33,24
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,15	0,0552			552,36		30,49
		4 М									182,86
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,096		0,02304	37,71	1,58	59,58		1,37
		10.3.02.03-0011 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,12	931,11	1,61	1 499,09		179,89
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00006		0,0000144	82 698,14	1,34	110 815,51		1,60
49.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					25,71
		ФОТ									1 549,93
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 503,43
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					790,46
		Всего по позиции							17 423,71		4 181,69
50	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_30.1 КА п.30.1	ППГнг(А)-HF 2х1.5ок (N)-0.66 Кабель силовой однопроволочный	м	6,12	1	6,12			113,63		695,42
		Объем=6*1,02									
		Всего по позиции									695,42
51	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_31.1 КА п.31.1	УТР4САТ5е РЕ-1424 Кабель типа "витая пара", cat.5е, 4 пары U/UTP	м	18,36	1	18,36			20,20		370,87
		Объем=18*1,02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											370,87
52	ГЭСНм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм Объем=407 / 100	100 м	4,07	1	4,07					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			129,93068					70 162,57
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	27,76	1,15	129,93068			540,00		70 162,57
		2 ЭМ									4 296,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,68498					1 090,47
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,18	1,15	0,84249			1 555,31		1 310,33
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,18	1,15	0,84249			741,98		625,11
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,15	0,84249			602,25		507,39
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,15	0,84249			552,36		465,36
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	14,32	1,15	67,02476			36,98		2 478,58
		4 М									20 717,63
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,568		2,31176			7,94		18,36
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,05		4,2735	155,63	0,93	144,74		618,55
		01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00218		0,0088726	127 406,00	1,24	157 983,44		1 401,72
		08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 50х5 мм	т	0,0515		0,209605	70 310,45	0,85	59 763,88		12 526,81
		18.5.08.09-0002 Патрубки стальные	м	2,5		10,175	272,01	1,22	331,85		3 376,57
		20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,5		2,035	944,69	1,34	1 265,88		2 576,07
		20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,01		0,0407	3 658,94	1,34	4 902,98		199,55
52.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 220,22
		ФОТ									71 253,04
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установк	%	97		97					69 115,45
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установк	%	51		51					36 339,05
Всего по позиции											49 862,82
											202 941,69
53	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_33.1 КА п.33.1	СМР21-018-К41-050 Металлорукав РЗ-ЦПнг-18 с протяжкой серый	м	419,21	1	419,21			129,64		54 346,38
		Объем=407*1,03									
Всего по позиции											54 346,38
54	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_34.1 КА п.34.1	Скоба метал д/труб 19-20мм односторонняя	шт	1628	1	1628			2,86		4 656,08
Всего по позиции											4 656,08
55	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=15 / 100	100 м	0,15	1	0,15					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,622					1 383,45
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2	1,15	2,622			527,63		1 383,45
		4 М									25,04
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	5,3376		0,80064			7,94		6,36
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		0,2625	52,34	1,36	71,18		18,68
55.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					24,06
		ФОТ									1 383,45
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установк	%	97		97					1 341,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					705,56
		Всего по позиции							23 200,40		3 480,06
56	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_35.1 КА п.35.1	PR15.0285 Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 750 (SN57) с/з красная d32 мм Объем=15*1,012	м	15,18	1	15,18			113,73		1 726,42
		Всего по позиции									1 726,42
57	ГЭСНм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=(109+439) / 100 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т 91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм 10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	100 м	5,48	1	5,48					
		чел.-ч				62,51584					33 758,55
		чел.-ч	9,92		1,15	62,51584			540,00		33 758,55
		чел.-ч				2,5208					2 952,46
		чел.-ч				2,5208					1 631,38
		маш.-ч	0,2		1,15	1,2604			1 555,31		1 960,31
		чел.-ч	0,2		1,15	1,2604			741,98		935,19
		маш.-ч	2,4		1,15	15,1248			2,68		40,53
		маш.-ч	2,4		1,15	15,1248	8,84	1,44	12,73		192,54
		маш.-ч	0,2		1,15	1,2604			602,25		759,08
		чел.-ч	0,2		1,15	1,2604			552,36		696,19
		чел.-ч									4 175,29
		10 м	0,096			0,52608	37,71	1,58	59,58		31,34
		кг	0,5			2,74	931,11	1,61	1 499,09		4 107,51
		т	0,00006			0,0003288	82 698,14	1,34	110 815,51		36,44
57.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					587,11
		ФОТ									35 389,93
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					34 328,23
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					18 048,86
		Всего по позиции							17 423,70		95 481,88
58	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_30.1 КА п.30.1	ППГнг(А)-HF 2х1.5ок (N)-0.66 Кабель силовой однопроволочный Объем=109*1,02	м	111,18	1	111,18			113,63		12 633,38
		Всего по позиции									12 633,38
59	ТЦ_05.9.00.00_78_780438442 3_10.10.2025_02_31.1 КА п.31.1	УТР4САТ5е РЕ-1424 Кабель типа "витая пара", cat.5е, 4 пары U/UTP Объем=439*1,02	м	447,78	1	447,78			20,20		9 045,16
		Всего по позиции									9 045,16
60	ГЭСНм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.4 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 4 М 01.1.01.09-0024 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм 01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная 01.7.07.29-0221 Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб	шт	3	1	3					
		чел.-ч				1,311					707,94
		чел.-ч	0,38		1,15	1,311			540,00		707,94
		чел.-ч									1 417,87
		т	0,00006			0,00018	490 790,27	1,24	608 579,93		109,54
		кг	0,15			0,45	92,95	1,42	131,99		59,40
		кг	0,72			2,16	490,01	1,18	578,21		1 248,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					12,31
		ФОТ									707,94
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					686,70
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					361,05
		Всего по позиции							1 061,96		3 185,87
61	ФСБЦ-01.7.07.29-0221	Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб	кг	-2,16	1	-2,16	490,01	1,18	578,21		-1 248,93
		Всего по позиции									-1 248,93
62	ФСБЦ-01.1.01.09-0024	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм	т	-0,00018	1	-0,00018	490 790,27	1,24	608 579,93		-109,54
		Всего по позиции									-109,54
63	ТЦ_501.0.00.00_78_78043844 23_10.10.2025_02_39.1 КА п.36.1	DF1201 Пена монтажная огнестойкая	шт	1	1	1			2 575,50		2 575,50
		Всего по позиции									2 575,50
Итоги по разделу 1 Монтаж оборудования :											
		Всего прямые затраты (справочно)									3 287 560,17
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									368 250,80
		Эксплуатация машин									19 964,75
		Оплата труда машинистов (Отм)									11 271,42
		Материалы									2 888 073,20
		Строительные работы									24 897,83
		в том числе:									
		материалы									24 897,83
		Монтажные работы									3 814 263,60
		в том числе:									
		оплата труда									368 250,80
		эксплуатация машин и механизмов									19 964,75
		оплата труда машинистов (Отм)									11 271,42
		материалы									2 863 175,37
		накладные расходы									362 204,06
		сметная прибыль									189 397,20
		Оборудование									1 323 252,73
		Всего ФОТ (справочно)									379 522,22
		Всего накладные расходы (справочно)									362 204,06
		Всего сметная прибыль (справочно)									189 397,20
		Всего по разделу 1 Монтаж оборудования									5 162 414,16
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									2 819 588,43
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									1 323 252,73
		Затраты труда рабочих				665,650084					
		Затраты труда машинистов				18,140928					
Итоги по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									3 287 560,17
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									368 250,80
		Эксплуатация машин									19 964,75
		Оплата труда машинистов (Отм)									11 271,42
		Материалы									2 888 073,20
		Строительные работы									24 897,83
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы									24 897,83
		Монтажные работы									3 814 263,60
		в том числе:									
		оплата труда									368 250,80
		эксплуатация машин и механизмов									19 964,75
		оплата труда машинистов (Отм)									11 271,42
		материалы									2 863 175,37
		накладные расходы									362 204,06
		сметная прибыль									189 397,20
		Оборудование									1 323 252,73
		Всего									5 162 414,16
		Всего ФОТ (справочно)									379 522,22
		Всего накладные расходы (справочно)									362 204,06
		Всего сметная прибыль (справочно)									189 397,20
		НДС 20%									1 032 482,83
		ВСЕГО по смете									6 194 896,99
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									2 819 588,43
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									1 323 252,73
		Затраты труда рабочих				665,650084					
		Затраты труда машинистов				18,140928					

Составил: Пеперник А.Э. Ведущий специалист сметного отдела

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Юшкевич О.А. Начальник сметного отдела

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

« 27 » _____ октября _____ 2025 года

Заказчик: ГБУК ЛО «АМК «Дорога жизни»

« _____ » _____ 2025 года

Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа 02-01-03

Комплексное благоустройство земельного участка. Земельный участок принадлежит к территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Земельный пояс Славы Ленинграда»: Памятник «Разорванное кольцо» на «Дороге жизни» по адресу: Ленинградская область, Всеволожское лесничество, Вагжанское участковое лесничество, квартал 86, участок с кадастровым номером 47.00.0000000-1764

(наименование объекта капитального строительства)

Уровень цен составления сметной документации
Наименование субъекта Российской Федерации 47. Ленинградская область
Ценовая зона субъекта Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики			20	21	22	23	24	25	26	27	
												%	рублей за единицу измерения в соответствии с порядком 5 отчета НДС	%	рублей	Наименование затрат	%	рублей									
Раздел 1. Новый Раздел																											
1.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025.02.1.1	SVN-3725 SP2 Сетевой 32-х канальный видеорегистратор	SVN-3725 SP2 Сетевой 32-х канальный видеорегистратор	шт	шт	80 646,60	67 205,50	10.2025			67 205,50	3%	2 016,17	1,2%	830,66					70 052,33	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	781401001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2	
1.2	ТЦ_05.9.00.00_78_78380005578_10.2025.02.1.2	SVN-3725 SP2 Сетевой 32-х канальный видеорегистратор	SVN-3725 SP2 Сетевой 32-х канальный видеорегистратор	шт	шт	80 760,00	67 300,00	10.2025			67 300,00	3%	2 019,00	1,2%	831,83					70 150,83	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001 78380005578		г. Санкт-Петербург	2	
1.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025.02.1.3	SVN-3725 SP2 Сетевой 32-х канальный видеорегистратор	SVN-3725 SP2 Сетевой 32-х канальный видеорегистратор	шт	шт	80 814,60	67 345,50	10.2025			67 345,50	3%	2 020,37	1,2%	832,39					70 198,26	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780401001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2	
2.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025.02.2.1	WD-8003FF Жесткий диск 8 TB Western Digital Purple	WD-8003FF Жесткий диск 8 TB Western Digital Purple	шт	шт	26 247,96	21 873,30	10.2025			21 873,30	3%	656,20	1,2%	270,35					22 799,85	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	781401001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2	
2.2	ТЦ_05.9.00.00_78_78380005578_10.2025.02.2.2	WD-8003FF Жесткий диск 8 TB Western Digital Purple	WD-8003FF Жесткий диск 8 TB Western Digital Purple	шт	шт	26 268,00	21 890,00	10.2025			21 890,00	3%	656,70	1,2%	270,56					22 817,26	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001 78380005578		г. Санкт-Петербург	2	
2.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025.02.2.3	WD-8003FF Жесткий диск 8 TB Western Digital Purple	WD-8003FF Жесткий диск 8 TB Western Digital Purple	шт	шт	26 292,00	21 910,00	10.2025			21 910,00	3%	657,30	1,2%	270,81					22 838,11	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780401001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2	
3.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025.02.3.1	Монитор AOC C24G2 23.6" жидкокристаллический	Монитор AOC C24G2 23.6" жидкокристаллический	шт	шт	26 000,76	21 667,30	10.2025			21 667,30	3%	650,02	1,2%	267,81					22 585,13	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	781401001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2	
3.2	ТЦ_05.9.00.00_78_78380005578_10.2025.02.3.2	Монитор AOC C24G2 23.6" жидкокристаллический	Монитор AOC C24G2 23.6" жидкокристаллический	шт	шт	26 016,00	21 680,00	10.2025			21 680,00	3%	650,40	1,2%	267,96					22 598,36	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001 78380005578		г. Санкт-Петербург	2	
3.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025.02.3.3	Монитор AOC C24G2 23.6" жидкокристаллический	Монитор AOC C24G2 23.6" жидкокристаллический	шт	шт	26 070,36	21 725,30	10.2025			21 725,30	3%	651,76	1,2%	268,52					22 645,58	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780401001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2	
4.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025.02.4.3	H-830 73, 10м, GOLD черный Кабель аудио-видео HAMA HDMI (m) - HDMI (m)	Монитор AOC C24G2 23.6" жидкокристаллический	шт	шт	26 070,36	21 725,30	10.2025			21 725,30			2%	434,51					22 159,81	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780401001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2	
4.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025.02.4.1	H-830 73, 10м, GOLD черный Кабель аудио-видео HAMA HDMI (m) - HDMI (m)	H-830 73, 10м, GOLD черный Кабель аудио-видео HAMA HDMI (m) - HDMI (m)	шт	шт	4 112,64	3 427,20	10.2025			3 427,20			2%	68,54					3 495,74	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	781401001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2	
4.2	ТЦ_05.9.00.00_78_78380005578_10.2025.02.4.2	H-830 73, 10м, GOLD черный Кабель аудио-видео HAMA HDMI (m) - HDMI (m)	H-830 73, 10м, GOLD черный Кабель аудио-видео HAMA HDMI (m) - HDMI (m)	шт	шт	4 134,24	3 445,20	10.2025			3 445,20			2%	68,90					3 514,10	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001 78380005578		г. Санкт-Петербург	2	
5.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025.02.4.3	Манипулятор Мышь B170, USB.	H-830 73, 10м, GOLD черный Кабель аудио-видео HAMA HDMI (m) - HDMI (m)	шт	шт	4 200,00	3 500,00	10.2025			3 500,00	3%	105,00	2%	72,10					3 677,10	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780401001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2	
5.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025.02.5.1	Манипулятор Мышь B170, USB.	Манипулятор Мышь B170, USB.	шт	шт	2 143,32	1 786,10	10.2025			1 786,10	3%	53,58	2%	36,79					1 876,47	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	781401001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2	
5.2	ТЦ_05.9.00.00_78_78380005578_10.2025.02.5.2	Манипулятор Мышь B170, USB.	Манипулятор Мышь B170, USB.	шт	шт	2 146,20	1 788,50	10.2025			1 788,50	3%	53,66	2%	36,84					1 879,00	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001 78380005578		г. Санкт-Петербург	2	
5.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025.02.5.3	Манипулятор Мышь B170, USB.	Манипулятор Мышь B170, USB.	шт	шт	2 161,50	1 801,25	10.2025			1 801,25	3%	54,04	2%	37,11					1 892,40	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780401001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_6.1	65105 Шкаф напольный 19" 15U серия Optima (600x800x822), передняя дверь стекло, серый	65105 Шкаф напольный 19" 15U серия Optima (600x800x822), передняя дверь стекло, серый	шт	шт	39 904,08	33 253,40	10.2025			33 253,40	3%	997,60	1,2%	411,01				34 662,01	Акционерное обшество «Акорда»	Российская Федерация	78-04-1001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
6.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_6.2	65105 Шкаф напольный 19" 15U серия Optima (600x800x822), передняя дверь стекло, серый	65105 Шкаф напольный 19" 15U серия Optima (600x800x822), передняя дверь стекло, серый	шт	шт	40 024,68	33 353,90	10.2025			33 353,90	3%	1 000,62	1,2%	412,25				34 766,77	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78-03-1001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
6.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_6.3	65105 Шкаф напольный 19" 15U серия Optima (600x800x822), передняя дверь стекло, серый	65105 Шкаф напольный 19" 15U серия Optima (600x800x822), передняя дверь стекло, серый	шт	шт	40 056,00	33 380,00	10.2025			33 380,00	3%	1 001,40	1,2%	412,58				34 793,98	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804-1001	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
7.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_7.1	Пола консольная 2U, глубина 450, без крепежа, серая	Пола консольная 2U, глубина 450, без крепежа, серая	шт	шт	1 988,16	1 656,80	10.2025			1 656,80			2%	33,14				1 689,94	Акционерное обшество «Акорда»	Российская Федерация	78-03-1001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
7.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_7.2	Пола консольная 2U, глубина 450, без крепежа, серая	Пола консольная 2U, глубина 450, без крепежа, серая	шт	шт	2 028,00	1 690,00	10.2025			1 690,00			2%	33,80				1 723,80	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78-03-1001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
7.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_7.3	Пола консольная 2U, глубина 450, без крепежа, серая	Пола консольная 2U, глубина 450, без крепежа, серая	шт	шт	2 088,00	1 740,00	10.2025			1 740,00			2%	34,80				1 774,80	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804-1001	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
8.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_8.1	CNS-M6-16 Крепежный набор «Винт, шайба, гайка»	CNS-M6-16 Крепежный набор «Винт, шайба, гайка»	шт	шт	25,20	21,00	10.2025			21,00			2%	0,42				21,42	Акционерное обшество «Акорда»	Российская Федерация	78-16-1001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
8.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_8.2	CNS-M6-16 Крепежный набор «Винт, шайба, гайка»	CNS-M6-16 Крепежный набор «Винт, шайба, гайка»	шт	шт	25,56	21,30	10.2025			21,30			2%	0,43				21,73	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78-03-1001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
8.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_8.3	CNS-M6-16 Крепежный набор «Винт, шайба, гайка»	CNS-M6-16 Крепежный набор «Винт, шайба, гайка»	шт	шт	26,40	22,00	10.2025			22,00			2%	0,44				22,44	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804-1001	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
9.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_9.1	HL-TGRB Шина заземления	HL-TGRB Шина заземления	шт	шт	2 776,92	2 314,10	10.2025			2 314,10			2%	46,28				2 360,38	Акционерное обшество «Акорда»	Российская Федерация	78-04-1001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
9.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_9.2	HL-TGRB Шина заземления	HL-TGRB Шина заземления	шт	шт	2 856,60	2 380,50	10.2025			2 380,50			2%	47,61				2 428,11	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78-03-1001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
9.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_9.3	HL-TGRB Шина заземления	HL-TGRB Шина заземления	шт	шт	2 892,96	2 410,80	10.2025			2 410,80			2%	48,22				2 459,02	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	78-04-1001	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
10.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_10.1	66206 Блок вентиляторов 2 шт для серий Expert, Optima глубиной 600/800/1000 с кабелем, термостатом, серый	66206 Блок вентиляторов 2 шт для серий Expert, Optima глубиной 600/800/1000 с кабелем, термостатом, серый	шт	шт	6 859,80	5 716,50	10.2025			5 716,50	3%	171,50	1,2%	70,66				5 958,66	Акционерное обшество «Акорда»	Российская Федерация	78-04-1001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
10.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_10.2	66206 Блок вентиляторов 2 шт для серий Expert, Optima глубиной 600/800/1000 с кабелем, термостатом, серый	66206 Блок вентиляторов 2 шт для серий Expert, Optima глубиной 600/800/1000 с кабелем, термостатом, серый	шт	шт	6 871,80	5 726,50	10.2025			5 726,50	3%	171,80	1,2%	70,78				5 969,08	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78-03-1001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
10.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_10.3	66206 Блок вентиляторов 2 шт для серий Expert, Optima глубиной 600/800/1000 с кабелем, термостатом, серый	66206 Блок вентиляторов 2 шт для серий Expert, Optima глубиной 600/800/1000 с кабелем, термостатом, серый	шт	шт	6 882,00	5 735,00	10.2025			5 735,00	3%	172,05	1,2%	70,88				5 977,93	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804-1001	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
11.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_11.1	3NE19-6SH-S-IEC Блок силовых розеток горизонтальный Hupeline, ток нагрузки 10A	3NE19-6SH-S-IEC Блок силовых розеток горизонтальный Hupeline, ток нагрузки 10A	шт	шт	3 254,76	2 712,30	10.2025			2 712,30			2%	54,25				2 766,55	Акционерное обшество «Акорда»	Российская Федерация	78-04-1001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
11.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_11.2	3NE19-6SH-S-IEC Блок силовых розеток горизонтальный Hupeline, ток нагрузки 10A	3NE19-6SH-S-IEC Блок силовых розеток горизонтальный Hupeline, ток нагрузки 10A	шт	шт	3 264,00	2 720,00	10.2025			2 720,00			2%	54,40				2 774,40	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78-03-1001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
11.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_11.3	3NE19-6SH-S-IEC Блок силовых розеток горизонтальный Hupeline, ток нагрузки 10A	3NE19-6SH-S-IEC Блок силовых розеток горизонтальный Hupeline, ток нагрузки 10A	шт	шт	3 306,72	2 755,60	10.2025			2 755,60			2%	55,11				2 810,71	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	78-04-1001	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
12.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_12.1	AP8702R-WW Комплект из 6 кабелей питания с разъемами IEC-320 C14 Male и IEC 320 C13 Female	AP8702R-WW Комплект из 6 кабелей питания с разъемами IEC-320 C14 Male и IEC 320 C13 Female	компл.	компл.	8 974,92	7 479,10	10.2025			7 479,10			2%	149,58				7 628,68	Акционерное обшество «Акорда»	Российская Федерация	78-04-1001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_12.2	AP8702R-WW Комплект из 6 кабелей питания с разъемами IEC 320 C14 Male и IEC 320 C13 Female	AP8702R-WW Комплект из 6 кабелей питания с разъемами IEC 320 C14 Male и IEC 320 C13 Female	компл.	компл.	6 988,00	7 490,00	10.2025			7 490,00			2%	149,80				7 639,80	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
12.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060.10.2025_02_12.3	AP8702R-WW Комплект из 6 кабелей питания с разъемами IEC 320 C14 Male и IEC 320 C13 Female	AP8702R-WW Комплект из 6 кабелей питания с разъемами IEC 320 C14 Male и IEC 320 C13 Female	компл.	компл.	8 997,60	7 498,00	10.2025			7 498,00			2%	149,98				7 647,98	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804662060	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
13.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_13.1	MAC-3000 Источник бесперебойного питания (3000VA/3000W, 6 встроенных АКБ 9Ah) Powecom Masan	MAC-3000 Источник бесперебойного питания (3000VA/3000W, 6 встроенных АКБ 9Ah) Powecom Masan	шт	шт	99 720,00	83 100,00	10.2025			83 100,00	3%	2 483,00	1,2%	1 027,12				86 620,12	Акционерное общество «Аккорд»	Российская Федерация	781401001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
13.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_13.2	MAC-3000 Источник бесперебойного питания (3000VA/3000W, 6 встроенных АКБ 9Ah) Powecom Masan	MAC-3000 Источник бесперебойного питания (3000VA/3000W, 6 встроенных АКБ 9Ah) Powecom Masan	шт	шт	99 996,00	83 330,00	10.2025			83 330,00	3%	2 499,90	1,2%	1 029,98				86 859,86	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	783801001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
13.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_13.3	MAC-3000 Источник бесперебойного питания (3000VA/3000W, 6 встроенных АКБ 9Ah) Powecom Masan	MAC-3000 Источник бесперебойного питания (3000VA/3000W, 6 встроенных АКБ 9Ah) Powecom Masan	шт	шт	100 050,00	83 375,00	10.2025			83 375,00	3%	2 501,25	1,2%	1 030,52				86 906,77	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804662060	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
14.1	ТЛ_01.0.00.00_78_7804384423_10.2025_02_14.1	SVI-5327V SD SL SP2 Антивазальная цилиндрическая IP-видеокамера. Тип матрицы: 1/2.8" CMOS Sony StarLight IMX307, StarLight, Процессор: SSC3270E, Видеокодек сжатия: H.265H.264/MJPEG, Максимальное разрешение IP: 2 Мрх, Объемы: 2,7-13,5 мм моторизованный), Чувствительность: 0.05 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Дальность ИК подсветки: 60 м, Степень защиты: IP 66 (металл), Рабочая температура: -50° +65°С.	SVI-5327V SD SL SP2 Антивазальная цилиндрическая IP-видеокамера. Тип матрицы: 1/2.8" CMOS Sony StarLight IMX307, StarLight, Процессор: SSC3270E, Видеокодек сжатия: H.265H.264/MJPEG, Максимальное разрешение IP: 2 Мрх, Объемы: 2,7-13,5 мм моторизованный), Чувствительность: 0.05 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Дальность ИК подсветки: 60 м, Степень защиты: IP 66 (металл), Рабочая температура: -50° +65°С.	шт	шт	29 090,16	24 241,80	10.2025			24 241,80	3%	727,25	1,2%	299,63				25 268,68	Акционерное общество «Аккорд»	Российская Федерация	781401001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
14.2	ТЛ_01.0.00.00_78_7838005578_10.2025_02_14.2	SVI-5327V SD SL SP2 Антивазальная цилиндрическая IP-видеокамера. Тип матрицы: 1/2.8" CMOS Sony StarLight IMX307, StarLight, Процессор: SSC3270E, Видеокодек сжатия: H.265H.264/MJPEG, Максимальное разрешение IP: 2 Мрх, Объемы: 2,7-13,5 мм моторизованный), Чувствительность: 0.05 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Дальность ИК подсветки: 60 м, Степень защиты: IP 66 (металл), Рабочая температура: -50° +65°С.	SVI-5327V SD SL SP2 Антивазальная цилиндрическая IP-видеокамера. Тип матрицы: 1/2.8" CMOS Sony StarLight IMX307, StarLight, Процессор: SSC3270E, Видеокодек сжатия: H.265H.264/MJPEG, Максимальное разрешение IP: 2 Мрх, Объемы: 2,7-13,5 мм моторизованный), Чувствительность: 0.05 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Дальность ИК подсветки: 60 м, Степень защиты: IP 66 (металл), Рабочая температура: -50° +65°С.	шт	шт	29 094,00	24 245,00	10.2025			24 245,00	3%	727,35	1,2%	299,67				25 272,02	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	781301001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2

14.3	ТЦ_501.0.00.00_78_7804662060_1 0.10.2025_02_14.3	SVM-5327V SD SL SP2 Активандальная цилиндрическая IP-видеокамера. Тип матрицы: 1/2.8" CMOS Sony StarLight. Процессор: SSC327DE. Видеокодек сжатия: H.265/H.264/MJPEG. Максимальное разрешение IP: 2 Мрх. Объектив: 2.7- 13.5 мм моторизированный). Чувствительность: 0.05 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вел.). Дальность ИК подсветки: 60 м. Степень защиты: IP 66 (металл). Рабочая температура: -50° +65°С. Электропитание: DC 12V 350 мА/РoE 4.2 Вт	SVM-5327V SD SL SP2 Активандальная цилиндрическая IP-видеокамера. Тип матрицы: 1/2.8" CMOS Sony StarLight. Процессор: SSC327DE. Видеокодек сжатия: H.265/H.264/MJPEG. Максимальное разрешение IP: 2 Мрх. Объектив: 2.7- 13.5 мм моторизированный). Чувствительность: 0.05 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вел.). Дальность ИК подсветки: 60 м. Степень защиты: IP 66 (металл). Рабочая температура: -50° +65°С. Электропитание: DC 12V 350 мА/РoE 4.2 Вт	шт	шт	29 100,42	24 250,35	10.2025			24 250,35	3%	727,51	2%	499,56					25 477,42	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804662060	7804662060			г. Санкт-Петербург	2
15.1	ТЦ_501.0.00.00_78_7804384423_1 0.10.2025_02_15.1	BA47-29 1P 10A 4,5kA C Автоматический выключатель, 1-пол, 10A, 4.5kA	BA47-29 1P 10A 4,5kA C Автоматический выключатель, 1-пол, 10A, 4.5kA	шт	шт	280,50	233,75	10.2025			233,75	3%	7,01	1,2%	2,89				243,65	Акционерное общество «Аккорд»	Российская Федерация	78146001	7804384423	www.accord-systems.ru		г. Санкт-Петербург	2	
15.2	ТЦ_501.0.00.00_78_7838005578_1 0.10.2025_02_15.2	BA47-29 1P 10A 4,5kA C Автоматический выключатель, 1-пол, 10A, 4.5kA	BA47-29 1P 10A 4,5kA C Автоматический выключатель, 1-пол, 10A, 4.5kA	шт	шт	285,60	238,00	10.2025			238,00	3%	7,14	1,2%	2,94				248,08	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78130101				г. Санкт-Петербург	2	
15.3	ТЦ_501.0.00.00_78_7804662060_1 0.10.2025_02_15.3	BA47-29 1P 10A 4,5kA C Автоматический выключатель, 1-пол, 10A, 4.5kA	BA47-29 1P 10A 4,5kA C Автоматический выключатель, 1-пол, 10A, 4.5kA	шт	шт	289,20	241,00	10.2025			241,00	3%	7,23	1,2%	2,98				251,21	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804662060	7804662060		г. Санкт-Петербург	2		
16.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10 .10.2025_02_16.1	PC20-3-XB Розетка одностанная для открытой установки с заземлением 16A GLORY Белый	PC20-3-XB Розетка одностанная для открытой установки с заземлением 16A GLORY Белый	шт	шт	146,40	122,00	10.2025			122,00		2%	2,44				124,44	Акционерное общество «Аккорд»	Российская Федерация	7804662060	7804384423	www.accord-systems.ru		г. Санкт-Петербург	2		
16.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10 .10.2025_02_16.2	PC20-3-XB Розетка одностанная для открытой установки с заземлением 16A GLORY Белый	PC20-3-XB Розетка одностанная для открытой установки с заземлением 16A GLORY Белый	шт	шт	150,00	125,00	10.2025			125,00		2%	2,50				127,50	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78130101				г. Санкт-Петербург	2		
16.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10 .10.2025_02_16.3	PC20-3-XB Розетка одностанная для открытой установки с заземлением 16A GLORY Белый	PC20-3-XB Розетка одностанная для открытой установки с заземлением 16A GLORY Белый	шт	шт	151,80	126,50	10.2025			126,50		2%	2,53				129,03	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804662060	7804662060		г. Санкт-Петербург	2			
17.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10 .10.2025_02_17.1	AN-SXG10P8A Промышленный 10-портовый управляемый гигабитный L2 коммутатор с PoE до 240Вт	AN-SXG10P8A Промышленный 10-портовый управляемый гигабитный L2 коммутатор с PoE до 240Вт	шт	шт	26 258,76	21 882,30	10.2025			21 882,30	3%	656,47	1,2%	270,47				22 809,24	Акционерное общество «Аккорд»	Российская Федерация	7804662060	7804384423	www.accord-systems.ru		г. Санкт-Петербург	2	
17.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10 .10.2025_02_17.2	AN-SXG10P8A Промышленный 10-портовый управляемый гигабитный L2 коммутатор с PoE до 240Вт	AN-SXG10P8A Промышленный 10-портовый управляемый гигабитный L2 коммутатор с PoE до 240Вт	шт	шт	26 340,84	21 950,70	10.2025			21 950,70	3%	658,52	1,2%	271,31				22 890,53	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78130101				г. Санкт-Петербург	2	
17.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10 .10.2025_02_17.3	AN-SXG10P8A Промышленный 10-портовый управляемый гигабитный L2 коммутатор с PoE до 240Вт	AN-SXG10P8A Промышленный 10-портовый управляемый гигабитный L2 коммутатор с PoE до 240Вт	шт	шт	26 376,00	21 980,00	10.2025			21 980,00	3%	659,40	1,2%	271,67				22 911,07	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804662060	7804662060		г. Санкт-Петербург	2		
18.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10 .10.2025_02_18.1	SVB-6016PC 16-х портовый PoE-коммутатор: 2 uplink порта (10/100/1000Мбит); 2 SFP порта (2 Гбит/с); PoE бюджет 250 Вт, мощность каждого PoE-порта 15,4 Вт, максимально 30 В	SVB-6016PC 16-х портовый PoE-коммутатор: 2 uplink порта (10/100/1000Мбит); 2 SFP порта (2 Гбит/с); PoE бюджет 250 Вт, мощность каждого PoE-порта 15,4 Вт, максимально 30 В	шт	шт	21 146,40	17 622,00	10.2025			17 622,00	3%	528,66	1,2%	217,81				18 368,47	Акционерное общество «Аккорд»	Российская Федерация	7804662060	7804384423	www.accord-systems.ru		г. Санкт-Петербург	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_18.2	SVB-6016PC 16-и-портовый PoE-коммутатор: 2 uрlink порта (10/100/1000Мбит), 2 SFP порта (2 Гбит/с); PoE бюджет 250 Вт, мощность каждого PoE-порта 15,4 Вт, максимально 30 В	SVB-6016PC 16-и-портовый PoE-коммутатор: 2 uрlink порта (10/100/1000Мбит); 2 SFP порта (2 Гбит/с); PoE бюджет 250 Вт, мощность каждого PoE-порта 15,4 Вт, максимально 30 В	шт	шт	21 180,00	17 650,00	10.2025			17 650,00	3%	529,50	1,2%	218,15				18 397,66	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	7838005578	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
18.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_18.3	SVB-6016PC 16-и-портовый PoE-коммутатор: 2 uрlink порта (10/100/1000Мбит), 2 SFP порта (2 Гбит/с); PoE бюджет 250 Вт, мощность каждого PoE-порта 15,4 Вт, максимально 30 В	SVB-6016PC 16-и-портовый PoE-коммутатор: 2 uрlink порта (10/100/1000Мбит); 2 SFP порта (2 Гбит/с); PoE бюджет 250 Вт, мощность каждого PoE-порта 15,4 Вт, максимально 30 В	шт	шт	21 240,00	17 700,00	10.2025			17 700,00	3%	531,00	1,2%	218,77				18 449,77	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804662060	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
19.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_19.1	MDR-60-48 Блок питания AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 48В/1,25А	MDR-60-48 Блок питания AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 48В/1,25А	шт	шт	3 037,32	2 531,10	10.2025			2 531,10	3%	75,93	1,2%	31,28				2 638,31	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	7804384423	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
19.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_19.2	MDR-60-48 Блок питания AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 48В/1,25А	MDR-60-48 Блок питания AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 48В/1,25А	шт	шт	3 108,00	2 590,00	10.2025			2 590,00	3%	77,70	1,2%	32,01				2 699,71	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	7838005578	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
19.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_19.3	MDR-60-48 Блок питания AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 48В/1,25А	MDR-60-48 Блок питания AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 48В/1,25А	шт	шт	3 132,48	2 610,40	10.2025			2 610,40	3%	78,31	1,2%	32,26				2 720,97	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804662060	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
20.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_20.1	DIN-рейка (15,3 см)	DIN-рейка (15,3 см)	шт	шт	279,84	233,20	10.2025			233,20			2%	4,66				237,86	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	7804384423	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
20.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_20.2	DIN-рейка (15,3 см)	DIN-рейка (15,3 см)	шт	шт	289,20	241,00	10.2025			241,00			2%	4,82				245,82	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	7838005578	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
20.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_20.3	DIN-рейка (15,3 см)	DIN-рейка (15,3 см)	шт	шт	291,00	242,50	10.2025			242,50			2%	4,85				247,35	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804662060	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
21.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_21.1	CLN10-050-050-120-3-M-HDZ Лоток неперфорированный 50х50х3000-1,2 HDZ, длина 3м	CLN10-050-050-120-3-M-HDZ Лоток неперфорированный 50х50х3000-1,2 HDZ, длина 3м	м	м	1 368,84	1 140,70	10.2025			1 140,70			2%	22,81				1 163,51	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	7804384423	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
21.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_21.2	CLN10-050-050-120-3-M-HDZ Лоток неперфорированный 50х50х3000-1,2 HDZ, длина 3м	CLN10-050-050-120-3-M-HDZ Лоток неперфорированный 50х50х3000-1,2 HDZ, длина 3м	м	м	1 370,40	1 142,00	10.2025			1 142,00			2%	22,84				1 164,84	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	7838005578	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
21.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_21.3	CLN10-050-050-120-3-M-HDZ Лоток неперфорированный 50х50х3000-1,2 HDZ, длина 3м	CLN10-050-050-120-3-M-HDZ Лоток неперфорированный 50х50х3000-1,2 HDZ, длина 3м	м	м	1 374,72	1 145,60	10.2025			1 145,60			2%	22,91				1 168,51	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804662060	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
22.1	ТЛ_501.0.00.00_78_7804384423_10.2025_02_22.1	CLP1K-050-120-3-M-HDZ Крышка на лоток основание 50-1,2мм HDZ, длина 3м	CLP1K-050-120-3-M-HDZ Крышка на лоток основание 50-1,2мм HDZ, длина 3м	м	м	807,84	673,20	10.2025			673,20			2%	13,46				686,66	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	7804384423	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
22.2	ТЛ_501.0.00.00_78_7838005578_10.2025_02_22.2	CLP1K-050-120-3-M-HDZ Крышка на лоток основание 50-1,2мм HDZ, длина 3м	CLP1K-050-120-3-M-HDZ Крышка на лоток основание 50-1,2мм HDZ, длина 3м	м	м	834,30	695,25	10.2025			695,25			2%	13,91				709,16	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	7838005578	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
22.3	ТЛ_501.0.00.00_78_7804662060_10.2025_02_22.3	CLP1K-050-120-3-M-HDZ Крышка на лоток основание 50-1,2мм HDZ, длина 3м	CLP1K-050-120-3-M-HDZ Крышка на лоток основание 50-1,2мм HDZ, длина 3м	м	м	855,00	712,50	10.2025			712,50			2%	14,25				726,75	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804662060	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
23.1	ТЛ_501.0.00.00_78_7804384423_10.2025_02_23.1	CLP1CL-300-M-HDZ Кронштейн замковый основание 300мм HDZ	CLP1CL-300-M-HDZ Кронштейн замковый основание 300мм HDZ	шт	шт	1 256,64	1 047,20	10.2025			1 047,20			2%	20,94				1 068,14	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	7804384423	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
23.2	ТЛ_501.0.00.00_78_7838005578_10.2025_02_23.2	CLP1CL-300-M-HDZ Кронштейн замковый основание 300мм HDZ	CLP1CL-300-M-HDZ Кронштейн замковый основание 300мм HDZ	шт	шт	1 260,24	1 050,20	10.2025			1 050,20			2%	21,00				1 071,20	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	7838005578	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
23.3	ТЛ_501.0.00.00_78_7804662060_10.2025_02_23.3	CLP1CL-300-M-HDZ Кронштейн замковый основание 300мм HDZ	CLP1CL-300-M-HDZ Кронштейн замковый основание 300мм HDZ	шт	шт	1 308,84	1 090,70	10.2025			1 090,70			2%	21,81				1 112,51	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	7804662060	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
24.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_24.1	CLM50D-PSU-050-15-HDZ Пластина соединительная усил. l=50мм 1,5мм HDZ	CLM50D-PSU-050-15-HDZ Пластина соединительная усил. l=50мм 1,5мм HDZ	шт	шт	587,40	489,50	10.2025			489,50			2%	9,79				499,29	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	7804384423	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_24.2	CLM500-PSU-050-15-HDZ Пластина соединительная усил. n=50мм 1,5мм HDZ	CLM500-PSU-050-15-HDZ Пластина соединительная усил. n=50мм 1,5мм HDZ	шт	шт	593,76	494,80	10.2025			494,80			2%	9,90				504,70	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78.3301001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
24.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_24.3	CLM500-PSU-050-15-HDZ Пластина соединительная усил. n=50мм 1,5мм HDZ	CLM500-PSU-050-15-HDZ Пластина соединительная усил. n=50мм 1,5мм HDZ	шт	шт	628,56	523,80	10.2025			523,80			2%	10,48				534,28	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780461001	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
25.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_25.1	CLP1T-050-050-M-HDZ Разветвитель Т-образный 50x50мм HDZ	CLP1T-050-050-M-HDZ Разветвитель Т-образный 50x50мм HDZ	шт	шт	2 748,24	2 290,20	10.2025			2 290,20			2%	45,80				2 336,00	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	781401001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
25.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_25.2	CLP1T-050-050-M-HDZ Разветвитель Т-образный 50x50мм HDZ	CLP1T-050-050-M-HDZ Разветвитель Т-образный 50x50мм HDZ	шт	шт	2 772,24	2 310,20	10.2025			2 310,20			2%	46,20				2 356,40	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78.3301001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
25.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_25.3	CLP1T-050-050-M-HDZ Разветвитель Т-образный 50x50мм HDZ	CLP1T-050-050-M-HDZ Разветвитель Т-образный 50x50мм HDZ	шт	шт	2 868,24	2 390,20	10.2025			2 390,20			2%	47,80				2 438,00	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780461001	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
26.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_26.1	CLP2P-050-050-M-HDZ Поворот 90град 50x50мм HDZ	CLP2P-050-050-M-HDZ Поворот 90град 50x50мм HDZ	шт	шт	1 635,68	1 346,40	10.2025			1 346,40			2%	26,93				1 373,33	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	78.4610001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
26.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_26.2	CLP2P-050-050-M-HDZ Поворот 90град 50x50мм HDZ	CLP2P-050-050-M-HDZ Поворот 90град 50x50мм HDZ	шт	шт	1 635,72	1 363,10	10.2025			1 363,10			2%	27,26				1 390,36	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78.3301001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
26.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_26.3	CLP2P-050-050-M-HDZ Поворот 90град 50x50мм HDZ	CLP2P-050-050-M-HDZ Поворот 90град 50x50мм HDZ	шт	шт	1 668,78	1 390,65	10.2025			1 390,65			2%	27,81				1 418,46	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780461001	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
27.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_27.1	CLP3P-050-050-M-HDZ Поворот 45град 50x50мм HDZ	CLP3P-050-050-M-HDZ Поворот 45град 50x50мм HDZ	шт	шт	1 593,24	1 327,70	10.2025			1 327,70			2%	26,56				1 354,25	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	78.4610001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
27.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_27.2	CLP3P-050-050-M-HDZ Поворот 45град 50x50мм HDZ	CLP3P-050-050-M-HDZ Поворот 45град 50x50мм HDZ	шт	шт	1 602,00	1 335,00	10.2025			1 335,00			2%	26,70				1 361,70	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78.3301001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
27.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_27.3	CLP3P-050-050-M-HDZ Поворот 45град 50x50мм HDZ	CLP3P-050-050-M-HDZ Поворот 45град 50x50мм HDZ	шт	шт	1 608,00	1 340,00	10.2025			1 340,00			2%	26,80				1 366,80	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780461001	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
28.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_28.1	CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ Комплект соединительный KC M6x10 HDZ	CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ Комплект соединительный KC M6x10 HDZ	шт	шт	22,80	19,00	10.2025			19,00			2%	0,38				19,38	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	781401001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
28.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_28.2	CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ Комплект соединительный KC M6x10 HDZ	CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ Комплект соединительный KC M6x10 HDZ	шт	шт	23,04	19,20	10.2025			19,20			2%	0,38				19,58	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78.3301001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
28.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_28.3	CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ Комплект соединительный KC M6x10 HDZ	CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ Комплект соединительный KC M6x10 HDZ	шт	шт	23,82	19,85	10.2025			19,85			2%	0,40				20,25	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780461001	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
29.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_29.1	CLM500-PPP-030-25-HDZ Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 HDZ	CLM500-PPP-030-25-HDZ Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 HDZ	шт	шт	626,28	521,90	10.2025			521,90			2%	10,44				532,34	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	781401001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
29.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_29.2	CLM500-PPP-030-25-HDZ Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 HDZ	CLM500-PPP-030-25-HDZ Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 HDZ	шт	шт	639,60	533,00	10.2025			533,00			2%	10,66				543,66	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78.3301001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
29.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_29.3	CLM500-PPP-030-25-HDZ Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 HDZ	CLM500-PPP-030-25-HDZ Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 HDZ	шт	шт	654,00	545,00	10.2025			545,00			2%	10,90				565,90	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780461001	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
30.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_30.1	ПГГн(А)-HF 2х1.5ок (N)-0.66 Кабель силовой однопроволочный	ПГГн(А)-HF 2х1.5ок (N)-0.66 Кабель силовой однопроволочный	м	м	133,68	111,40	10.2025			111,40			2%	2,23				113,63	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	781401001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
30.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_30.2	ПГГн(А)-HF 2х1.5ок (N)-0.66 Кабель силовой однопроволочный	ПГГн(А)-HF 2х1.5ок (N)-0.66 Кабель силовой однопроволочный	м	м	134,40	112,00	10.2025			112,00			2%	2,24				114,24	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78.3301001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
30.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_30.3	ПГГн(А)-HF 2х1.5ок (N)-0.66 Кабель силовой однопроволочный	ПГГн(А)-HF 2х1.5ок (N)-0.66 Кабель силовой однопроволочный	м	м	144,54	120,45	10.2025			120,45			2%	2,41				122,86	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780461001	7804662060		г. Санкт-Петербург	2
31.1	ТЛ_05.9.00.00_78_7804384423_10.2025_02_31.1	УТРАСАТ5е РЕ-1424 Кабель типа "витая пара", cat.5e, 4 пары U/UTP	УТРАСАТ5е РЕ-1424 Кабель типа "витая пара", cat.5e, 4 пары U/UTP	м	м	23,76	19,80	10.2025			19,80			2%	0,40				20,20	Акционерное общество «Акорда»	Российская Федерация	78.4610001	7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
31.2	ТЛ_05.9.00.00_78_7838005578_10.2025_02_31.2	УТРАСАТ5е РЕ-1424 Кабель типа "витая пара", cat.5e, 4 пары U/UTP	УТРАСАТ5е РЕ-1424 Кабель типа "витая пара", cat.5e, 4 пары U/UTP	м	м	24,12	20,10	10.2025			20,10			2%	0,40				20,50	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78.3301001	7838005578		г. Санкт-Петербург	2
31.3	ТЛ_05.9.00.00_78_7804662060_10.2025_02_31.3	УТРАСАТ5е РЕ-1424 Кабель типа "витая пара", cat.5e, 4 пары U/UTP	УТРАСАТ5е РЕ-1424 Кабель типа "витая пара", cat.5e, 4 пары U/UTP	м	м	26,40	22,00	10.2025			22,00			2%	0,44				22,44	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	780461001	7804662060		г. Санкт-Петербург	2

32.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.10.2025_02_32.1	PR.0540251 Кабель-канал пластмассовый 40x25	PR.0540251 Кабель-канал пластмассовый 40x25	м	м	114,00	95,00	10.2025			95,00			2%	1,90				96,90	Акционерное общество «Ахорда»	Российская Федерация	78-401001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	27
32.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.10.2025_02_32.2	PR.0540251 Кабель-канал пластмассовый 40x25	PR.0540251 Кабель-канал пластмассовый 40x25	м	м	116,40	97,00	10.2025			97,00			2%	1,94				98,94	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78-301001 7838005578		г. Санкт-Петербург	2
32.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.10.2025_02_32.3	PR.0540251 Кабель-канал пластмассовый 40x25	PR.0540251 Кабель-канал пластмассовый 40x25	м	м	121,20	101,00	10.2025			101,00			2%	2,02				103,02	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	78-6461001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2
33.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.10.2025_02_33.1	СМР21-018-K41-050 Металлоулав Р3-ЦПн-18 с протяжкой серый	СМР21-018-K41-050 Металлоулав Р3-ЦПн-18 с протяжкой серый	м	м	152,52	127,10	10.2025			127,10			2%	2,54				129,64	Акционерное общество «Ахорда»	Российская Федерация	78-401001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
33.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.10.2025_02_33.2	СМР21-018-K41-050 Металлоулав Р3-ЦПн-18 с протяжкой серый	СМР21-018-K41-050 Металлоулав Р3-ЦПн-18 с протяжкой серый	м	м	156,60	130,50	10.2025			130,50			2%	2,61				133,11	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78-301001 7838005578		г. Санкт-Петербург	2
33.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.10.2025_02_33.3	СМР21-018-K41-050 Металлоулав Р3-ЦПн-18 с протяжкой серый	СМР21-018-K41-050 Металлоулав Р3-ЦПн-18 с протяжкой серый	м	м	168,00	140,00	10.2025			140,00			2%	2,80				142,80	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	78-6461001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2
34.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.10.2025_02_34.1	Скоба метал д/труб 19-20мм односторонняя	Скоба метал д/труб 19-20мм односторонняя	шт	шт	3,36	2,80	10.2025			2,80			2%	0,06				2,86	Акционерное общество «Ахорда»	Российская Федерация	78-461001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
34.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.10.2025_02_34.2	Скоба метал д/труб 19-20мм односторонняя	Скоба метал д/труб 19-20мм односторонняя	шт	шт	3,42	2,85	10.2025			2,85			2%	0,06				2,91	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78-301001 7838005578		г. Санкт-Петербург	2
34.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.10.2025_02_34.3	Скоба метал д/труб 19-20мм односторонняя	Скоба метал д/труб 19-20мм односторонняя	шт	шт	3,48	2,90	10.2025			2,90			2%	0,06				2,96	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	78-6461001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2
35.1	ТЦ_05.9.00.00_78_7804384423_10.10.2025_02_35.1	PR15.0285 Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 750 (SN57) с/з красная d32 мм	PR15.0285 Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 750 (SN57) с/з красная d32 мм	м	м	113,80	111,50	10.2025			111,50			2%	2,23				113,73	Акционерное общество «Ахорда»	Российская Федерация	78-461001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
35.2	ТЦ_05.9.00.00_78_7838005578_10.10.2025_02_35.2	PR15.0285 Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 750 (SN57) с/з красная d32 мм	PR15.0285 Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 750 (SN57) с/з красная d32 мм	м	м	134,76	112,30	10.2025			112,30			2%	2,25				114,55	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78-301001 7838005578		г. Санкт-Петербург	2
35.3	ТЦ_05.9.00.00_78_7804662060_10.10.2025_02_35.3	PR15.0285 Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 750 (SN57) с/з красная d32 мм	PR15.0285 Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 750 (SN57) с/з красная d32 мм	м	м	138,00	115,00	10.2025			115,00			2%	2,30				117,30	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	78-6461001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2
36.1	ТЦ_501.0.00.00_78_7804384423_10.10.2025_02_39.1	DF1201 Пена монтажная огнестойкая	DF1201 Пена монтажная огнестойкая	шт	шт	3 030,00	2 525,00	10.2025			2 525,00			2%	50,50				2 575,50	Акционерное общество «Ахорда»	Российская Федерация	78-401001 7804384423	www.accord-systems.ru	г. Санкт-Петербург	2
36.2	ТЦ_501.0.00.00_78_7838005578_10.10.2025_02_39.2	DF1201 Пена монтажная огнестойкая	DF1201 Пена монтажная огнестойкая	шт	шт	3 096,48	2 580,40	10.2025			2 580,40			2%	51,61				2 632,01	ООО "СИГНАЛ"	Российская Федерация	78-301001 7838005578		г. Санкт-Петербург	2
36.3	ТЦ_501.0.00.00_78_7804662060_10.10.2025_02_39.3	DF1201 Пена монтажная огнестойкая	DF1201 Пена монтажная огнестойкая	шт	шт	3 132,00	2 610,00	10.2025			2 610,00			2%	52,20				2 662,20	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАУРУС"	Российская Федерация	78-6461001 7804662060		г. Санкт-Петербург	2

Составил: Пеперник А.Э. ведущий специалист с/о
(наименование должности)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Проверил: Юшкевич О.А. начальник с/о
(наименование должности)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Застройщик (технический заказчик): _____
(наименование должности)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

0

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

ГБУК ЛОР «ММК «Дорога жизни»

//

« 27 » октября 20 25 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

//

« » 20 г.

АРОС-Лидер (версия 6.3.2)

ФСНБ-2022 (15) - ФСНБ-2022 дополнение №15 (3 кв. 2025) (приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр)

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр (с 25.02.2023), приказ Минстроя России от 26.08.2022 №703/пр (с 25.02.2023), приказ Минстроя России от 26.10.2022 №905/пр (с 25.02.2023), приказ Минстроя России от 27.12.2022 №1133/пр (с 25.02.2023), приказ Минстроя России от 10.02.2023 №84/пр (с 25.02.2023), приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр (с 25.05.2023), приказ Минстроя России от 02.08.2023 №551/пр (с 25.08.2023), приказ Минстроя России от 14.11.2023 №817/пр (с 25.11.2023), приказ Минстроя России от 16.02.2024 №102/пр (с 25.02.2024), приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр (с 25.05.2024), приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр (с 25.08.2024), приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр (с 25.11.2024), приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр (с 25.02.2025), приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр (с 25.05.2025), приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр (с 25.08.2025)

Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126

3 квартал 2025 Ленинградская область ФГИС ЦС

47 - Ленинградская область

«Зелёный пояс Славы Ленинграда»: Памятник «Разорванное кольцо» на «Дороге жизни» по адресу: Ленинградская область, Всеволожское лесничество, Вагановское участковое лесничество, квартал 86, участок с кадастровым номером 47:00:0000000:1764 Вид работ-капитальный ремонт.

(наименование стройки)

Комплексное благоустройство земельного участка. Земельный участок прилегает к территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Зелёный пояс Славы Ленинграда»: Памятник «Разорванное кольцо» на «Дороге жизни» по адресу: Ленинградская область, Всеволожское лесничество, Вагановское участковое лесничество, квартал 86, участок с кадастровым номером 47:00:0000000:1764

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01

Озеленение территории

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание: 01-05.2023-ПЗУ, 01-05.2023-ПЗУ.ВОР, 01-05.2023-КР

(проектная и (или) техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2025г. (Январь 2022г.)

Сметная стоимость:	22 396,78	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	2 639,37	тыс. руб.
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	59,41	тыс. руб.
строительных работ	18 663,98	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	5 629,750456	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	104,42438	чел.-ч.
оборудования	0,00	тыс. руб.			
прочих затрат	3 732,80	тыс. руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффи-циенты	всего с учетом коэффи-циентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффи-циенты	всего в текущем уровне цен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1: Новые посадки деревьев											
Ель обыкновенная Picea abies высота 2,5-3 м - 17 шт, Сосна обыкновенная высота 2,5-3 м - 11 шт											
1	ГЭСН47-01-007-15	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 100% Формула расчета объема: $V=(17+11)/10$	10 шт	2,8		2,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			234,444					105 338,03
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	83,73		234,444			449,31		105 338,03
	4	М									54 804,66
	16.3.02.02-0007	Удобрение органоминеральное торфоминерально-аммиачное	м3	1,28		3,584	10 693,34	1,43	15 291,48		54 804,66
	16.2.01.02	Земля растительная механизированной заготовки	м3	23,4		65,52					
		Итого прямые затраты									160 142,69
2	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	23,4		65,52	1 498,08	1,12	1 677,85		109 932,73
		ФОТ									105 338,03
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					108 498,17
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					75 843,38
		Всего по позиции							162 291,78		454 416,97
3	ГЭСН47-01-009-07	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м	10 шт	2,8		2,8					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			120,54					66 581,47
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	43,05		120,54			552,36		66 581,47
	2	ЭМ									13 228,45
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			8,988					5 914,98
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,79		5,012			1 555,31		7 795,21
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,79		5,012			741,98		3 718,80
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,42		3,976	1 043,14	1,31	1 366,51		5 433,24
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,42		3,976			552,36		2 196,18
	4	М									395,16
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5,2		14,56	35,71	0,76	27,14		395,16
	16.2.02.03	Деревья или кустарники с комом земли	шт	10		28					
		Итого прямые затраты									86 120,06
		ФОТ									72 496,45
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					74 671,34
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					52 197,44
		Всего по позиции							76 067,44		212 988,84
4	(ТЦ_16.2.02.03)	Ель обыкновенная Picea abies 250-300	шт	17		17			33 415,00		568 055,00
		Всего по позиции									568 055,00
5	(ТЦ_16.2.02.03)	Сосна обыкновенная 250-300	шт	11		11			45 084,00		495 924,00
		Всего по позиции									495 924,00
6	ГЭСН47-01-067-07	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м	10 шт	2,8		2,8					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			108,668					53 304,91
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	38,81		108,668			490,53		53 304,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ									9 182,95
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			6,72					3 711,86
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	2,4		6,72	1 043,14	1,31	1 366,51		9 182,95
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,4		6,72			552,36		3 711,86
	4	М									759,92
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10		28	35,71	0,76	27,14		759,92
		Итого прямые затраты									66 959,64
		ФОТ									57 016,77
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					58 727,27
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					41 052,07
		Всего по позиции							59 549,64		166 738,98
Береза Betula высота 3-3,5 м - 5 шт, Клен остролистный Acer platanoides высота 3-3,5 м - 5 шт, Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia высота 2,5-3 м - 13 шт											
7	ГЭСН47-01-007-15	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 100% <i>Формула расчета объема: V=(5+5+13)/10</i>	10 шт	2,3		2,3					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			192,579					86 527,67
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	83,73		192,579			449,31		86 527,67
	4	М									45 018,12
	16.3.02.02-0007	Удобрение органоминеральное торфоминерально-аммиачное	м3	1,28		2,944	10 693,34	1,43	15 291,48		45 018,12
	16.2.01.02	Земля растительная механизированной заготовки	м3	23,4		53,82					
		Итого прямые затраты									131 545,79
8	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	23,4		53,82	1 498,08	1,12	1 677,85		90 301,89
		ФОТ									86 527,67
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					89 123,50
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					62 299,92
		Всего по позиции							162 291,78		373 271,10
9	ГЭСН47-01-009-07	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м	10 шт	2,3		2,3					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			99,015					54 691,93
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	43,05		99,015			552,36		54 691,93
	2	ЭМ									10 866,23
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			7,383					4 858,74
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,79		4,117			1 555,31		6 403,21
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,79		4,117			741,98		3 054,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,42		3,266	1 043,14	1,31	1 366,51		4 463,02
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,42		3,266			552,36		1 804,01
	4	М									324,59
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5,2		11,96	35,71	0,76	27,14		324,59
	16.2.02.03	Деревья или кустарники с комом земли	шт	10		23					
		Итого прямые затраты									70 741,49
		ФОТ									59 550,67
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					61 337,19
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					42 876,48
		Всего по позиции							76 067,46		174 955,16
10	(ТЦ_16.2.02.03)	Береза Betula 300-350	шт	5		5			31 824,00		159 120,00
		Всего по позиции									159 120,00
11	(ТЦ_16.2.02.03)	Клен остролистный 300-350	шт	5		5			63 648,00		318 240,00
		Всего по позиции									318 240,00
12	(ТЦ_16.2.02.03)	Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia 250-300	шт	13		13			35 006,00		455 078,00
		Всего по позиции									455 078,00
13	ГЭСН47-01-067-07	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м	10 шт	2,3		2,3					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			89,263					43 786,18
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	38,81		89,263			490,53		43 786,18
	2	ЭМ									7 543,14
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			5,52					3 049,03
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	2,4		5,52	1 043,14	1,31	1 366,51		7 543,14
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,4		5,52			552,36		3 049,03
	4	М									624,22
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10		23	35,71	0,76	27,14		624,22
		Итого прямые затраты									55 002,57
		ФОТ									46 835,21
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					48 240,27
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					33 721,35
		Всего по позиции							59 549,65		136 964,19
		Итого прямые затраты по Разделу 1: Новые посадки деревьев									2 767 163,86
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									410 230,19
		эксплуатация машин и механизмов									40 820,77
		оплата труда машинистов (ОТм)									17 534,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материальные ресурсы									2 298 578,29
		Итого ФОТ (справочно)									427 764,80
		Итого накладные расходы									440 597,74
		Итого сметная прибыль									307 990,64
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по Разделу 1: Новые посадки деревьев									3 515 752,24
		Справочно									
		затраты труда рабочих				844,509					
		затраты труда машинистов				28,611					
Раздел 2: Новые посадки кустарников											
<i>Сирень обыкновенная, высота 40-60 см (кондиция С3) - 216 шт; Чубушник венецный крупноцветковый, высота 40-60 см (кондиция С3) - 228 шт; Дерен отпрысковый высота 40-60 см (кондиция С3) - 204 шт; Дерен белый Sibirica Variegata высота 40-60 см (кондиция С3)- 387 шт.</i>											
14	ГЭСН47-01-024-10	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 100% Формула расчета объема: $V=(54+57+51+96,75)/10$	10 м3	25,875		25,875					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1 184,29875					532 117,27
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	45,77		1 184,29875			449,31		532 117,27
	4	М									277 107,28
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	9		232,875	1 062,45	1,12	1 189,94		277 107,28
		Итого прямые затраты									809 224,55
		ФОТ									532 117,27
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					548 080,79
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					383 124,43
		Всего по позиции							67 262,99		1 740 429,77
15	ГЭСН47-01-025-02	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,7х0,5 м Формула расчета объема: $V=(216+228+204+387)/10$	10 шт	103,5		103,5					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			218,385					112 525,06
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2,11		218,385			515,26		112 525,06
	2	ЭМ									15 557,72
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			11,385					6 288,62
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,11		11,385	1 043,14	1,31	1 366,51		15 557,72
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		11,385			552,36		6 288,62
	4	М									1 011,24
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,36		37,26	35,71	0,76	27,14		1 011,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16.2.02.05	Кустарники-саженцы	шт	10		1035					
		Итого прямые затраты									135 382,64
		ФОТ									118 813,68
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					122 378,09
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					85 545,85
		Всего по позиции							3 316,97		343 306,58
16	(ТЦ_16.2.02.05)	Сирень обыкновенная С3	шт	216		216			1 720,00		371 520,00
		Всего по позиции									371 520,00
17	(ТЦ_16.2.02.05)	Чубушник венечный крупноцветковый 40-60 С3	шт	228		228			970,00		221 160,00
		Всего по позиции									221 160,00
18	(ТЦ_16.2.02.05)	Дерен отпрысковый 40-60 С3	шт	204		204			1 015,00		207 060,00
		Всего по позиции									207 060,00
19	(ТЦ_16.2.02.05)	Дерен белый Sibirica Variegata 40-60 С3	шт	387		387			1 015,00		392 805,00
		Всего по позиции									392 805,00
20	ГЭСН47-01-068-02	Уход за саженцами с оголенной корневой системой: кустарников в групповых посадках	10 шт	103,5		103,5					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			362,25					177 694,49
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,5		362,25			490,53		177 694,49
	2	ЭМ									14 143,38
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			10,35					5 716,93
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,1		10,35	1 043,14	1,31	1 366,51		14 143,38
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		10,35			552,36		5 716,93
	4	М									1 123,60
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,4		41,4	35,71	0,76	27,14		1 123,60
	16.3.02.02	Удобрения органические	м3	0,03		3,105					
		Итого прямые затраты									198 678,40
21	16.3.02.02-0013	Удобрения органические (Вермикомпост)	м3	0,03		3,105	13 847,32	1,43	19 801,67		61 484,19
		ФОТ									183 411,42
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					188 913,76
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					132 056,22
		Всего по позиции							5 614,81		581 132,57
Пузыреплодник калинолистный Luteus высота 40-60 см (кондиция С3)- 264 шт.; Пузыреплодник калинолистный Red Baron высота 40-60 см (кондиция С3)- 255 шт											
22	ГЭСН47-01-024-10	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 100% Формула расчета объема: $V=(66+63,75)/10$	10 м3	12,975		12,975					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			593,86575					266 829,82
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	45,77		593,86575			449,31		266 829,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М									138 955,24
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	9		116,775	1 062,45	1,12	1 189,94		138 955,24
		Итого прямые затраты									405 785,06
		ФОТ									266 829,82
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					274 834,71
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					192 117,47
		Всего по позиции							67 262,99		872 737,24
23	ГЭСН47-01-025-02	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,7х0,5 м <i>Формула расчета объема: V=(264+255)/10</i>	10 шт	51,9		51,9					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			109,509					56 425,61
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2,11		109,509			515,26		56 425,61
	2	ЭМ									7 801,41
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			5,709					3 153,42
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,11		5,709	1 043,14	1,31	1 366,51		7 801,41
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		5,709			552,36		3 153,42
	4	М									507,08
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,36		18,684	35,71	0,76	27,14		507,08
	16.2.02.05	Кустарники-саженцы	шт	10		519					
		Итого прямые затраты									67 887,52
		ФОТ									59 579,03
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					61 366,40
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					42 896,90
		Всего по позиции							3 316,97		172 150,82
24	(ТЦ_16.2.02.05)	Пузыреплодник калинолистный Luteus 40-60 С3	шт	264		264			940,00		248 160,00
		Всего по позиции									248 160,00
25	(ТЦ_16.2.02.05)	Пузыреплодник калинолистный Red baron 40-60 С3	шт	255		255			940,00		239 700,00
		Всего по позиции									239 700,00
26	ГЭСН47-01-068-02	Уход за саженцами с оголенной корневой системой: кустарников в групповых посадках	10 шт	51,9		51,9					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			181,65					89 104,77
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,5		181,65			490,53		89 104,77
	2	ЭМ									7 092,19
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			5,19					2 866,75
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,1		5,19	1 043,14	1,31	1 366,51		7 092,19
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		5,19			552,36		2 866,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М									563,43
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,4		20,76	35,71	0,76	27,14		563,43
	16.3.02.02	Удобрения органические	м3	0,03		1,557					
		Итого прямые затраты									99 627,14
27	16.3.02.02-0013	Удобрения органические (Вермикомпост)	м3	0,03		1,557	13 847,32	1,43	19 801,67		30 831,20
		ФОТ									91 971,52
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					94 730,67
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					66 219,49
		Всего по позиции							5 614,81		291 408,50
Роза морщинистая красная (20-40 С3) - 285 шт; Роза морщинистая белая (20-40 С3) - 156 шт.											
28	ГЭСН47-01-024-10	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 100% Формула расчета объема: $V=(71,25+39)/10$	10 м3	11,025		11,025					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			504,61425					226 728,23
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	45,77		504,61425			449,31		226 728,23
	4	М									118 071,80
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	9		99,225	1 062,45	1,12	1 189,94		118 071,80
		Итого прямые затраты									344 800,03
		ФОТ									226 728,23
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					233 530,08
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					163 244,33
		Всего по позиции							67 262,99		741 574,44
29	ГЭСН47-01-025-02	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,7х0,5 м Формула расчета объема: $V=(285+156)/10$	10 шт	44,1		44,1					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			93,051					47 945,46
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2,11		93,051			515,26		47 945,46
	2	ЭМ									6 628,94
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			4,851					2 679,50
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,11		4,851	1 043,14	1,31	1 366,51		6 628,94
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		4,851			552,36		2 679,50
	4	М									430,87
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,36		15,876	35,71	0,76	27,14		430,87
	16.2.02.05	Кустарники-саженцы	шт	10		441					
		Итого прямые затраты									57 684,77
		ФОТ									50 624,96
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					52 143,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					36 449,97
		Всего по позиции							3 316,97		146 278,45
30	(ТЦ_16.2.02.05)	Роза морщинистая красная 20-40 С3	шт	285		285			1 080,00		307 800,00
		Всего по позиции									307 800,00
31	(ТЦ_16.2.02.05)	Роза морщинистая белая 20-40 С3	шт	156		156			1 080,00		168 480,00
		Всего по позиции									168 480,00
32	ГЭСН47-01-068-02	Уход за саженцами с оголенной корневой системой: кустарников в групповых посадках	10 шт	44,1		44,1					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			154,35					75 713,31
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,5		154,35			490,53		75 713,31
	2	ЭМ									6 026,31
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			4,41					2 435,91
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,1		4,41	1 043,14	1,31	1 366,51		6 026,31
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		4,41			552,36		2 435,91
	4	М									478,75
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,4		17,64	35,71	0,76	27,14		478,75
	16.3.02.02	Удобрения органические	м3	0,03		1,323					
		Итого прямые затраты									84 654,28
33	16.3.02.02-0013	Удобрения органические (Вермикомпост)	м3	0,03		1,323	13 847,32	1,43	19 801,67		26 197,61
		ФОТ									78 149,22
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					80 493,70
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					56 267,44
		Всего по позиции							5 614,81		247 613,03
Рябинник рябинолистный Sorbaria sorbifolia высота 40-60 см - 411 шт.											
34	ГЭСН47-01-024-10	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 100% Формула расчета объема: $V=(102,75)/10$	10 м3	10,275		10,275					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			470,28675					211 304,54
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	45,77		470,28675			449,31		211 304,54
	4	М									110 039,70
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	9		92,475	1 062,45	1,12	1 189,94		110 039,70
		Итого прямые затраты									321 344,24
		ФОТ									211 304,54
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					217 643,68
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					152 139,27
		Всего по позиции							67 262,99		691 127,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	ГЭСН47-01-025-02	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,7х0,5 м Формула расчета объема: $V=(411)/10$	10 шт	41,1		41,1					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			86,721					44 683,86
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2,11		86,721			515,26		44 683,86
	2	ЭМ									6 177,99
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			4,521					2 497,22
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,11		4,521	1 043,14	1,31	1 366,51		6 177,99
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		4,521			552,36		2 497,22
	4	М									401,56
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,36		14,796	35,71	0,76	27,14		401,56
	16.2.02.05	Кустарники-саженцы	шт	10		411					
		Итого прямые затраты									53 760,63
		ФОТ									47 181,08
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					48 596,51
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					33 970,38
		Всего по позиции							3 316,97		136 327,52
36	(ТЦ_16.2.02.05)	Рябинник рябинолистный Sorbaria sorbifolia 40-60 СЗ	шт	411		411			1 127,00		463 197,00
		Всего по позиции									463 197,00
37	ГЭСН47-01-068-02	Уход за саженцами с оголенной корневой системой: кустарников в групповых посадках	10 шт	41,1		41,1					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			143,85					70 562,74
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,5		143,85			490,53		70 562,74
	2	ЭМ									5 616,36
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			4,11					2 270,20
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,1		4,11	1 043,14	1,31	1 366,51		5 616,36
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		4,11			552,36		2 270,20
	4	М									446,18
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,4		16,44	35,71	0,76	27,14		446,18
	16.3.02.02	Удобрения органические	м3	0,03		1,233					
		Итого прямые затраты									78 895,48
38	16.3.02.02-0013	Удобрения органические (Вермикомпост)	м3	0,03		1,233	13 847,32	1,43	19 801,67		24 415,46
		ФОТ									72 832,94
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					75 017,93
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					52 439,72
		Всего по позиции							5 614,81		230 768,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты по Разделу 2: Новые посадки кустарников									5 420 535,20
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									1 911 635,16
		эксплуатация машин и механизмов									69 044,30
		оплата труда машинистов (ОТм)									27 908,55
		материальные ресурсы									3 411 947,19
		Итого ФОТ (справочно)									1 939 543,71
		Итого накладные расходы									1 997 730,03
		Итого сметная прибыль									1 396 471,47
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по Разделу 2: Новые посадки кустарников									8 814 736,70
		Справочно									
		затраты труда рабочих					4 102,8315				
		затраты труда машинистов					50,526				
Раздел 3: Новые посадки многолетних цветов											
39	ГЭСН47-01-048-02	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: вручную Формула расчета объема: $V=(34,5+22,5+44+16+20,5+10,5+4,3+33,5)/100$	100 м2	1,858		1,858					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			138,84834					60 325,44
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	74,73		138,84834			434,47		60 325,44
		Итого прямые затраты									60 325,44
		ФОТ									60 325,44
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					62 135,20
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					43 434,32
		Всего по позиции							89 286,85		165 894,96
40	ГЭСН47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2	1,858		1,858					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			86,7686					39 700,97
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	46,7		86,7686			457,55		39 700,97
	4	М									44 218,17
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	20		37,16	1 062,45	1,12	1 189,94		44 218,17
		Итого прямые затраты									83 919,14
		ФОТ									39 700,97
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					40 892,00
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					28 584,70
		Всего по позиции							82 559,66		153 395,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	ГЭСН47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-01	100 м2	1,858		1,858					
	до 40 см	ОТ 4; ЭМ 4; ОТм 4; М 4; ЗТ 4; ЗТм 4; Пр 4									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			40,28144					18 430,77
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,42	4	40,28144			457,55		18 430,77
	4	М									44 218,17
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	5	4	37,16	1 062,45	1,12	1 189,94		44 218,17
		Итого прямые затраты									62 648,94
		ФОТ									18 430,77
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					18 983,69
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					13 270,15
		Всего по позиции							51 077,92		94 902,78
42	ГЭСН47-01-050-01	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов	100 м2	1,858		1,858					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			250,84858					120 981,76
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	135,01		250,84858			482,29		120 981,76
	2	ЭМ									20 844,99
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			15,25418					8 425,80
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	8,21		15,25418	1 043,14	1,31	1 366,51		20 844,99
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,21		15,25418			552,36		8 425,80
	4	М									8 203,70
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	30		55,74	35,71	0,76	27,14		1 512,78
	01.7.20.07-0002	Шпагат из пенькового волокна, диаметр 1,7 мм	кг	0,8		1,4864	214,47	1,58	338,86		503,68
	11.1.03.05-0074	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 4-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт IV	м3	0,008		0,014864	7 555,00	2,49	18 811,95		279,62
	16.2.01.01-0021	Перегонной	м3	2		3,716	1 419,45	1,12	1 589,78		5 907,62
	16.2.02.10	Цветы	1000 шт	1,68		3,12144					
		Итого прямые затраты									158 456,25
		ФОТ									129 407,56
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					133 289,79
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					93 173,44
		Всего по позиции							207 168,72		384 919,48
43	ГЭСН47-01-050-02	На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к норме 47-01-050-01	100 м2	1,858		1,858					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3000-1600 шт	ОТ 1,4; ЭМ 1,4; ОТм 1,4; М 1,4; ЗТ 1,4; ЗТм 1,4; Пр 1,4									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			17,896256					8 631,19
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	6,88	1,4	17,896256			482,29		8 631,19
	4	М									685,39
	01.7.20.07-0002	Шпагат из пенькового волокна, диаметр 1,7 мм	кг	0,5	1,4	1,3006	214,47	1,58	338,86		440,72
	11.1.03.05-0074	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 4-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт IV	м3	0,005	1,4	0,013006	7 555,00	2,49	18 811,95		244,67
	16.2.02.10	Цветы	1000 шт	1,05		1,9509					
		Итого прямые затраты									9 316,58
		ФОТ									8 631,19
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					8 890,13
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					6 214,46
		Всего по позиции							13 143,79		24 421,17
44	(ТЦ_16.2.02.10)	Герань гималайская Plenum C2	шт	1035		1035			718,00		743 130,00
		Всего по позиции									743 130,00
45	(ТЦ_16.2.02.10)	Купальница европейская C2-C3	шт	675		675			862,00		581 850,00
		Всего по позиции									581 850,00
46	(ТЦ_16.2.02.10)	Страусник C2-C3	шт	1320		1320			1 150,00		1 518 000,00
		Всего по позиции									1 518 000,00
47	(ТЦ_16.2.02.10)	Дербенник иволистный Swirl C2	шт	480		480			718,00		344 640,00
		Всего по позиции									344 640,00
48	(ТЦ_16.2.02.10)	Астильба японская Koln	шт	615		615			939,00		577 485,00
		Всего по позиции									577 485,00
49	(ТЦ_16.2.02.10)	Астильба японская Washington C2	шт	315		315			939,00		295 785,00
		Всего по позиции									295 785,00
50	(ТЦ_16.2.02.10)	Роджерсия C2-C3	шт	130		130			1 083,00		140 790,00
		Всего по позиции									140 790,00
51	(ТЦ_16.2.02.10)	Бадан сердцелистный C2	шт	1005		1005			939,00		943 695,00
		Всего по позиции									943 695,00
52	ГЭСН47-01-070-01	Уход: за цветниками из многолетников	100 м2	1,858		1,858					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			147,76674					69 438,55
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	79,53		147,76674			469,92		69 438,55
	2	ЭМ									13 710,47
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			10,0332					5 541,94
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	5,4		10,0332	1 043,14	1,31	1 366,51		13 710,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,4		10,0332			552,36		5 541,94
	4	М									1 134,59
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	22,5		41,805	35,71	0,76	27,14		1 134,59
	16.3.02.01	Удобрения минеральные	кг								
		Итого прямые затраты									89 825,55
53	16.3.01.01-0152	Калий сернокислый, удобрительный, сорт I, насыпью Формула расчета объема: $V=185,8*0,5/1000$	т	0,05		0,0929	78 368,35	1,47	115 201,47		10 702,22
		ФОТ									74 980,49
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					77 229,90
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					53 985,95
		Всего по позиции							124 727,46		231 743,62
		Итого прямые затраты по Разделу 3: Новые посадки многолетних цветов									5 620 569,12
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									317 508,68
		эксплуатация машин и механизмов									34 555,46
		оплата труда машинистов (ОТм)									13 967,74
		материальные ресурсы									5 254 537,24
		Итого ФОТ (справочно)									331 476,42
		Итого накладные расходы									341 420,71
		Итого сметная прибыль									238 663,02
		Итого по Разделу 3: Новые посадки многолетних цветов									6 200 652,85
		Справочно									
		затраты труда рабочих				682,409956					
		затраты труда машинистов				25,28738					
Раздел 4: Погрузка и вывоз грунта											
54	(ФССЦпг45-1)	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) Формула расчета объема: $V=(85,92+15,34+15,35+39,89+54+57+51+96,75+66+63,75+71,25+39+102,75+185,8*0,4)*1,6$	1т груза	1331,712		1331,712			99,75		132 838,27
		Всего по позиции							99,75		132 838,27
		Итого прямые затраты по Разделу 4: Погрузка и вывоз грунта									132 838,27
		в том числе									
		перевозка									132 838,27
		Итого по Разделу 4: Погрузка и вывоз грунта									132 838,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ									
		ВСЕГО строительные работы									18 663 980,06
		в том числе									
		Всего прямые затраты									13 941 106,45
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									2 639 374,03
		эксплуатация машин и механизмов									144 420,53
		оплата труда машинистов (ОТм)									59 410,9
		материальные ресурсы									10 965 062,72
		перевозка									132 838,27
		Всего ФОТ(справочно)									2 698 784,93
		Всего накладные расходы									2 779 748,48
		Всего сметная прибыль									1 943 125,13
		ВСЕГО прочие затраты									3 732 796,01
		в том числе									
		концовки									3 732 796,01
		ВСЕГО по смете									18 663 980,06
		в том числе									
		Всего прямые затраты									13 941 106,45
		в том числе									
		оплата труда									2 639 374,03
		эксплуатация машин и механизмов									144 420,53
		оплата труда машинистов (ОТм)									59 410,90
		материальные ресурсы									10 965 062,72
		перевозка									132 838,27
		Всего ФОТ									2 698 784,93
		Всего накладные расходы									2 779 748,48
		Всего сметная прибыль									1 943 125,13
		Всего прочие затраты									3 732 796,01
		Справочно									
		затраты труда рабочих				5 629,750456					
		затраты труда машинистов				104,42438					
		ИТОГО									18 663 980,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (20%)									3 732 796,01
		ВСЕГО по счету									22 396 776,07

Составил Иванова О.П –специалист //
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил Юшкевич О.А-начальник с/о //
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ГБУК ЛО "ММК "Дорога жизни"
27 _____ октября _____ 2025 года

_____ 2025 года

Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа 07-01-01

Комплексное благоустройство земельного участка. Земельный участок принадлежит к территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Земельный пояс Славы Ленинграда»: Памятник «Разорванное кольцо» на «Дороге жизни» по адресу: Ленинградская область, Всеволожское лесничество, Вагжанское участковое лесничество, квартал 86, участок с кадастровым номером 47.00.00000000.1764

(наименование объекта капитального строительства)

Уровень цен составления сметной документации
Наименование субъекта Российской Федерации 47. Ленинградская область
Ценовая зона субъекта Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики			20	21	22	23	24	25	26	27	
												%	рублей за единицу измерения в соответствии с порядком 5 отчета НДС	%	рублей	Наименование затрат	%	рублей									
Раздел 1.																											
1.1	ТЦ_16.2.02.00_47_352526066304_08.10.2025_02_1.1	Ель обыкновенная Picea abies 250-300	Ель обыкновенная Picea abies 250-300	шт	шт	36 756,00	36 756,00	10.2025			36 756,00			2%	735,12				37 491,12	ИП Юшевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	786501001	352526066304		Ленинградская область	2	
1.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08.10.2025_01.1.2	Ель обыкновенная Picea abies 250-300	Ель обыкновенная Picea abies 250-300	шт	шт	40 098,00	33 415,00	10.2025			33 415,00							33 415,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	786501001	7805138639		г. Санкт-Петербург	2		
1.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08.10.2025_02_1.3	Ель обыкновенная Picea abies 250-300	Ель обыкновенная Picea abies 250-300	шт	шт	46 112,40	38 427,00	10.2025			38 427,00			2%	768,54				39 195,54	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	786501001	7842229073		г. Санкт-Петербург	2	
2.1	ТЦ_16.2.02.03_47_352526066304_08.10.2025_02_2.1	Сосна обыкновенная 250-300	Сосна обыкновенная 250-300	шт	шт	49 592,00	49 592,00	10.2025			49 592,00			2%	991,84				50 583,84	ИП Юшевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	786501001	352526066304		Ленинградская область	2	
2.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08.10.2025_01.2.2	Сосна обыкновенная 250-300	Сосна обыкновенная 250-300	шт	шт	54 100,80	45 084,00	10.2025			45 084,00							45 084,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	786501001	7805138639		г. Санкт-Петербург	2		
2.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08.10.2025_02_2.3	Сосна обыкновенная 250-300	Сосна обыкновенная 250-300	шт	шт	62 215,20	51 846,00	10.2025			51 846,00			2%	1 036,92				52 882,92	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	786501001	7842229073		г. Санкт-Петербург	2	
3.1	ТЦ_16.2.02.00_47_352526066304_08.10.2025_02_3.1	Береза Betula 300-350	Береза Betula 300-350	шт	шт	35 006,00	35 006,00	10.2025			35 006,00			2%	700,12				35 706,12	ИП Юшевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	786501001	352526066304		Ленинградская область	2	
3.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08.10.2025_01.3.2	Береза Betula 300-350	Береза Betula 300-350	шт	шт	38 188,80	31 824,00	10.2025			31 824,00							31 824,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	786501001	7805138639		г. Санкт-Петербург	2		
3.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08.10.2025_02_3.3	Береза Betula 300-350	Береза Betula 300-350	шт	шт	43 916,40	36 597,00	10.2025			36 597,00			2%	731,94				37 328,94	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	786501001	7842229073		г. Санкт-Петербург	2	
4.1	ТЦ_16.2.02.00_47_352526066304_08.10.2025_02_4.1	Клен остролистный 300-350	Клен остролистный 300-350	шт	шт	70 012,00	70 012,00	10.2025			70 012,00			2%	1 400,24				71 412,24	ИП Юшевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	786501001	352526066304		Ленинградская область	2	
4.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08.10.2025_01.4.2	Клен остролистный 300-350	Клен остролистный 300-350	шт	шт	76 377,60	63 648,00	10.2025			63 648,00							63 648,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	786501001	7805138639		г. Санкт-Петербург	2		
4.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08.10.2025_02_4.3	Клен остролистный 300-350	Клен остролистный 300-350	шт	шт	67 834,00	73 195,00	10.2025			73 195,00			2%	1 463,90				74 658,90	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	786501001	7842229073		г. Санкт-Петербург	2	
5.1	ТЦ_16.2.02.00_47_352526066304_08.10.2025_02_5.1	Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia 250-300	Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia 250-300	шт	шт	38 506,00	38 506,00	10.2025			38 506,00			2%	770,12				39 276,12	ИП Юшевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	786501001	352526066304		Ленинградская область	2	
5.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08.10.2025_01.5.2	Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia 250-300	Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia 250-300	шт	шт	42 007,20	35 006,00	10.2025			35 006,00							35 006,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	786501001	7805138639		г. Санкт-Петербург	2		
5.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08.10.2025_02_5.3	Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia 250-300	Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia 250-300	шт	шт	48 307,20	40 256,00	10.2025			40 256,00			2%	805,12				41 061,12	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	786501001	7842229073		г. Санкт-Петербург	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6.1	ТЦ_16.2.02.00_47_35252606304_08.10.2025_02_6_1	Сирень обыкновенная С3	Сирень обыкновенная С3	шт	шт	1 892,00	1 892,00	10.2025			1 892,00			2%	37,84				1 929,84	ИП Юшевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	786501001	35252606304		Ленинградская область	2
6.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08.10.2025_01_6.2	Сирень обыкновенная С3	Сирень обыкновенная С3	шт	шт	2 064,00	1 720,00	10.2025			1 720,00								1 720,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	786501001	7805138639		г. Санкт-Петербург	2
6.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08.10.2025_02_8.3	Сирень обыкновенная С3	Сирень обыкновенная С3	шт	шт	2 373,60	1 978,00	10.2025			1 978,00			2%	39,56				2 017,56	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	786501001	7842229073		г. Санкт-Петербург	2
7.1	ТЦ_16.2.02.00_47_35252606304_08.10.2025_02_7.1	Чубушник венечный крупноцветковый 40-60 С3	Чубушник венечный крупноцветковый 40-60 С3	шт	шт	1 067,00	1 067,00	10.2025			1 067,00			2%	21,34				1 088,34	ИП Юшевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	786501001	35252606304		Ленинградская область	2
7.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08.10.2025_01_7.2	Чубушник венечный крупноцветковый 40-60 С3	Чубушник венечный крупноцветковый 40-60 С3	шт	шт	1 164,00	970,00	10.2025			970,00								970,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	786501001	7805138639		г. Санкт-Петербург	2
7.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08.10.2025_02_7.3	Чубушник венечный крупноцветковый 40-60 С3	Чубушник венечный крупноцветковый 40-60 С3	шт	шт	1 338,00	1 115,00	10.2025			1 115,00			2%	22,30				1 137,30	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	786501001	7842229073		г. Санкт-Петербург	2
8.1	ТЦ_16.2.02.00_47_35252606304_08.10.2025_02_8.1	Дерен отпрысковый 40-60 С3	Дерен отпрысковый 40-60 С3	шт	шт	1 116,00	1 116,00	10.2025			1 116,00			2%	22,32				1 138,32	ИП Юшевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	786501001	35252606304		Ленинградская область	2
8.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08.10.2025_01_8.2	Дерен отпрысковый 40-60 С3	Дерен отпрысковый 40-60 С3	шт	шт	1 218,00	1 015,00	10.2025			1 015,00								1 015,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	786501001	7805138639		г. Санкт-Петербург	2
8.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08.10.2025_02_8.3	Дерен отпрысковый 40-60 С3	Дерен отпрысковый 40-60 С3	шт	шт	1 400,40	1 167,00	10.2025			1 167,00			2%	23,34				1 190,34	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	786501001	7842229073		г. Санкт-Петербург	2
9.1	ТЦ_16.2.02.00_47_35252606304_08.10.2025_02_9.1	Дерен белый Sibirica Variegata 40-60 С3	Дерен белый Sibirica Variegata 40-60 С3	шт	шт	1 116,00	1 116,00	10.2025			1 116,00			2%	22,32				1 138,32	ИП Юшевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	786501001	35252606304		Ленинградская область	2
9.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08.10.2025_01_9.2	Дерен белый Sibirica Variegata 40-60 С3	Дерен белый Sibirica Variegata 40-60 С3	шт	шт	1 218,00	1 015,00	10.2025			1 015,00								1 015,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	786501001	7805138639		г. Санкт-Петербург	2
9.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08.10.2025_02_9.3	Дерен белый Sibirica Variegata 40-60 С3	Дерен белый Sibirica Variegata 40-60 С3	шт	шт	1 400,40	1 167,00	10.2025			1 167,00			2%	23,34				1 190,34	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	786501001	7842229073		г. Санкт-Петербург	2
10.1	ТЦ_16.2.02.00_47_35252606304_08.10.2025_02_10.1	Пузыреплодник калинолистный Luteus 40-60 С3	Пузыреплодник калинолистный Luteus 40-60 С3	шт	шт	1 034,00	1 034,00	10.2025			1 034,00			2%	20,68				1 054,68	ИП Юшевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	786501001	35252606304		Ленинградская область	2
10.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08.10.2025_01_10.2	Пузыреплодник калинолистный Luteus 40-60 С3	Пузыреплодник калинолистный Luteus 40-60 С3	шт	шт	1 128,00	940,00	10.2025			940,00								940,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	786501001	7805138639		г. Санкт-Петербург	2
10.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08.10.2025_02_10.3	Пузыреплодник калинолистный Luteus 40-60 С3	Пузыреплодник калинолистный Luteus 40-60 С3	шт	шт	1 297,20	1 081,00	10.2025			1 081,00			2%	21,62				1 102,62	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	786501001	7842229073		г. Санкт-Петербург	2
11.1	ТЦ_16.2.02.00_47_35252606304_08.10.2025_02_11.1	Пузыреплодник калинолистный Red baron 40-60 С3	Пузыреплодник калинолистный Red baron 40-60 С3	шт	шт	1 034,00	1 034,00	10.2025			1 034,00			2%	20,68				1 054,68	ИП Юшевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	786501001	35252606304		Ленинградская область	2
11.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08.10.2025_01_11.2	Пузыреплодник калинолистный Red baron 40-60 С3	Пузыреплодник калинолистный Red baron 40-60 С3	шт	шт	1 128,00	940,00	10.2025			940,00								940,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	786501001	7805138639		г. Санкт-Петербург	2
11.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08.10.2025_02_11.3	Пузыреплодник калинолистный Red baron 40-60 С3	Пузыреплодник калинолистный Red baron 40-60 С3	шт	шт	1 297,20	1 081,00	10.2025			1 081,00			2%	21,62				1 102,62	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	786501001	7842229073		г. Санкт-Петербург	2
12.1	ТЦ_16.2.02.00_47_35252606304_08.10.2025_02_12.1	Роза морщинистая красная 20-40 С3	Роза морщинистая красная 20-40 С3	шт	шт	1 188,00	1 188,00	10.2025			1 188,00			2%	23,76				1 211,76	ИП Юшевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	786501001	35252606304		Ленинградская область	2
12.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08.10.2025_01_12.2	Роза морщинистая красная 20-40 С3	Роза морщинистая красная 20-40 С3	шт	шт	1 296,00	1 080,00	10.2025			1 080,00								1 080,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	786501001	7805138639		г. Санкт-Петербург	2
12.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08.10.2025_02_12.3	Роза морщинистая красная 20-40 С3	Роза морщинистая красная 20-40 С3	шт	шт	1 490,40	1 242,00	10.2025			1 242,00			2%	24,84				1 266,84	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	786501001	7842229073		г. Санкт-Петербург	2
13.1	ТЦ_16.2.02.00_47_35252606304_08.10.2025_02_13.1	Роза морщинистая белая 20-40 С3	Роза морщинистая белая 20-40 С3	шт	шт	1 188,00	1 188,00	10.2025			1 188,00			2%	23,76				1 211,76	ИП Юшевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	786501001	35252606304		Ленинградская область	2
13.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08.10.2025_01_13.2	Роза морщинистая белая 20-40 С3	Роза морщинистая белая 20-40 С3	шт	шт	1 296,00	1 080,00	10.2025			1 080,00								1 080,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	786501001	7805138639		г. Санкт-Петербург	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08.10.2025_02_13.3	Роза морщинистая белая 20-40 С3	Роза морщинистая белая 20-40 С3	шт	шт	1 490,40	1 242,00	10.2025			1 242,00			2%	24,84				1 266,84	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	78501001	7842229073		г. Санкт-Петербург	2
14.1	ТЦ_16.2.02.00_47_352526066304_08.10.2025_02_14.1	Рибинник рибинolistный Sorbata sorbifolia 40-60 С3	Рибинник рибинolistный Sorbata sorbifolia 40-60 С3	шт	шт	1 239,00	1 239,00	10.2025			1 239,00			2%	24,78				1 263,78	ИП Юшевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	78501001	352526066304	7842229073	Ленинградская область	2
14.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08.10.2025_01_14.2	Рибинник рибинolistный Sorbata sorbifolia 40-60 С3	Рибинник рибинolistный Sorbata sorbifolia 40-60 С3	шт	шт	1 352,40	1 127,00	10.2025			1 127,00								1 127,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	780501001	7805138639		г. Санкт-Петербург	2
14.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08.10.2025_02_14.3	Рибинник рибинolistный Sorbata sorbifolia 40-60 С3	Рибинник рибинolistный Sorbata sorbifolia 40-60 С3	шт	шт	1 555,20	1 296,00	10.2025			1 296,00			2%	25,92				1 321,92	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	78501001	7842229073	7842229073	г. Санкт-Петербург	2
15.1	ТЦ_16.2.02.00_47_352526066304_08.10.2025_02_15.1	Герань гималайская Релум C2	Герань гималайская Релум C2	шт	шт	789,00	789,00	10.2025			789,00			2%	15,78				804,78	ИП Юшевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	78501001	352526066304		Ленинградская область	2
15.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08.10.2025_01_15.2	Герань гималайская Релум C2	Герань гималайская Релум C2	шт	шт	861,60	718,00	10.2025			718,00								718,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	780501001	7805138639		г. Санкт-Петербург	2
15.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08.10.2025_02_15.3	Герань гималайская Релум C2	Герань гималайская Релум C2	шт	шт	990,00	825,00	10.2025			825,00			2%	16,50				841,50	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	78501001	7842229073	7842229073	г. Санкт-Петербург	2
16.1	ТЦ_16.2.02.00_47_352526066304_08.10.2025_02_16.1	Купальница европейская C2-С3	Купальница европейская C2-С3	шт	шт	948,00	948,00	10.2025			948,00			2%	18,96				966,96	ИП Юшевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	78501001	352526066304		Ленинградская область	2
16.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08.10.2025_01_16.2	Купальница европейская C2-С3	Купальница европейская C2-С3	шт	шт	1 034,40	862,00	10.2025			862,00								862,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	780501001	7805138639		г. Санкт-Петербург	2
16.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08.10.2025_02_16.3	Купальница европейская C2-С3	Купальница европейская C2-С3	шт	шт	1 189,20	991,00	10.2025			991,00			2%	19,82				1 010,82	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	78501001	7842229073	7842229073	г. Санкт-Петербург	2
17.1	ТЦ_16.2.02.00_47_352526066304_08.10.2025_02_17.1	Струнник C2-С3	Струнник C2-С3	шт	шт	1 265,00	1 265,00	10.2025			1 265,00			2%	25,30				1 290,30	ИП Юшевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	78501001	352526066304		Ленинградская область	2
17.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08.10.2025_01_17.2	Струнник C2-С3	Струнник C2-С3	шт	шт	1 380,00	1 150,00	10.2025			1 150,00								1 150,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	780501001	7805138639		г. Санкт-Петербург	2
17.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08.10.2025_02_17.3	Струнник C2-С3	Струнник C2-С3С3	шт	шт	1 586,40	1 322,00	10.2025			1 322,00			2%	26,44				1 348,44	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	78501001	7842229073	7842229073	г. Санкт-Петербург	2
18.1	ТЦ_16.2.02.00_47_352526066304_08.10.2025_02_18.1	Дербенник иволлистный Swit C2	Дербенник иволлистный Swit C2	шт	шт	789,00	789,00	10.2025			789,00			2%	15,78				804,78	ИП Юшевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	78501001	352526066304		Ленинградская область	2
18.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08.10.2025_01_18.2	Дербенник иволлистный Swit C2	Дербенник иволлистный Swit C2	шт	шт	861,60	718,00	10.2025			718,00								718,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	780501001	7805138639		г. Санкт-Петербург	2
18.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08.10.2025_02_18.3	Дербенник иволлистный Swit C2	Дербенник иволлистный Swit C2	шт	шт	990,00	825,00	10.2025			825,00			2%	16,50				841,50	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	78501001	7842229073	7842229073	г. Санкт-Петербург	2
19.1	ТЦ_16.2.02.00_47_352526066304_08.10.2025_02_19.1	Астильба японская Koln	Астильба японская Koln	шт	шт	1 032,00	1 032,00	10.2025			1 032,00			2%	20,64				1 052,64	ИП Юшевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	78501001	352526066304		Ленинградская область	2
19.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08.10.2025_01_19.2	Астильба японская Koln	Астильба японская Koln	шт	шт	1 126,80	939,00	10.2025			939,00								939,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	780501001	7805138639		г. Санкт-Петербург	2
19.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08.10.2025_02_19.3	Астильба японская Koln	Астильба японская Koln	шт	шт	1 294,80	1 079,00	10.2025			1 079,00			2%	21,58				1 100,58	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	78501001	7842229073	7842229073	г. Санкт-Петербург	2
20.1	ТЦ_16.2.02.00_47_352526066304_08.10.2025_02_20.1	Астильба японская Washington C2	Астильба японская Washington C2	шт	шт	1 032,00	1 032,00	10.2025			1 032,00			2%	20,64				1 052,64	ИП Юшевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	78501001	352526066304		Ленинградская область	2
20.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08.10.2025_01_20.2	Астильба японская Washington C2	Астильба японская Washington C2	шт	шт	1 126,80	939,00	10.2025			939,00								939,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	780501001	7805138639		г. Санкт-Петербург	2
20.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08.10.2025_02_20.3	Астильба японская Washington C2	Астильба японская Washington C2	шт	шт	1 294,80	1 079,00	10.2025			1 079,00			2%	21,58				1 100,58	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	78501001	7842229073	7842229073	г. Санкт-Петербург	2
21.1	ТЦ_16.2.02.00_47_352526066304_08.10.2025_02_21.1	Роджерсия C2-С3	Роджерсия C2-С3	шт	шт	1 191,00	1 191,00	10.2025			1 191,00			2%	23,82				1 214,82	ИП Юшевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	78501001	352526066304		Ленинградская область	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08 .10.2025_01_21.2	Роджерсия C2-C3	Роджерсия C2-C3	шт	шт	1 299,60	1 083,00	10.2025			1 083,00								1 083,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	780501001 7805138639			г. Санкт- Петербург	2
21.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08 .10.2025_02_21.3	Роджерсия C2-C3	Роджерсия C2-C3	шт	шт	1 494,00	1 245,00	10.2025			1 245,00			2%	24,90				1 269,90	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	780501001 7842229073			г. Санкт- Петербург	2
22.1	ТЦ_16.2.02.00_47_352526066304_08.10.2025_02_22.1	Бадан сердцелистный C2	Бадан сердцелистный C2	шт	шт	1 032,00	1 032,00	10.2025			1 032,00			2%	20,64				1 052,64	ИП Юшкевич Ольга Алексеевна	Российская Федерация	780501001 352526066304			Ленинградская область	2
22.2	ТЦ_16.2.02.00_78_7805138639_08 .10.2025_01_22.2	Бадан сердцелистный C2	Бадан сердцелистный C2	шт	шт	1 126,80	939,00	10.2025			939,00								939,00	ООО "КВАДРО-Т"	Российская Федерация	780501001 7805138639			г. Санкт- Петербург	2
22.3	ТЦ_16.2.02.00_78_7842229073_08 .10.2025_02_22.3	Бадан сердцелистный C2	Бадан сердцелистный C2	шт	шт	1 294,80	1 079,00	10.2025			1 079,00			2%	21,58				1 100,58	ООО "Солнечные сады"	Российская Федерация	780501001 7842229073			г. Санкт- Петербург	2

Составил: Пеперник А.Э. ведущий специалист с/о

(наименование должности)

Проверил: Юшкевич О.А. начальник с/о

(наименование должности)

Застройщик (технический заказчик):

(наименование должности)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

0

СОГЛАСОВАНО:

ГБУК ЛО "ММК "Дорога жизни"

"__27__" октября ____ 2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

"__"__" ____ 2025 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09

Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126

47. Ленинградская область

Ленинградская область

Комплексное благоустройство земельного участка. Земельный участок прилегает к территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Зелёный пояс Славы Ленинграда»: Памятник «Разорванное кольцо» на «Дороге жизни» по адресу: Ленинградская область, Всеволожское лесничество, Вагановское участковое лесничество, квартал 86, участок с кадастровым номером 47:00:00000000:1764

(наименование стройки)

Корректировка проекта по комплексному благоустройству земельного участка.в части раздела "Сметная документация" Земельный участок прилегает к территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Зелёный пояс Славы Ленинграда»Памятник «Разорванное кольцо» на«Дороге жизни» по адресу: Ленинградская область, Всеволожское лесничество, Вагановское участковое лесничество, квартал 86, участок с кадастровым номером 47:00:00000000:1764 Вид работ -капитальный ремонт

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Пусконаладочные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен

ресурсно-индексным

методом

Основание

01-05.2023-ИОС 5.1, 01-05.2023-ИОС5.5.3

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен	III квартал 2025 года
Сметная стоимость	142,80 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	56,67 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	77,87 чел.-ч.

прочих затрат

119,00 тыс.руб.

Нормативные затраты труда машинистов

чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Наружное освещение											
1	ГЭСНп01-06-021-01	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2	схема	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,88					1 890,31
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,15		1,15			552,36		635,21
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	1,73		1,73			725,49		1 255,10
		ФОТ									1 890,31
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					1 398,83
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					680,51
		Всего по позиции							3 969,65		3 969,65
2	ГЭСНп01-12-021-01	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)	испытание	4	1	4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,48					4 506,61
		3-100-02 Техник II категории	чел.-ч	0,65		2,6			527,63		1 371,84
		3-200-02 Инженер II категории	чел.-ч	0,97		3,88			807,93		3 134,77
		ФОТ									4 506,61
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					3 334,89
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					1 622,38
		Всего по позиции							2 365,97		9 463,88
3	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	45	1	45					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,4					10 565,79
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,16		7,2			741,98		5 342,26
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	0,16		7,2			725,49		5 223,53
		ФОТ									10 565,79
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					7 818,68
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					3 803,68
		Всего по позиции							493,07		22 188,15
4	ГЭСНп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	45	1	45					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			45					33 018,08
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,5		22,5			741,98		16 694,55
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	0,5		22,5			725,49		16 323,53
		ФОТ									33 018,08
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					24 433,38
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					11 886,51
		Всего по позиции							1 540,84		69 337,97
5	ГЭСНп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	шт	4	1	4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,28					2 406,65
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,41		1,64			741,98		1 216,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	0,41		1,64			725,49		1 189,80
		ФОТ									2 406,65
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					1 780,92
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					866,39
		Всего по позиции							1 263,49		5 053,96
6	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,45	1	0,45					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,832					4 279,14
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6,48		2,916			741,98		2 163,61
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	6,48		2,916			725,49		2 115,53
		ФОТ									4 279,14
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					3 166,56
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					1 540,49
		Всего по позиции							19 969,31		8 986,19
		Итоги по разделу 1 Наружное освещение :									
		Всего прямые затраты (справочно)									56 666,58
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									56 666,58
		Прочие затраты									118 999,80
		Пусконаладочные работы									118 999,80
		в том числе:									
		оплата труда									56 666,58
		накладные расходы									41 933,26
		сметная прибыль									20 399,96
		Всего ФОТ (справочно)									56 666,58
		Всего накладные расходы (справочно)									41 933,26
		Всего сметная прибыль (справочно)									20 399,96
		Всего по разделу 1 Наружное освещение									118 999,80
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				77,872					
		ПНР "вхолостую"									95 199,84
		в том числе:									
421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6		Электротехнические устройства	%			80					95 199,84
		ПНР "под нагрузкой"									23 799,96
		в том числе:									
421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7		Электротехнические устройства	%			20					23 799,96
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									56 666,58
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									56 666,58
		Прочие затраты									118 999,80
		Пусконаладочные работы									118 999,80
		в том числе:									
		оплата труда									56 666,58
		накладные расходы									41 933,26
		сметная прибыль									20 399,96
		Всего ФОТ (справочно)									56 666,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего накладные расходы (справочно)									41 933,26
		Всего сметная прибыль (справочно)									20 399,96
		НДС 20%									23 799,96
		ВСЕГО по смете									142 799,76
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				77,872					
		ПНР "вхолостую"									95 199,84
		в том числе:									
421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6		Электротехнические устройства	%			80					95 199,84
		ПНР "под нагрузкой"									23 799,96
		в том числе:									
421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7		Электротехнические устройства	%			20					23 799,96

Составил: Пеперник А.Э. Ведущий специалист сметного отдела

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Юшкевич О.А. Начальник сметного отдела

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.