

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

Дефектная ведомость

На ремонт потолков в кабинетах
 МОУ «СОШ №3 г.Всеволжска с углубленным изучением отдельных предметов»,
 по адресу: Ленинградская область, г.Всеволжск, ул. Победы 17

	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание.
	Кабинет №25			
	Расчистка межплитных швов	пм	33,7	
	Заделка межплитных швов монтажной пеной	пм	33,7	
	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»	м²	55,4	
	Демонтаж линейных накладных светильников	шт.	14	
	Демонтаж 2-х клавишного выключателя	шт.	1	
	Монтаж 3-х клавишного выключателя для открытой проводки	шт.	1	
	Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 в гофротрубе ф20мм	м	45,0	
	Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 в кабельканале 25х16	м	1,0	
	Установка монтажных коробок 80х80х40	шт.	13	
	Монтаж светодиодных светильников 595х595 для подвесных потолков	шт.	15	
	Демонтаж/монтаж дымовых пожарных датчиков (б/у)	шт.	2	
	Монтаж коробок монтажных огнестойких КМ-О(2к) - IP41-м H0000001631 Гефест	шт.	2	https://www.etm.ru/cat/nn/1586673
	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0 в гофротрубе ф20мм	м м	2 1	по два кабеля в гофре
	Вывоз мусора			
	Вывоз мусора	т	0,02	

Составил :