

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



Лакитин Н.К.

Точилкин Д.Б.

Дефектная ведомость

На ремонт пола в кабинете 308 в МОБУ «Муринская СОШ №3», по адресу: ВР ЛО, п. Мурино, ул. Новая д. 9

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1.	Демонтаж покрытий пола из линолеума на клею	м ²	20,1	
2.	Разборка отбойным молотком стяжек $\delta = 60$ мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	м ²	20,1	
3.	Демонтаж плинтусов ПВХ	м.п.	18,2	
4.	Устройство цементно-песчанной стяжки пола М 150 $\delta = 60$ мм армированной сеткой $\varnothing 4$ В500	м ²	20,1	
5.	Выравнивание полов выравнителем $\delta = 8$ мм, грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения	м ²	20,1	
6.	Устройство покрытия пола из линолеума износостойкого класс применения 34/43 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4,) на клею со свариванием полотнищ в стыках Клей для укладки ПВХ-покрытий Шнур для горячей сварки линолеума, диаметр 4мм	м ²	20,1	
7.	Устройство плинтусов МДФ	м.п./м ²	18,2	
8.	Очистка помещений от строительного мусора	тн	0,5	
9.	Затаривание строительного мусора в мешки	тн	0,5	
10.	Вывоз строительного мусора с погрузкой вручную	тн/км.	0,5/13	

Составил :

Лебедев А.П.