

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

№ _____ 2026 года

_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Замена дверных блоков на противопожарные в МБОУ "Полынский СОШ" по адресу: п. Полыны, Выборское шоссе, д. 73.

(наименование стройки)

Замена дверных блоков на противопожарные в МБОУ "Полынский СОШ" по адресу: п. Полыны, Выборское шоссе, д. 73.

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 11/06/2026 К

Замена дверных блоков на противопожарные в МБОУ "Полынский СОШ" по адресу: п. Полыны, Выборское шоссе, д. 73.

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание вк.п. №2536 от 26.05.2026 г., дд. вк.п. №2756 от 05.06.2026 г.

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость	82,52 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	67,64 тыс.руб.	12,97 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	0,11 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.	22,94 чел.-ч.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	0,18 чел.-ч.

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГЭСНр56-01-011-01	Снятие наливных полов	100 м ²	0,0612	1	0,0612					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	0,257652							126,21
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	4,21		0,257652					126,21
	999-9900 Строительный мусор		т	0,4		0,02448					
	Итого прямые затраты										126,21
	ФОТ										126,21
	Пр812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					126,21
	Пр774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					113,59
	Всего по позиции										59,32
											299,12
2	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м ²	0,0347	1	0,0347					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	1,258916							616,67
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	36,28		1,258916					616,67
	999-9900 Строительный мусор		т	1,18		0,040946					489,84
	Итого прямые затраты										616,67
	ФОТ										616,67
	Пр812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					555,00
	Пр774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					289,83
	Всего по позиции										42 118,16
											1 461,50
3	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	1	0,02					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	3,586							1 772,42
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	179,3		3,586					1 772,42
	2 ЗМ										16,76
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	3,97		0,0794	115,43	1,77			204,31
	91.21.10-002 Мелотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	7,93		0,1586	2,11	1,61			16,22
	Итого прямые затраты		т	10,5		0,21					0,54
	ФОТ										1 789,18
	Пр812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					1 772,42
	Пр774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					1 595,18
	Всего по позиции										833,04
											210 870,00
											4 217,40
4	ГЭСН09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однополных глухих	м2	3,78	1	3,78					
	421нр_2020_г_58_п.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	8,99629							5 636,78
	1-100-44 Средний разряд работы 4,4		чел.-ч	2,07		8,99629					5 636,78
	2 ЗМ										203,85
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч	0,0945		0,0945					55,88
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02		0,0945					53,86
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,0945					55,88
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,71		3,35475					149,99
	4 М										1 711,22
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,4908		1,855224					18,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, З42А, Диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,2646	155,63	0,79		122,95	32,53
	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,003		0,01134	89 330,06	1,09		97 369,77	1 104,17
	14.5.01.05-0013	Гарметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,27		1,0206	478,28	1,14		545,24	556,47
П/Н	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	шт	0		0					
	Итого прямые затраты										
4.1	ФСБЦ.07.1.01.01-0018	Блок дверной металлический противопожарный однополый, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1900 мм	шт			1	11 380,28	1,2		13 656,34	7 609,73
4.2	ФСБЦ.07.1.01.01-0019	Блок дверной металлический противопожарный однополый, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт			1	11 382,65	1,2		13 659,18	13 659,18
4.3	ФСБЦ.01.7.04.01-1005	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 80 кг	шт			2	1 868,99	1,2		2 242,79	4 485,58
	ФОТ										5 694,86
	Пр8/12-009.0-1. Приказ №	НР Строительные металлические конструкции	%	83	0,9	83,7					4 766,43
	8/12/пр от 21.12.2020 п.25										3 001,09
	Пр7/74-009.0. Приказ №	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
5	ГЭСНр61-01-007-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2	0,017	1	0,017				12 481,04	47 178,35
	1 ОТ(37)		чел.-ч			6,51202					3 592,23
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	383,06		6,51202				551,63	3 592,23
	2 ЗМ									28,92	36,20
	ОТм(37м)		чел.-ч			0,06341				635,37	27,76
	91.06.05-060	Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	2,57		0,04369				591,34	25,84
	4-100-040	ОТм(37м) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,57		0,04369				58,97	1,16
	91.06.06-048	Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,16		0,019172	37,32	1,58		525,15	10,36
	4-100-030	ОТм(37м) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,16		0,019172				35,71	0,82
	4 М									0,0748	1,35
	01.7.03.01-0001	Вада	м3	0,35		0,00595	3 392,36	1,35		29,28	342,56
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4,4		0,0748					
Н	999-9900	Сиропильный мусор	т	8,1		0,1377					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										3 628,43
	Пр8/12-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89				3 229,30	1 596,51
	Пр7/74-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					
	Всего по позиции										
6	ГЭСНр61-01-001-11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,017	1	0,017				519 170,00	8 825,89
	1 ОТ(37)		чел.-ч			1,479					770,16
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	87		1,479				520,73	770,16
	2 ЗМ									0,94	12,02
	ОТм(37м)		чел.-ч			0,02278				1 639,10	0,56
	91.06.05-011	Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,00034					0,23
	4-100-050	ОТм(37м) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,00034					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	91.08.06-048 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,3	0,0031	37,32	1,58	58,97				0,30
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,3	0,0051			525,15				2,68
	91.07.08-024 Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	Маш.-ч	1,02	0,01734	2,31	1,89	4,37				0,08
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,02	0,01734			525,15				9,11
	4 М										0,37
	01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,743	0,012631	35,71	0,82	29,28				0,37
Н	04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	1,235	0,020995							
Л/Н	14.4.01.02 Грунтовея	т	0	0							
	Итого прямые затраты	кг	1235	20,995	48,81	1,68	82,00				783,49
6.1	ФСБЦ-04.3.02.09-32/78 Смеси сухие шпательные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс Р4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	20	0,34	68,29	1,64	112,00				38,08
6.2	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовея укреплющая, глубокого проникновения, быстротвердеющая, паронепроницаемая	кг	20	0,34	68,29	1,64	112,00				782,18
	Пр812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89	89			696,14				344,16
	Пр774-095-0-01 Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44	44							
	Всего по позиции			0,017	1	0,017	210,791,76				3,583,46
7	ГЭСН15-04-007-01 Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,017								
	421/пр., 2020, л.58, п.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		0,851598			458,49				
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	0,851598	1,15		538,39				458,49
	2 ЗМ										1,84
	ОТМ(3тм)	чел.-ч		0,0036125			48,36				2,10
	91.06.06-046 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	Маш.-ч	0,02	0,000425	30,61	1,58	48,36				0,02
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	0,000425			525,15				0,22
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,15	0,0031875			569,98				1,82
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	0,0031875			591,34				1,88
	4 М										88,36
	01.7.17.11-0011 Шурша шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,01428	531,44	1,45	770,59				11,00
	01.7.20.08-0051 Веgetшь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31	0,00527	56,11	1,6	89,78				0,47
	14.5.11.02-0101 Шпательная водо-дисперсионная	т	0,051	0,000867	52,790,33	1,68	88,687,75				76,89
Н	14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,03	0,00051							
Н	14.4.01.02 Грунтовея	т	0,02	0,00034							
	Итого прямые затраты						550,79				
7.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0111 Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,03	0,00051	52,265,82	1,84	96,189,11				49,05
7.2	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовея укреплющая, глубокого проникновения, быстротвердеющая, паронепроницаемая	кг	20	0,34	68,29	1,64	112,00				38,08
	ФОТ										460,59
	Пр812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100	90			414,53				
	812/пр от 21.12.2020 г.25										
	Пр774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы	%	49	0,85			191,84				
	774/пр от 11.12.2020 г.16										
	Всего по позиции						73,193,53				1,244,29
	Итого по разделу 1 :										
	Всего прямые затраты (справочно)										49,124,05
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										12,974,96
	Эксплуатация машин										252,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда машинистов (Отм)									106,20
		Материалы									35 790,58
		Строительные работы									66 810,01
		в том числе:									
		оплата труда									12 974,96
		эксплуатация машин и механизмов									252,31
		оплата труда машинистов (Отм)									106,20
		Материалы									35 790,58
		накладные расходы									11 370,17
		сметная прибыль									6 315,79
		Всего ФОТ (справочно)									13 081,16
		Всего накладные расходы (справочно)									11 370,17
		Всего сметная прибыль (справочно)									6 315,79
		Всего по разделу 1									66 810,01
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				22,943476					
		Затраты труда машинистов				0,1843025					
Раздел 2. Строительный мусор.											
8	47-1	Погрузка в автогранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,413126	1	0,413126			1 266,93		523,40
		Всего по позиции									523,40
9	02-15-1-01-0071	Перевозка грузов класса автомобилей-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 71 км	1т груза	0,413126	1	0,413126			745,38		307,94
		Всего по позиции									307,94
Итого по разделу 2 Строительный мусор.:											
		Всего прямые затраты (справочно)									831,34
		в том числе:									
		Перевозка									831,34
		Строительные работы									831,34
		Перевозка									831,34
		Всего по разделу 2 Строительный мусор.									831,34
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									49 955,39
		в том числе:									
		оплата труда рабочих									12 974,96
		эксплуатация машин									252,31
		оплата труда машинистов (Отм)									106,20
		Материалы									35 790,58
		Перевозка									831,34
		Строительные работы									67 641,35
		Строительные работы									66 810,01
		в том числе:									
		оплата труда									12 974,96
		эксплуатация машин и механизмов									252,31
		оплата труда машинистов (Отм)									106,20
		Материалы									35 790,58
		накладные расходы									11 370,17
		сметная прибыль									6 315,79

