

| | | | |
|--|--|---------|---|
| Наименование программного продукта | SmetaWIZARD | | |
| Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | | |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | | |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 | | |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденными в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 | | |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | | | |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Ленинградская область | | |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | п. Шугозеро Тихвинского района Ленинградской области (наименование стройки) | | |
| | п. Шугозеро Тихвинского района Ленинградской области (наименование строительства) | | |
| | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-3 (наименование объекта капитального строительства) | | |
| | Ремонт участка дороги на улице Южная п. Шугозеро Тихвинского района Ленинградской области (наименование работ и затрат) | | |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом | |
| Основание | Ведомость объемов работ | | |
| Составлен в текущем уровне цен | 3 квартал 2024 г. | | |
| Сметная стоимость | 43,73 тыс. руб. | | Средства на оплату труда рабочих 7,53 тыс. руб. |
| в том числе: | | | Средства на оплату труда машинистов 1,67 тыс. руб. |
| строительных работ | 43,73 тыс. руб. | | Нормативные затраты труда рабочих 20,270843 чел.-ч |
| монтажных работ | 0 тыс. руб. | | Нормативные затраты труда машинистов 3,0867125 чел.-ч |
| оборудования | 0 тыс. руб. | | |

прочих затрат

0 тыс. руб.

| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | всего с учетом коэффициентов в | Сметная стоимость, руб. | | | | |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--------------|----------------------------|
| | | | | на единицу измерения | коэффициенты | | индекс | на единицу измерения в базисном уровне цен | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| Раздел I. <Раздел> | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ГЭСН01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 V=53/1 000 | 1000 м3 | 0,053 | | 0,053 | | | | | |
| | Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 | Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ (3Т) | чел.-ч | | | 0,483943 | | | | | 155,12 |
| | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 7,94 | 1,15 | 0,483943 | | | 320,54 | | 155,12 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | | | 1 657,48 |
| | [91.01.05-085] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | чел.-ч | | | 1,310425 | | | | | 693,65 |
| | 4-100-060 | ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов б | маш.-ч | 19,78 | 1,25 | 1,310425 | 1 054,03 | 1,2 | 1 264,84 | | 1 657,48 |
| | | Итого прямые затраты | чел.-ч | 19,78 | 1,25 | 1,310425 | | | 529,33 | | 693,65 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 2 506,25 |
| | 812/пр. 2020 прил. т. п.1.1 гр.3; Приказ N 812/пр, п.26 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92% | | 92% | | | | | 848,77 |
| | 774/пр. 2020 прил. т. п.1.1 гр.3; Приказ N 774/пр, п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46% | 0,85 | 39,1% | | | | | 331,87 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 68 282,83 | | 3 618,99 |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|------|---------|--|--|--|-----------|-----------|
| 774/пр_2020_прил. т.п.18_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | % | 74% | 0,85 | 62,9% | | | | | 2 396,01 |
| 4 | ГЭСН23-01-001-01 Всего по позиции | 10 м3 | 0,135 | | 0,135 | | | | 280 142,6 | 14 007,13 |
| Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного V=(6*1,5*0,15)/10 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ (ЗТ) | чел.-ч | | | 1,58355 | | | | | 530,87 |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10,2 | 1,15 | 1,58355 | | | | 335,24 | 530,87 |
| | 2 ЭМ | | | | | | | | | 86,98 |
| | ОТм (ЗТм) | чел.-ч | | | 0,054 | | | | | 24,45 |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 | маш.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,054 | | | | 1 610,69 | 86,98 |
| 4-100-050 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,054 | | | | 452,87 | 24,45 |
| 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 11 | | 1,485 | | | | | |
| | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 642,3 |
| 4.1 02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, ФОТ | м3 | 11 | | 1,485 | | | | 802,44 | 1 191,62 |
| 812/пр_2020_прил. т.п.18_гр.3; Приказ N 812/пр, п.26 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | % | 117% | | 117% | | | | | 555,32 |
| | | | | | | | | | | 649,72 |
| 774/пр_2020_прил. т.п.18_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | % | 74% | 0,85 | 62,9% | | | | | 349,3 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 20 984,74 | 2 832,94 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| | Итого ФОТ (справочно) | | 9 197,18 |
| | Итого накладные расходы | | 10 297,31 |
| | Итого сметная прибыль | | 5 328,59 |
| | Итого оборудование | | 0 |
| | Итого прочие затраты | | 0 |
| | Итого по разделу 1. <Раздел> | | 41 763,55 |
| | в том числе | | |
| | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | | 0 |
| | оборудование, отсутствующее в ФРСН | | 0 |
| | справочно | | |
| | затраты труда рабочих | | 20,270843 |
| | затраты труда машинистов | | 3,0867125 |

| | | | |
|--|---------------------------------|--|-----------|
| | ИТОГИ ПО СМЕТЕ | | |
| | | | |
| | ВСЕГО строительные работы | | 41 763,55 |
| | в том числе | | |
| | Всего прямые затраты | | 26 137,65 |
| | в том числе | | |
| | оплата труда (ОТ) | | 7 532,07 |
| | эксплуатация машин и механизмов | | 7 103,46 |
| | оплата труда машинистов (ОТм) | | 1 665,11 |
| | материальные ресурсы | | 9 837,01 |
| | Всего ФОТ (справочно) | | 9 197,18 |
| | Всего накладные расходы | | 10 297,31 |
| | Всего сметная прибыль | | 5 328,59 |
| | | | |
| | ВСЕГО по-смете | | 41 763,55 |
| | в том числе | | |
| | Всего прямые затраты | | 26 137,65 |
| | в том числе | | |
| | оплата труда (ОТ) | | 7 532,07 |
| | эксплуатация машин и механизмов | | 7 103,46 |
| | оплата труда машинистов (ОТм) | | 1 665,11 |
| | материальные ресурсы | | 9 837,01 |
| | перевозка | | 0 |
| | Всего ФОТ (справочно) | | 9 197,18 |
| | Всего накладные расходы | | 10 297,31 |
| | Всего сметная прибыль | | 5 328,59 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-----|-----------|
| | Всего оборудование | | | | 0 |
| | Всего прочие затраты | | | | 0 |
| | | | | | |
| | <i>Справочно</i> | | | | |
| | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | | | | 0 |
| | оборудование, отсутствующее в ФРСН | | | | 0 |
| | затраты труда рабочих | | | | 20,270843 |
| | затраты труда машинистов | | | | 3,0867125 |
| | Итого | | | | 41 763,55 |
| | Компенсация НДС от материалов и оборудования | | | 20% | 1 967,4 |
| | Итого | | | | 43 730,95 |

Составил:

Проверил:
