

"СОГЛАСОВАНО"
" _____ 20__ г.

"УТВЕРЖДАЮ"
" _____ 20__ г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

SmetaWIZARD
Приказ Министра России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Министра России от 18.05.2022 № 378/пр; Приказ Министра России от 26.08.2022 № 703/пр; Приказ Министра России от 26.10.2022 № 905/пр; Приказ Министра России от 27.12.2022 № 1133/пр; Приказ Министра России от 10.02.2023 № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Министра России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 273

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Ленинградская область
(наименование строится)

Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, пр.Володарского, д. 44
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-1

Ремонт кровли МОУ СОШ № 6 по адресу: г. Луга, пр.Володарского, д. 44
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом

	4	М								419,34
	[04.3.01.09-0014]	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,51		0,0816	3 778,62	1,36	5 138,92	419,34
		Итого прямые затраты								2 766,91
2.1	[01.2.03.03-0014]	Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100	т	0,605		0,0968	24 767,25	1,59	39 379,93	3 811,98
2.2	12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавленный, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м ²	м2	252		40,32			721,74	29 100,56
		ФОТ								2 163,96
	Пр/812-012-0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Кровли	%	109%		0,9				2 122,84
	Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16	СП Кровли	%	57%		0,85				1 048,44
		Всего по позиции							242 817,06	38 850,73
		Итого прямые затраты по разделу I. Кровли								78 887,57
		в том числе								
		оплата труда (ОТ)								4 501,23
		эксплуатация машин и механизмов								261,22
		оплата труда машинистов (ОТм)								99,56
		материальные ресурсы								74 025,56
		перевозка								0
		Итого ФОТ (строго по)								4 600,79
		Итого накладные расходы								4 513,37
		Итого сметная прибыль								2 229,08
		Итого оборудование								0
		Итого прочие затраты								0
		Итого по разделу I. Кровли								85 630,02
		в том числе								

	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	<i>справочно</i>		
	затраты труда рабочих		7,7472
	затраты труда машинистов		0,1344

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
	ВСЕГО строительно-ремонтные работы		85 630,02
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		78 887,57
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		4 501,23
	эксплуатация машин и механизмов		261,22
	оплата труда машинистов (ОТм)		99,56
	материальные ресурсы		74 025,56
	Всего ФОТ (справочно)		4 600,79
	Всего накладные расходы		4 513,37
	Всего сметная прибыль		2 229,08
	ВСЕГО по смете		85 630,02
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		78 887,57
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		4 501,23
	эксплуатация машин и механизмов		261,22
	оплата труда машинистов (ОТм)		99,56
	материальные ресурсы		74 025,56
	перевозка		0
	Всего ФОТ (справочно)		4 600,79
	Всего накладные расходы		4 513,37
	Всего сметная прибыль		2 229,08
	Всего оборудование		0
	Всего прочие затраты		0
	Справочно		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	затраты труда рабочих		7,7472

	затраты труда машинистов			0,1344
	НДС	(85 630,02*22%) = 18 838,6	22%	18 838,6
	Итого			104 468,62

Составил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Директор ООО "Белая" А.А. Козлов