

СОГЛАСОВАНО
11.01.2014 14:00
[Signature]
[Circular Stamp: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ]

 $\parallel$

« » 20 г.

Наименование редакции сметных нормативов

АРОС-Лидер (версия 6.3.5)

Приказы Министра России от 18.05.2022 №378/пр. от 26.08.2022 №703/пр. от 26.10.2022 №905/пр. от 27.12.2022 №1133/пр. от 10.02.2023 №84/пр. от 11.05.2023 №335/пр. от 02.08.2023 №551/пр. от 14.11.2023 №817/пр. от 16.02.2024 №102/пр. от 13.05.2024 №323/пр. от 09.08.2024 №524/пр. от 07.11.2024 №747/пр. от 07.02.2025 №669/пр. от 19.05.2025 №299/пр. от 14.08.2025 №490/пр. от 12.11.2025 №696/пр. от 17.02.2026 №91/пр. от 15.05.2026 №301/пр

Приказы Министра России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр
Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Минстроя России от 22 мая 2026 г. № 31076-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве»

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

2 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС
47 - Ленинградская область

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №7

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание: дефектная ведомость

(проектная и (или) техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

2 квартал 2026г. (Январь 2022г.)

Сметная стоимость в том числе: строительных работ монтажных работ оборудования прочих затрат

599,28 тыс. руб.
491,21 тыс. руб.
0,00 тыс. руб.
0,00 тыс. руб.
108,07 тыс. руб.

Средство на оплату труда рабочих
Средство на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

89,62 тыс. руб.
9,07 тыс. руб.
155,02 чел.-ч.
13,3452 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу	коэффи-циенты	всего с учетом коэффи-циентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффи-циенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1: Устройство площадки												
1	ГЭСН27-07-014-01	Устройство покрытый тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением	100 м2	1,348		1,348						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			155,02					89 617,06	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	115,		155,02			578,10		89 617,06	
	2	ЭМ									14 507,81	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			13,3452					9 065,48	
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,29		5,78292			1 643,14		9 502,15	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	4,29		5,78292			794,34		4 593,60	
	91.08.09-002	Плиты вибрационные электрические, мощность до 1 кВт	маш.-ч	3,2		4,3136	7,51	1,44	10,81		46,63	
	(91.13.01-038)	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,54		0,72792			1 461,12		1 063,58	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,54		0,72792			591,34		430,45	
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,07		6,83436			569,98		3 895,45	

4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,07		6,83436			591,34	4 041,43
4	М								
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1		0,1348	35,71		29,28	3,95
02.3.01.02	Песок для строительных работ	м3	0,54		0,72792				3,95
04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т	5,415		7,29942				
05.2.02.21	Плитки тротуарные декоративные	м2	102		137,496				
	Итого прямые затраты								
2	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	м3	0,54		0,72792	5 147,69		2 779,75	113 194,30
3	Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупностью заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100	т	5,415		7,29942	5 740,85		7 463,11	2 023,44
									54 476,37
4	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 80 мм	м2	102		137,496	406,13		974,71	134 018,73
	ФОТ								
Пр812-021.1-1	НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113				98 682,54
									111 511,27
Пр774-021.1	СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77				75 985,56
	Всего по позиции							364 398,86	491 209,67
	Итого прямые затраты по Разделу 1: Устройство площадки								303 712,84
	в том числе								
	оплата труда (ОТ)								89 617,06
	эксплуатация машин и механизмов								14 507,81
	оплата труда машинистов (ОТм)								9 065,48
	материальные ресурсы								190 522,49
	Итого ФОТ (справочно)								98 682,54
	Итого накладные расходы								111 511,27
	Итого сметная прибыль								75 985,56
	Итого прочие затраты								0,00
	Итого по Разделу 1: Устройство площадки								491 209,67
	Справочно								
	затраты труда рабочих				155,02				
	затраты труда машинистов				13,3452				
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ								
	ВСЕГО строительные работы								491 209,67
	в том числе								

СОГЛАСОВАНО

/ () /
« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

/ () /
« » 20 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Выполнение работ: Мощение тротуарной плитки.

объект: МОУ «СОШ «РЦО»

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ГП Рахья, ул. Севастьянова, д. 1,
Лит. А

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Объем	Примечание
Устройство площадки				
1	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением - Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 80 мм - Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм - Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100	м2	134,8	

Составил _____ //