


СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2026 года

(наименование стройки)



2026 года

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на ремонт освещения по адресу: г. Санкт-Петербург, Менделеева 2к3,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____
Сметная стоимость 194,62 тыс. руб.
монтажных работ 189,22 тыс. руб.
прочих 2,04 тыс. руб.
Средства на оплату труда 24,36 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 28,31 чел. час
Трудозатраты механизаторов 7,20 чел. час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на _____

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, руб.				Коеф-фициент удоро-жания
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж										
1	ГЭСН-08-02-369-02 Приказ Минстроя России от 02.08.2023 №55/пр	Демонтаж Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	шт		6				3 319,34	12 255,66
648/пр_2022_г 144_г 2_стр 5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6, ЗМ=0,6 к расх., ЗПМ=0,6 МАТ=0 к расх., ТЗ=0,6, ТЗМ=0,6 _сб 3										
ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05, ТЗ=1,05				чел.-ч	1,1781	7,0686	0,00	0,00	660,52	4 668,95
1-100-46 Средний разряд работы 4,6				чел.-ч	0,426	2,556	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Затраты труда машинистов				чел.-ч	0,012	0,072	1 167,70	84,07	1 791,64	129,00
91 05 05-015 Краины на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,012	0,072	451,93	1 626,95		1,53433

4	ФСОБЦ-20.3.03.07-0017 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр	Светильник автоматизированный, мощность 90 Вт, световой поток 7300 лм, степень защиты IP65, 600x290x52 мм	шт	13	9 598,02	124 774,26	8 636,22	112 296,86	0,9
5	ГЭСНм08-02-364-01 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр	Кронштейн "Переход" на опоре	шт	6	0,00	0,00	615,03	3 925,16	0,889
6	ГЭСНм01-11-028-01 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр	Измерение сопротивления изоляции (на длину) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1	0,00	0,00	257,69	283,46	1,09
7	ОП.п.1.1.6 При выполнении работ на высоте св. 2 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т.п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площади обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений): при высоте от 2 до 8 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1	площади обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений): при высоте от 2 до 8 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1	чел-ч	0,176	0,176	0,00	814,34	143,32	1,34901
8	3-200-03 Инженер III категории		чел-ч	0,176	0,176	0,00	796,24	140,14	1,5

7	ГЭСН01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №379/пр	Проверка наличия Цели между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,06			10 436,56	688,82	
Объем=6 / 100									
ОП п.1.1.6 При выполнении работ на высоте св. 2 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т.п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площади обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений), при высоте от 2 до 8 м ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1									
	2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	7,128	0,42768	0,00		814,34	348,28	
	3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	7,128	0,42768	0,00		796,24	340,54	
Итого по смете:									
Итого прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
Оплата труда рабочих									
Эксплуатация машин									
Оплата труда машинистов (Отм)									
Материалы									
Монтажные работы									
в том числе:									
оплата труда									
эксплуатация машин и механизмов									
оплата труда машинистов (Отм)									
материалы									
накладные расходы									
сметная прибыль									
Прочие затраты									
в том числе:									
оплата труда									
накладные расходы									
сметная прибыль									
Итого									
Итого ФОТ (справочно)									
Итого накладные расходы (справочно)									
Итого сметная прибыль (справочно)									
Услуги по доставке									
Итого с прочими затратами									
ВСЕГО по смете									
справочно:									
Затраты труда рабочих									
Затраты труда машинистов									
			28 312,95	7,2					

ПНР "входную"	1 633,44	
в том числе:		
Электротехнические устройства	1 633,44	
ПНР "под нагрузкой"	408,36	
в том числе:		
Электротехнические устройства	408,36	

Составил: Иванов Сергей А.В.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Иванов А.В.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]