

Согласовано:

Утверждаю:

МДОУ "Детский сад №5"
Заведующий Лобановская

Наименование программного продукта

SmetaWIZARD

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

Наименование субъекта Российской Федерации

Ленинградская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

МДОУ "Детский сад №5"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС- 20-26к

Ремонт перемычки

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

3 квартал 2026 г.

Сметная стоимость

101,77 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочим

22,63 тыс. руб.

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

101,77 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

0,08 тыс. руб.

42,10733 чел.-ч

0,128651 чел.-ч

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов в	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1. <Раздел>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м V=42/100	100 м2 горизонтальной проекции	0,42		0,42					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			29,484					15 931,68
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	70,2		29,484			540,35		15 931,68
	2	ЭМ									48,71
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0756					45,43
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18		0,0756			644,27		48,71
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18		0,0756			600,88		45,43
	4	М									1 573,88
	[01.7.16.02-0002]	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,029		0,01218	91 734,54	1,36	124 758,97		1 519,56
	[11.1.03.01-0063]	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,008		0,00336	16 496,03	0,98	16 166,11		54,32
	11.2.13.04	Щиты настила	м2	5,5		2,31					
		Итого прямые затраты									17 599,7
1.1	[11.2.13.06-0012]	Щиты настила, толщина 25 мм, прим.	м2	5,5		2,31	317,4	1,29	409,45		945,83
		ФОТ									15 977,11
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%		110%					17 574,82

	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%		69%				11 024,21
		Всего по позиции						112 248,95		47 144,56
2	ГЭСНр57-01-021-01	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных V=18,6/100	100 м2	0,186		0,186				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,51354				1 717,35
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18,89		3,51354		488,78		1 717,35
	2	ЭМ								360,05
	[91.18.01-508]	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,6		1,7856	115,43	1,72	198,54	354,51
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,6		1,7856			3,1	5,54
		Итого прямые затраты								2 077,4
2.1	999-9900	Строительный мусор	т	4,8		0,8928		0		0
		ФОТ								1 717,35
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%				1 528,44
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%				841,5
		Всего по позиции						23 910,43		4 447,34
3	ГЭСНр57-01-021-04	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01 V=18,6/100	100 м2	0,186		0,186				
		до 30 мм (Кэм=2; Км=2; Коб=2; Кзт=2; Кзтм=2)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,75584				858,22
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	4,72	2	1,75584		488,78		858,22
	2	ЭМ								180,03
	[91.18.01-508]	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,4	2	0,8928	115,43	1,72	198,54	177,26
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,4	2	0,8928			3,1	2,77
		Итого прямые затраты								1 038,25
3.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,2	2	0,4464		0		0
		ФОТ								858,22
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%				763,82

	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%				420,53
		Всего по позиции						11 949,46		2 222,6
4	ГЭСНр53-01-001-01	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен, прим. V=1/100	100 м2	0,01		0,01				
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,123				58,13
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	12,3		0,123		472,63		58,13
		2 ЭМ								8,06
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0045				3,63
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,45		0,0045		1 792,05		8,06
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,45		0,0045		807,16		3,63
		Итого прямые затраты								69,82
4.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,94		0,0094		0		0
		ФОТ								61,76
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%				56,82
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%				32,12
		Всего по позиции						15 876		158,76
5	ГЭСН13-03-007-01	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным цементным составом, прим. V=0,3/100	100 м2	0,003		0,003				
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,14289				80,09
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	47,63		0,14289		560,53		80,09
		2 ЭМ								0,25
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00039				0,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,00039		644,27		0,25
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,13		0,00039		600,88		0,23
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0		0				
	04.3.02.04	Смеси сухие на цементной основе	кг	0		0				
		Итого прямые затраты								80,57
5.1	[14.4.01.20-0012]	Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная быстросохнущая для преобразования ржавчины и окалина	т	0,15		0,00045	314 474,93	1,29	405 672,66	182,55
		ФОТ								80,32

	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%		94%				75,5
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%		51%				40,96
		Всего по позиции						126 526,67		379,58
6	ГЭСН06-03-002-01	Устройство подливки толщиной 20 мм V=2,2/100	100 м2	0,022		0,022				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,924				517,93
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	42		0,924		560,53		517,93
	2	ЭМ								4,71
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00286				2,08
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,08		0,00176		1 792,05		3,15
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08		0,00176		807,16		1,42
	[91.07.04-002]	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2,44		0,05368	8,54	1,85	15,8	0,85
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05		0,0011			644,27	0,71
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0011			600,88	0,66
	4	М								43,8
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,002		0,000044			91 519,34	4,03
	[11.1.03.06-0071]	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,1		0,0022	5 764,42	2,24	12 912,3	28,41
	[11.1.03.06-0079]	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,04		0,00088	5 764,42	2,24	12 912,3	11,36
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	2,04		0,04488				
		Итого прямые затраты								568,52
6.1	[04.3.02.09-3542]	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, B35 (M450), F300, W16, крупность заполнителя до 0,6 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм, прим.	кг	3 600		79,2	47,95	1,65	79,12	6 266,3
		ФОТ								520,01

	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102%		102%				530,41
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58%		58%				301,61
		Всего по позиции						348 492,73		7 666,84
7	ГЭСН06-03-002-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 V=2,2/100	100 м2	0,022		0,022				
		до 40 мм (Кэм=2; Км=2; Коб=2; Кзт=2; Кзтм=2)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,528				295,96
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	12	2	0,528		560,53		295,96
	2	ЭМ								4,21
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00264				1,95
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,04	2	0,00176		1 792,05		3,15
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,04	2	0,00176		807,16		1,42
	[91.07.04-002]	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,7	2	0,0308	8,54	1,85	15,8	0,49
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	2	0,00088		644,27		0,57
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,02	2	0,00088		600,88		0,53
	4	М								21,07
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001	2	0,000044		91 519,34		4,03
	[11.1.03.06-0071]	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,02	2	0,00088	5 764,42	2,24	12 912,3	11,36
	[11.1.03.06-0079]	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,01	2	0,00044	5 764,42	2,24	12 912,3	5,68
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,02	2	0,04488				
		Итого прямые затраты								323,19

7.1	[04.3.02.09-3542]	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, B35 (M450), F300, W16, крупность заполнителя до 0,6 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм, прим.	кг	1 800	2	79,2	47,95	1,65	79,12		6 266,3
		ФОТ									297,91
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102%		102%					303,87
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58%		58%					172,79
		Всего по позиции							321 188,64		7 066,15
8	ГЭСН13-03-002-02	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой на основе сополимеров винилхлорида с винилацетатом с добавлением эпоксидной смолы, прим. V=2,2/100	100 м2	0,022		0,022					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,11726					77,82
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,33		0,11726			663,66		77,82
	2	ЭМ									0,81
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00066					0,41
	[91.06.03-060]	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,00022	6,62	1,55	10,26		0
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,00022			1 676,4		0,37
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00022			690,57		0,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,00044			644,27		0,28
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,00044			600,88		0,26
	[91.21.01-012]	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12		0,02464	4,52	1,42	6,42		0,16

	14.4.01.19	Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде	т	0,016		0,000352					
	14.5.09.07	Растворители	т	0,007		0,000154					
		Итого прямые затраты									79,04
8.1	[14.4.01.19-0001]	Грунтовка ХС-04, прим.	т	0,016		0,000352	115 511,45	1,29	149 009,77		52,45
8.2	[14.5.09.07-0030]	Растворитель Р-4, прим.	т	0,007		0,000154	98 526,45	1,48	145 819,15		22,46
		ФОТ									78,23
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%		94%					73,54
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%		51%					39,9
		Всего по позиции							12 154,09		267,39
9	ГЭСНр56-01-023-01	Обрамление проемов угловой сталью, прим.	т	0,08		0,08					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,52					1 973,07
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	44		3,52			560,53		1 973,07
	2	ЭМ									8,45
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0384					21,03
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,38		0,0304	37,32	1,6	59,71		1,82
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,38		0,0304			533,62		16,22
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,008			644,27		5,15
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,008			600,88		4,81
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,43		0,0344			43,01		1,48
	4	М									5 141,54
	[01.7.11.07-0054]	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,0051		0,000408	148 198,02	0,75	111 148,52		45,35
	[08.3.07.01-0060]	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 100х10 мм	т	0,05		0,004	75 646,56	0,74	55 978,45		223,91
	[08.3.08.02-0004]	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм	т	0,98		0,0784	83 981,7	0,74	62 146,46		4 872,28

		Итого прямые затраты									7 144,09
9.1	[08.3.08.02-0004]	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм	т	0,98	-1	-0,0784	83 981,7	0,74	62 146,46		-4 872,28
9.2	[08.3.08.02-1102]	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 100-125 мм, толщина полки 6-16 мм, прим.	т	0,98		0,0784	75 012,69	0,57	42 757,23		3 352,17
		ФОТ									1 994,1
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					1 794,69
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					937,23
		Всего по позиции							104 448,75		8 355,9
10	ГЭСН09-05-007-02	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 10 мм V=1/100	100 м	0,01		0,01					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,2648					159,11
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	26,48		0,2648			600,88		159,11
	2	ЭМ									0,33
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,000061					0,04
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,004		0,00004			1 792,05		0,07
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,004		0,00004			807,16		0,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0021		0,000021			644,27		0,01
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,0021		0,000021			600,88		0,01
	[91.17.04-042]	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,7		0,047	4,35	1,23	5,35		0,25
	4	М									32,66
	[01.3.02.03-0001]	Ацетилен газообразный технический	м3	1,83		0,0183	340,41	1,87	636,57		11,65
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	11,715		0,11715			164,2		19,24
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	18,9		0,189			9,38		1,77
		Итого прямые затраты									192,14
		ФОТ									159,15
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93%		93%					148,01
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62%		62%					98,67

	оплата труда машинистов (ОТм)			77,24
	материальные ресурсы			19 518,56
	перевозка			2 271,66
	Всего ФОТ (справочно)			22 706,89
	Всего накладные расходы			23 831,9
	Всего сметная прибыль			14 467,9
	ВСЕГО по смете			83 416,52
	<i>в том числе</i>			
	Всего прямые затраты			45 116,72
	<i>в том числе</i>			
	оплата труда (ОТ)			22 629,65
	эксплуатация машин и механизмов			619,61
	оплата труда машинистов (ОТм)			77,24
	материальные ресурсы			19 518,56
	перевозка			2 271,66
	Всего ФОТ (справочно)			22 706,89
	Всего накладные расходы			23 831,9
	Всего сметная прибыль			14 467,9
	Всего оборудование			0
	Всего прочие затраты			0
	Итого			83 416,52
	НДС	(83 416,52*22%) = 18 351,63	22%	18 351,63
	Итого			101 768,15
	<i>Справочно</i>			
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	<i>Смета составлена по Вероятности. Расценки соответствуют СНБ Верхний специалист Н.А. Крова</i>		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
	затраты труда рабочих			42,10733
	затраты труда машинистов			0,128651

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]