

Договор № _____

на выполнение работ по монтажу светильников и вводу в эксплуатацию линии освещения
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино,
участок дороги "От КАД в сторону Низино"
ИКЗ № 263472000836047250100100010000000000

д. Низино

Местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в лице главы местной администрации Ершковой Анны Юрьевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующий на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по монтажу светильников и вводу в эксплуатацию линии освещения по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, участок дороги "От КАД в сторону Низино".

1.2. Объем выполняемых работ: согласно локально сметному расчету.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых по договору, составляет _____ (_____) рублей _____ копеек, НДС 22%/НДС не облагается.

2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, материалов, расходы на перевозку материалов, оборудования, инвентаря, использование и установку машин и механизмов, необходимых для выполнения работ, иные затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч. уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении настоящего договора.

2.3. Цена договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Источник финансирования:

- Бюджет муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2026 год.

2.5. Оплата выполненных работ производится безналичным способом после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 7 (семи) рабочих дней, при условии получения Заказчиком счёта на оплату.

2.5. Аванс по настоящему муниципальному контракту не предусмотрен.

3. Срок выполнения договора

3.1. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ с момента заключения договора. Окончание выполнения работ – в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Работы могут быть выполнены досрочно.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. Сдача-приемка выполненных работ производится на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Права заказчика:

5.1.1. Представитель Заказчика вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Представитель заказчика вправе проверять представленную Подрядчиком информацию, используемую при расчете стоимости работ, подлежащих к оплате по настоящему договору.

5.2. Подрядчик обязуется:

5.2.1. Выполнить работу с надлежащим качеством и в установленные сроки в соответствии с требованиями настоящего договора, действующими строительными нормами, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.2.2. Обеспечить на месте производства Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды.

5.2.3. Возместить причиненный вред третьим лицам, пострадавшим вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком настоящего договора.

5.2.4. Использовать при выполнении работ материалы, соответствующие стандартам, установленным в Российской Федерации;

5.2.5. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

5.2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней безвозмездно устранить по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе, указанные Заказчиком.

5.3. Подрядчик имеет право:

5.3.1. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения настоящего контракта, а также вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего договора.

5.3.2. По согласованию с Заказчиком привлекать для выполнения работ в рамках настоящего договора субподрядные организации.

5.3.3. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ.

5.3.4. Сдать результат работы досрочно.

6. Ответственность сторон

6.1 Подрядчик отвечает за повреждение или порчу объекта, а также имущества, находящегося на объекте. В случае причинения ущерба материальным ценностям, находящимся на объекте, или объекту Заказчика, размер ущерба и его возмещение производится в соответствии с действующим законодательством.

6.2 Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

7. Досрочное расторжение договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026г., а в части оплаты до момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору в полном объеме.

7.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по настоящему Договору одной из сторон, другая сторона в праве в одностороннем порядке расторгнуть настоящим Договор с виновной стороной с письменным уведомлением другой стороны за 5 дней, и предъявить требования о возмещении понесенных убытков.

8. Гарантийные сроки

8.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемой работы требованиям настоящего контракта, техническим нормативным документам и регламентам, действующим на территории Российской Федерации.

8.2. Гарантийный срок на выполняемые работы устанавливается 1 (один) год с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Гарантийный срок на поставляемое в рамках выполнения работ оборудование составляет 3 (три) года.

8.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения инженерных и коммуникационных систем, оборудования и поверхностных материалов на объекте по вине Заказчика.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. О наступлении этих обстоятельств, стороны извещают друг друга в течение 3-х дней с момента их наступления. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 30 (тридцати) дней, то, Подрядчик и Заказчик обязаны обсудить меры для продолжения работ. Если стороны не смогут договориться в течение 3 дней, то каждая из сторон вправе затребовать расторжения договора. Договор расторгается по согласованию сторон с проведением взаиморасчетов по фактическим затратам.

10. Порядок разрешения споров

10.1. При выполнении работ по настоящему Договору стороны руководствуются действующим законодательством и нормативными актами, и особыми условиями к настоящему договору.

10.2. Условия и обязательства по настоящему Договору могут быть изменены только по взаимному соглашению сторон.

10.3. Все изменения и/или дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.

10.5. Все споры, по которым не было достигнуто соглашение разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия

11.1. Договор составлен и подписан в электронном виде. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. К Договору прилагаются:
Приложение № 1 – Локальный сметный расчет.

12. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

Подрядчик:

**Местная администрация муниципального
образования Низинское сельское
поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области**

Юридический и почтовый адрес: 188501,
Ленинградская область, Ломоносовский
район, д. Низино, ул. Центральная, д.1Д
ИНН 4720008360, КПП 472501001
ОГРН 1024702184330
ОКПО 00366669
ОКТМО 41630408
ОКОГУ 32200
ОКОПФ 75404
ОКВЭД 84.11.35
Единый казначейский счет:
40102810745370000098
БАНК: ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка
России
БИК 044030098
Казначейский счет 03231643416304084500

Глава местной администрации
МО Низинское сельское поселение

_____/А.Ю. Ершкова/
Э.П.

_____/_____
Э.П.

Наименование программного продукта	SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации	Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	
(наименование стройки)	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-4	
на выполнение работ по монтажу светильников и вводу в эксплуатацию линии освещения по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, участок дороги "От КАД в сторону Низино"	
(наименование работ и затрат)	
Составлен _____ ресурсным _____ методом	
Основание _____	(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен в текущем уровне цен _____	4 квартал 2025 г.

Сметная стоимость	548,9 тыс. руб.
<i>в том числе:</i>	
строительных работ	77,09 тыс. руб.
монтажных работ	460,91 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих затрат	10,9 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	138,51 тыс. руб.
Средства на оплату труда машинистов	28,86 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	284,0934 чел.-ч
Нормативные затраты труда машинистов	55,278 чел.-ч

[illegible]

	[01.7.11.07-0227]	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,65		0,195	155,63	0,89	138,51		27,01
	[14.4.01.09-0427]	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		0,6	911,56	1,28	1 166,80		700,08
		Итого прямые затраты									2 461,14
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					30,63
		ФОТ									1 598,55
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%					1 550,59
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%					815,26
		Всего по позиции							16 192,07		4 857,62
2	[08.3.08.02-0058]	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм V=6*3,77/1000	т	0,02262		0,02262	70 842,50	0,68	48 172,90		1 089,67
		Всего по позиции									1 089,67
3	ГЭСНм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг V=72/100	100 м	0,72		0,72					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,1424					3 932,68
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	9,92		7,1424			550,61		3 932,68
	2	ЭМ									356,57
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,288					190,04
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		0,144			1 631,99		235,01

	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,2		0,144			756,56		108,94
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,4		1,728			2,55		4,41
	[91.06.03-061]	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,4		1,728	8,84	1,48	13,08		22,60
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,144			656,62		94,55
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,2		0,144			563,22		81,10
	4М										558,67
	[01.7.06.07-0002]	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,096		0,06912	37,71	1,58	59,58		4,12
	[10.3.02.03-0011]	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,36	931,11	1,64	1 527,02		549,73
	[14.4.03.03-0002]	Лак битумный БТ-123	т	0,00006		0,0000432	82 698,14	1,35	111 642,49		4,82
		Итого прямые затраты									5 037,96
3.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					78,65
		ФОТ									4 122,72
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%					3 999,04
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%					2 102,59
		Всего по позиции							15 580,89		11 218,24
4	ГЭСНм08-02-382-03	Прибор осветительный линейный светодиодный неуправляемый: с автоподъемника	шт	24		24					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			223,2					117 050,17

	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,08		1,92			458,14		879,63
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,59		134,16			500,17		67 102,81
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	3,63		87,12			563,22		49 067,73
	2ЭМ										22 913,29
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			45,12					25 412,49
	[91.06.06-011]	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,86		44,64	346,73	1,46	506,23		22 598,11
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	1,86		44,64			563,22		25 142,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,48			656,62		315,18
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,02		0,48			563,22		270,35
	4М										350,29
	[10.3.02.03-0004]	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС61	кг	0,001		0,024	1 755,60	1,64	2 879,18		69,10
	[14.5.01.07-0111]	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный	л	0,014		0,336	685,96	1,22	836,87		281,19
		Итого прямые затраты									165 726,24
4.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2 341,00
		ФОТ									142 462,66
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%					138 188,78
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%					72 655,96
		Всего по позиции							15 788,00		378 911,98
5	ГЭСН33-04-030-01	Установка разрядников: с помощью механизмов (прим. ОПН)	компл	9		9					
	1ОТ (ЗТ)		чел.-ч			33,84					17 565,67
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3,76		33,84			519,08		17 565,67
	2ЭМ										5 172,77
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			9,63					5 423,81

	[91.06.06-011]	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,85		7,65	346,73	1,46	506,23		3 872,66
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,85		7,65			563,22		4 308,63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22		1,98			656,62		1 300,11
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,22		1,98			563,22		1 115,18
	4М										548,76
	[01.7.15.03-0042]	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
	07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	0		0					
	08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	0		0					
	22.2.01.04	Изоляторы линейные штыревые фарфоровые	шт	0		0					
	22.2.02.03	Детали крепления стальные	кг	0		0					
	[01.3.01.06-0038]	Смазка защитная электросетевая	кг	0,1		0,9	238,29	1,78	424,16		381,74
	[01.3.01.06-0051]	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03		0,27	58,53	1,78	104,18		28,13
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02		0,18	56,11	1,63	91,46		16,46
	[14.4.03.03-0102]	Лак битумный БТ-577	т	0,0001		0,0009	80 020,98	1,35	108 028,32		97,23
	[14.5.09.11-0102]	Уайт-спирит	кг	0,03		0,27	60,60	1,54	93,32		25,20
		Итого прямые затраты									28 711,01
		ФОТ									22 989,48
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103%		103%					23 679,16
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60%		60%					13 793,69
		Всего по позиции							7 353,76		66 183,86

6	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	24		24					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,68					5 745,83
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,16		3,84			756,56		2 905,19
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,16		3,84			739,75		2 840,64
		Итого прямые затраты									5 745,83
		ФОТ									5 745,83
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74%		74%					4 251,91
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы	%	36%		36%					2 068,50
		Всего по позиции							502,76		12 066,24
7	ГЭСНм08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром до 8 мм V=30/100	100 м	0,3		0,3					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,25					2 890,70
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	17,5		5,25			550,61		2 890,70
	2	ЭМ									104,72
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,06					39,60
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,03			1 631,99		48,96
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,1		0,03			756,56		22,70
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,03			656,62		19,70
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,1		0,03			563,22		16,90
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,9		0,87			41,45		36,06

	4М									805,77
	[01.7.11.07-0227]	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,9		0,27	155,63	0,89	138,51	37,40
	[08.3.05.02-0021]	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,004		0,0012	71 131,50	0,8	56 905,20	68,29
	[14.4.01.09-0427]	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		0,6	911,56	1,28	1 166,80	700,08
		Итого прямые затраты								3 840,79
7.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2				57,81
		ФОТ								2 930,30
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%				2 842,39
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%				1 494,45
		Всего по позиции							27 451,47	8 235,44
8	ГЭСНм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм V=3/10	10 шт	0,3		0,3				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,163				1 190,97
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,21		2,163			550,61	1 190,97
	2	ЭМ								116,49
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,078				51,48
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13		0,039			1 631,99	63,65
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,13		0,039			756,56	29,51

[illegible]

		затраты труда машинистов		55,278
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
		ВСЕГО строительные работы		68 288,76
		<i>в том числе</i>		
		Всего прямые затраты		29 630,18
		<i>в том числе</i>		
		оплата труда (ОТ)		18 484,84
		эксплуатация машин и механизмов		5 172,77
		оплата труда машинистов (ОТм)		5 423,81
		материальные ресурсы		548,76
		Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		23 908,65
		Всего накладные расходы		24 497,22
		Всего сметная прибыль		14 161,36
		ВСЕГО монтажные работы		408 267,03
		<i>в том числе</i>		
		Всего прямые затраты		182 779,14
		<i>в том числе</i>		
		оплата труда (ОТ)		126 595,77
		эксплуатация машин и механизмов		23 626,57
		оплата труда машинистов (ОТм)		25 760,91
		материальные ресурсы		6 795,89
		Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		152 356,68
		Всего накладные расходы		147 785,98
		Всего сметная прибыль		77 701,91
		ВСЕГО прочие затраты		9 652,99
		<i>в том числе</i>		
		прочие работы		9 652,99
		<i>в том числе</i>		
		Всего прямые затраты		4 596,66
		<i>в том числе</i>		
		оплата труда (ОТ)		4 596,66

		Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			4 596,66
		Всего накладные расходы			3 401,53
		Всего сметная прибыль			1 654,8
		ВСЕГО по смете			488 622,03
		<i>в том числе</i>			
		Всего прямые затраты			218 155,15
		<i>в том числе</i>			
		оплата труда (ОТ)			150 826,44
		эксплуатация машин и механизмов			28 799,34
		оплата труда машинистов (ОТм)			31 184,72
		материальные ресурсы			7 344,65
		перевозка			0
		Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			182 011,16
		Всего накладные расходы			176 535,11
		Всего сметная прибыль			93 931,77
		Всего оборудование			0
		Всего прочие затраты			0
		<i>Справочно</i>			
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
		затраты труда рабочих			284,0934
		затраты труда машинистов			55,278
		ПНР «вхолостую»			9 652,99
		<i>в том числе</i>			
	421/пр_2020_прил .8_п.1_гр.6	Пусконаладочные работы "вхолостую" Электротехнические устройства	80%		9 652,99
		ПНР «под нагрузкой»			2 413,25
		<i>в том числе</i>			
	421/пр_2020_прил .8_п.1_гр.7	Пусконаладочные работы "под нагрузкой" Электротехнические устройства	20%		2 413,25
		Итого			488 622,03

		Понижающий коэффициент		0,92079604	
		Итого с понижающим коэффициентом			449 921,23
		НДС	$(449\,921,23 * 22\%) = 98\,982,67$	22%	98 982,67
		Итого			548 903,9

Составил:

Глава местной администрации

/А.Ю. Ершкова/

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]