Наименование программного продукта	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.2.1 Copyright InfoStroy Ltd.
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр; Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр; Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	
Наименование субъекта Российской Федерации	Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

СОГЛАСОВАНО

_____

"_____" _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

_____

"_____" _____ 20___ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №126

'Аварийный ремонт канализации МБОУ "Гатчинский Лицей № 3" по адресу: 188300, Ленинградская область, Гатчинский м.о., г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 9

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) Ресурсно-индексным методом

Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 2 кв. 2026

Сметная стоимость 60384.68 руб.

в том числе:

строительных работ	60384.68 руб.	Средства на оплату труда рабочих	16364.91 руб.
монтажных работ	0 руб.	Средства на оплату труда машинистов	212.18 руб.
оборудования	0 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	30 чел. час.
прочих затрат	0 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0 чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1						
1	ГЭСН-46-04-001-04	**Разборка: кирпичных стен**	**м3**	**0.375**	**1**	**0.375**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.6625					1451.09
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	7.1	1	2.6625			545.01	1	1451.09
	2	ЭМ									91.04
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.15	1	0.43125	115.43	1.77	204.31		88.11
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2.3	1	0.8625	2.11	1.61	3.4		2.93
	4	М									0
		Итого прямые затраты									**1542.13**
		ФОТ									1451.09
	812/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3	НР (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та)	%	91	1	91					1320.49
	774/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3	СП (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та)	%	52	1	52					754.57
		Всего по позиции							**9 645.84**		**3617.19**
2	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.675	1	0.675				1	
		Всего по позиции									
3	**ГЭСНр-65-01-002-01**	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм**	**100 м**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6.88					3582.62
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	68.8	1	6.88			520.73	1	3582.62
	2	ЭМ									0.94
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.016					8.4
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.16	1	0.016	37.32	1.58	58.97		0.94
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.16	1	0.016			525.15	1	8.4
	4	М									0
	ФСБЦ-999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.59		0.059					
		Итого прямые затраты									**3591.96**
3.1	ФСБЦ-999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.059	1	0.059					
		ФОТ									3591.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3	НР (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87	1	87					3124.19
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3	СП (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44	1	44					1580.05
		Всего по позиции							**82 962.00**		**8296.2**
4	**ГЭСНр-57-01-003-01**	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**	**0.03**	**1**	**0.03**					
1		ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.1131					54.4
1-100-20		Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	1	0.1131			481.02	1	54.4
2		ЭМ									0
3		ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
4		М									0
ФСБЦ-999-9900		Строительный мусор	т	0.11		0.0033					
		Итого прямые затраты									**54.4**
		ФОТ									54.4
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	НР (091 Полы)	%	89	1	89					48.42
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	СП (091 Полы)	%	49	1	49					26.66
		Всего по позиции							**4 316.00**		**129.48**
5	**ГЭСНр-57-01-002-01**	**Разборка покрытий полов: из линолеума и релина**	**100 м2**	**0.03**	**1**	**0.03**					
1		ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.3417					164.36
1-100-20		Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11.39	1	0.3417			481.02	1	164.36
2		ЭМ									0.23
3		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0039					2.05
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13	1	0.0039	37.32	1.58	58.97		0.23
4-100-030		Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.13	1	0.0039			525.15	1	2.05
4		М									0
ФСБЦ-999-9900		Строительный мусор	т	0.47		0.0141					
		Итого прямые затраты									**166.64**
		ФОТ									166.41
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	НР (091 Полы)	%	89	1	89					148.1
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	СП (091 Полы)	%	49	1	49					81.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**13 209.33**		**396.28**
6	**ГЭСНр-57-01-002-05**	**Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой**	**100 м2**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.4851					233.34
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	16.17	1	0.4851			481.02	1	233.34
	2	ЭМ									0.27
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0045					2.36
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.15	1	0.0045	37.32	1.58	58.97		0.27
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.15	1	0.0045			525.15	1	2.36
	4	М									0
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	1.25		0.0375					
		Итого прямые затраты									**235.97**
		ФОТ									235.7
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	НР (091 Полы)	%	89	1	89					209.77
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	СП (091 Полы)	%	49	1	49					115.49
		Всего по позиции							**18 707.67**		**561.23**
7	**ГЭСН-11-01-040-03**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих**	**100 м**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.23046					130.18
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6.68	1.15	0.23046			564.86	1	130.18
	2	ЭМ									0.65
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0013125					0.77
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.005	1.25	0.0001875	37.32	1.58	58.97		0.01
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.005	1.25	0.0001875			525.15	1	0.1
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.25	0.001125			569.98		0.64
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	1.25	0.001125			591.34	1	0.67
	4	М									44.07
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.16	1	0.0048	1815.16	1.05	1905.92		9.15
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.4	1	0.012	1448.4	1.05	1520.82		18.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.14	1	0.0042	1275.12	1.05	1338.88		5.62
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.5408	1	0.076224			9.73		0.74
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0.263	1	0.00789	174.13	1.23	214.18		1.69
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2.63	1	0.0789	88.86	1.23	109.3		8.62
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые бу	м	101		3.03					
		Итого прямые затраты									**175.67**
7.1	11.3.03.06-РП01	Плинтуса для полов пластиковые бу	м	3.03	1	3.03					
		ФОТ									130.95
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					132
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					72.35
		Всего по позиции							**12 667.33**		**380.02**
8	**ГЭСН-11-01-053-01**	**Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2**	**100 м2**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.309965					659.02
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.97	1.15	1.309965			503.08	1	659.02
	2	ЭМ									109.64
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.26925					158.89
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13	1.25	0.004875	37.32	1.58	58.97		0.29
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.13	1.25	0.004875			525.15	1	2.56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.35	1.25	0.013125			569.98		7.48
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.35	1.25	0.013125			591.34	1	7.76
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6.7	1.25	0.25125			405.46		101.87
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	6.7	1.25	0.25125			591.34	1	148.57
	4	М									11.12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.96	1	0.3588			9.73		3.49
	01.7.15.14-0163	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	1.8	1	0.054	114.9	1.23	141.33		7.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.2.11.04	Фанера бу	м2	103		3.09					
		Итого прямые затраты									**938.67**
8.1	11.2.11.04-РП03	Фанера бу	м2	3.09	1	3.09					
		ФОТ									817.91
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					824.45
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					451.9
		Всего по позиции							**73 834.00**		**2215.02**
9	**ГЭСН-11-01-036-01**	**Устройство покрытий: из линолеума на клее**	**100 м2**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.3179					674.65
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	38.2	1.15	1.3179			511.91	1	674.65
	2	ЭМ									11.46
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.031875					17.98
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	1.25	0.013125	37.32	1.58	58.97		0.77
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.35	1.25	0.013125			525.15	1	6.89
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.5	1.25	0.01875			569.98		10.69
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.5	1.25	0.01875			591.34	1	11.09
	4	М									1.35
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.5	1	0.015	56.11	1.6	89.78		1.35
	14.1.02.04	Состав клеящий	кг	50		1.5					
	01.6.03.04	Линолеум бу	м2	102		3.06					
		Итого прямые затраты									**705.44**
9.1	14.1.02.04-0101 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл	Клей-мастика, марка Бустилат	т	0.0015	1	0.0015	51112.25	1.52	77690.62		116.54
9.2	01.6.03.04-РП01	Линолеум бу	м2	3.06	1	3.06					
		ФОТ									692.63
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					698.17
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					382.68
		Всего по позиции							**63 427.67**		**1902.83**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	**ГЭСН-10-05-012-01**	**Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами**	**100 м2**	**0.015**	**1**	**0.015**					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.3932825					768.58
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	80.77	1.15	1.3932825			551.63	1	768.58
	2	ЭМ									0.11
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.002625					1.38
	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.14	1.25	0.002625	27.25	1.58	43.06		0.11
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.14	1.25	0.002625			525.15	1	1.38
	4	М									323.58
	07.2.06.03-0119	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	80.95	1	1.21425	44.16	0.91	40.19		48.8
	07.2.06.03-0155	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	171.83	1	2.57745	64.44	0.91	58.64		151.14
	07.2.06.04-0093	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2.14	1	0.0321	864.86	1.54	1331.88		42.75
	07.2.06.05-0017	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	0.36	1	0.0054	2013.47	1.54	3100.74		16.74
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.57	1	0.00855	68.29	1.64	112		0.96
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	41.4	1	0.621	17.34	1.55	26.88		16.69
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.035	1	0.000525	35.71	0.82	29.28		0.02
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.1132	1	0.031698			9.73		0.31
	01.7.06.01-0042	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм	м	93.81	1	1.40715	4.82	1.76	8.48		11.93
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	130	1	1.95	2.6	0.89	2.31		4.5
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0.3333	1	0.0049995	1955.23	1.76	3441.2		17.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	3.53	1	0.05295	52.34	1.34	70.14		3.71
	01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	4.29	1	0.06435	22.93	1.23	28.2		1.81
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	16.67	1	0.25005	22.84	1.23	28.09		7.02
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	105		1.575					
		Итого прямые затраты									**1093.65**
10.1	01.6.01.02-0008 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	1.575	1	1.575	108.98	1.5	163.47		257.47
		ФОТ									769.96
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					748.4
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					359.96
		Всего по позиции							**163 965.33**		**2459.48**
11	**ГЭСН-15-02-019-03**	**Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен**	**100 м2**	**0.015**	**1**	**0.015**					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.5604525					294.32
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32.49	1.15	0.5604525			525.15	1	294.32
	2	ЭМ									0.9
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0174375					9.21
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.000375			1639.1		0.61
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.000375			679.6	1	0.25
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.21	1.25	0.0039375	37.32	1.58	58.97		0.23
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.21	1.25	0.0039375			525.15	1	2.07
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.7	1.25	0.013125	2.31	1.89	4.37		0.06
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.7	1.25	0.013125			525.15	1	6.89
	4	М									0.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.51	1	0.00765	35.71	0.82	29.28		0.22
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т								
	14.4.01.21	Грунтовка	т								
		Итого прямые затраты									**304.65**
11.1	04.3.02.09-3278 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B40 (M500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	9	1	9	48.81	1.68	82		738
11.2	14.3.01.01-0001 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	0.3	1	0.3	144.12	1.29	185.91		55.77
		ФОТ									303.53
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					273.18
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					126.42
		Всего по позиции							**99 868.00**		**1498.02**
12	**ГЭСН-15-02-019-07**	**до 3 мм Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03**	**100 м2**	**-0.015**	**1**	**-0.015**					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.374325					196.58
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	-3.1	8.05	-0.374325			525.15	1	-196.58
	2	ЭМ									0.62
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.012075					6.38
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	-0.002	8.75	-0.0002625			1639.1		-0.43
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	-0.002	8.75	-0.0002625			679.6	1	-0.18
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	-0.02	8.75	-0.002625	37.32	1.58	58.97		-0.15
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	-0.02	8.75	-0.002625			525.15	1	-1.38
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	-0.07	8.75	-0.0091875	2.31	1.89	4.37		-0.04
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	-0.07	8.75	-0.0091875			525.15	1	-4.82
	4	М									0.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	-0.051	7	-0.005355	35.71	0.82	29.28		-0.16
		Итого прямые затраты									**203.74**
		ФОТ									-202.96
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					-182.66
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					-84.53
		Всего по позиции							**20 124.67**		**-470.93**
13	**ГЭСН-15-04-007-03**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	**100 м2**	**0.015**	**1**	**0.015**					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.5645925					307.71
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32.73	1.15	0.5645925			545.01	1	307.71
	2	ЭМ									1.08
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0020625					1.21
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.0001875	30.61	1.58	48.36		0.01
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0001875			525.15	1	0.1
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1	1.25	0.001875			569.98		1.07
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.1	1.25	0.001875			591.34	1	1.11
	4	М									16.78
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.005	1	0.000075	52790.33	1.68	88687.75		6.65
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.0126	531.44	1.45	770.59		9.71
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.00465	56.11	1.6	89.78		0.42
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0.03		0.00045					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0.02		0.0003					
		Итого прямые затраты									**326.78**
13.1	14.3.02.03-0014 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А, цветная	т	0.00045	1	0.00045	52663.94	1.84	96901.65		43.61
13.2	14.3.01.03-0001 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	0.3	1	0.3	65.84	1.29	84.93		25.48
		ФОТ									308.92
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					278.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					128.67
		Всего по позиции							**53 504.67**		**802.57**
14	**ГЭСН-16-07-004-01**	**Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8.1075					4257.65
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.05	1.15	8.1075			525.15	1	4257.65
	2	ЭМ									7.12
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0125					7.39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.0125			569.98		7.12
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0125			591.34	1	7.39
	4	М									1040.66
	03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.0012	1	0.0012	30350.05	1.46	44311.07		53.17
	01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	0.00042	1	0.00042	92.95	1.45	134.78		0.06
	23.8.05.01-0011	Заглушка чугунная, номинальный диаметр 50 мм	шт	1	1	1	147.12	1.45	213.32		213.32
	23.8.05.05-0011	Муфта чугунная надвижная, номинальный диаметр 50 мм	шт	1	1	1	155.54	1.45	225.53		225.53
	23.8.05.12-0121	Тройник 60° косой из ковкого чугуна, номинальный диаметр 50х50 мм	шт	1	1	1	378.33	1.45	548.58		548.58
		Итого прямые затраты									**5312.82**
		ФОТ									4265.04
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	0.9	108.9					4644.63
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	0.85	61.2					2610.2
		Всего по позиции							**12 567.65**		**12567.65**
15	**ГЭСН-16-04-004-01**	**Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм**	**100 м**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6.8908					3983.57
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	59.92	1.15	6.8908			578.1	1	3983.57
	2	ЭМ									13.71
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0125					8.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.0025			1056.54		2.64
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.0025			794.34	1	1.99
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.04	1.25	0.005			1643.14		8.22
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.04	1.25	0.005			794.34	1	3.97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	1.25	0.005			569.98		2.85
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.04	1.25	0.005			591.34	1	2.96
	4	М									30.65
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.197	1	0.0197	35.71	0.82	29.28		0.58
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.0608	1	0.00608			9.73		0.06
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0.0012	1	0.00012	145801.49	1.09	158923.62		19.07
	01.7.19.02-0051	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм	100 шт	0.12	1	0.012	1047.63	0.87	911.44		10.94
	18.1.02.01	Задвижки	шт								
	23.1.02.07	Крепления	кг								
	24.3.02.02	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена	м	99.8		9.98					
	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт								
		Итого прямые затраты									**4036.85**
15.1	23.1.02.06-0037 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм	10 шт	0.4	1	0.4	335.45	1.34	449.5		179.8
15.2	24.3.02.02-0003 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	9.98	1	9.98	134	1.31	175.54		1751.89
15.3	24.3.05.15-0101 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	3	1	3			63.89		191.67
		ФОТ									3992.49
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	0.9	108.9					4347.82
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	0.85	61.2					2443.4
		Всего по позиции							**129 514.30**		**12951.43**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	01.7.19.03-1066 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл	Манжета резиновая для чугунных труб, диаметр 150 мм прим 50 мм	шт	3	1	3	183.74	1.4	257.24	1	771.72
		Всего по позиции							**257.24**		**771.72**

Мусор

17	47-1 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	0.734	1	0.734			1266.93	1	929.93
		Всего по позиции							**1 266.93**		**929.93**
18	02-15-1-01-0060 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 60 км	1т груза	0.734	1	0.734			664.2	1	487.52
		Всего по позиции							**664.20**		**487.52**

		Всего по смете			
		Всего прямые затраты			23831,29
		в том числе			
		оплата труда (ОТ)			16364,91
		эксплуатация машин и механизмов			236,53
		оплата труда машинистов (ОТм)			212,18
		материальные ресурсы			5600,22
		перевозка			1417,45
		Всего ФОТ			16577,09
		Всего накладные расходы			16614,99
		Всего сметная прибыль			9049,36
		Итого СМР			49495,64
		Всего оборудование			0
		Сметная стоимость в текущих ценах			49495,64
		Справочно			
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
		затраты труда рабочих			30,48
		затраты труда машинистов			0,35
		Итого без НДС			49495,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ	НДС								22 %	10889,04
		ИТОГО									60384,68

Составил: _____

Проверил: _____